

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Оборудование для ММГН

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-12_искл, ЛС № 02-01-12 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-12_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-12_2018 г. (по доб. работам - по ЛС № 02-01-12_доб. - указана в скобках)																	
Раздел 1.																	
1	1	3.11-47-1 Доп.22	3.11-47-1 Доп.22	УКЛАДКА ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК (УКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИ ДНЫХ РАЗМЕРОМ 300X300X4 ММ НА КЛЕЕ (конусы тактильные 9шт/0,9м2)	УКЛАДКА ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК (УКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ Х РАЗМЕРОМ 300X300X4 ММ НА КЛЕЕ (конусы тактильные 9шт/0,9м2)	10 ШТ.	37,8	-37,1	0,7	11 572,67		-11 358,22	214,45	-11 358,22	Сохранена укладка семи тактильных плиток 300×300 мм с усечёнными конусами (ОДИ.СО л.3); остальной объём прежнего решения исключён.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
2	2	Прайс-лист Лист 98	Прайс-лист Лист 98	Тактильный индикатор D35x5 из полиуретана (п.9лист 7, п.9 лист 8) Ц=29/1.18/5,23*1,02	Тактильный индикатор D35x5 из полиуретана (п.9лист 7, п.9 лист 8) Ц=29/1.18/5,23*1,02	ШТ.	3400	-3400,0	0,00	84 198,62		-84 198,62	0,00	-84 198,62	Исключены 3400 отдельных полиуретановых индикаторов D35×5: действующая ВР.ОДИ предусматривает тактильные плитки 71/4/7 шт. и полосу 31,08 пог. м, а не набор отдельных индикаторов.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3
3	3	3.11-39-1 Доп.11	3.11-39-1 Доп.11	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)	100 М	0,174	-0,2	0,000	1 977,17		-1 977,17	0,00	-1 977,17	Исключён монтаж 17,4 м металлического порожка: действующая ОДИ предусматривает тактильные плитки и противоскользящ ую полосу; металлическая накладная полоса в ней не указана.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ- ТЧ, лист 5; 23/085-И- ОДИ.СО, лист 3
4	4	Прайс-лист Лист 101	Прайс-лист Лист 101	Тактильный индикатор 33-30x290 Ц=145/1.18/5,23*1,02	Тактильный индикатор 33-30x290 Ц=145/1.18/5,23*1,02	ШТ.	60	-60,0	0,00	7 435,49		-7 435,49	0,00	-7 435,49	Исключены 60 металлических тактильных индикаторов 33- 30×290: эта позиция отсутствует в действующей ВР.ОДИ, где принят другой состав плиток и полосы.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	5	3.11-39-1 Доп.11	3.11-39-1 Доп.11	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)	100 М	0,34	-0,3	0,00	4 174,59		-4 174,59	0,00	-4 174,59	Исключён монтаж 34 м металлического порожка: действующая ОДИ предусматривает плитки и противоскользящ ую полосу, без металлической накладной полосы.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ- ТЧ, лист 5; 23/085-И- ОДИ.СО, лист 3
6	6	3.9-65-2	3.9-65-2	УСТАНОВКА НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА, ПОДЪЕЗДА	УСТАНОВКА НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА, ПОДЪЕЗДА	ШТ.	22	-10,00	12,00	7 042,23		-3 201,02	3 841,21	-3 201,02	Сохранено 12 монтажей номеров этажа (ОДИ.СО л.2: 4 + 8 шт.); монтаж табличек помещений, мнемосхем и табличек поручней учтён в добавленной смете (строки 31, 38).	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 2
7	7	Прайс-лист Лист 93	Прайс-лист Лист 93	Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема санузла (п.8 лист 7, п.2 лист 7, п.2 лист 8, п.8 лист 8) Ц=18900/1.18/5,23*1,0 2	Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема санузла (п.8 лист 7, п.2 лист 7, п.2 лист 8, п.8 лист 8) Ц=18900/1.18/5,23*1,02	ШТ.	8	-5,00	3,00	130 698,10		-81 686,32	49 011,78	-81 686,32	Количество мнемосхем уменьшено с 8 до 3; вместе с одной новой мнемосхемой в строке 39 получается 4 шт., что совпадает с ВР.ОДИ и планами этажей.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 1; 23/085-И-ОДИ, лист 7-10
8	8	Прайс-лист Лист 90	Прайс-лист Лист 90	Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7 лист 8) Ц=1070/1.18/5,23*1,02	Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7 лист 8) Ц=1070/1.18/5,23*1,02	ШТ.	14		14,00	12 948,96			12 948,96	0,00	Сохранены 14 тактильных табличек помещений; вместе с одной новой табличкой в строке 32 получается 15 шт., как в действующей ВР.ОДИ.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7-10
9	9	1.1-1-2638	1.1-1-2638	ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕН ТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200Х200 ММ (круг желтый, туалет для инвалидов, направление движения, информационные наклейки)	ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТН ЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200Х200 ММ (круг желтый, туалет для инвалидов, направление движения, информационные наклейки)	ШТ.	72		72,000	16 612,67			16 612,67	0,00	Сохранены 72 знака 200х200 мм с фотолюминесцен тным покрытием; вместе с четырьмя добавленными — 76 шт. по ОДИ.СО (л.1-3).	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 1- 3; 23/085-И-ОДИ, лист 7-10
10	10	4.10-59-3	4.10-59-3	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	1 ШТ.	4	-1,00	3,00	2 055,79		-513,95	1 541,84	-513,95	Монтаж кнопок вызова уменьшен с 4 до 3 — по одной в каждой из трёх универсальных уборных (ОДИ.СО л.2: «Кнопка вызова персонала» — 3 шт.; ОДИ, л.11- 12).	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ- ТЧ, лист 4, 6-7; 23/085-И-ОДИ, лист 7, 9-10; 23/085-И-ИОС- ТЧ, лист 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	11	Прайс-лист Лист 89	Прайс-лист Лист 89	Беспроводная кнопка вызова для помещения (п.3, 14 лист 7, п.3, 14 лист 8) Ц=1200/1.18/5,23*1,02	Беспроводная кнопка вызова для помещения (п.3, 14 лист 7, п.3, 14 лист 8) Ц=1200/1.18/5,23*1,02	ШТ.	4	-1,00	3,00	4 149,06		-1 037,27	3 111,79	-1 037,27	Количество беспроводных кнопок вызова уменьшено с 4 до 3 — по одной в каждой из трёх универсальных уборных (О.ДИ.СО л.2: «Кнопка вызова персонала» — 3 шт.).	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 7, 9-10; 23/085-И-ИОС5- ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1
12	12	4.8-245-10	4.8-245-10	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ.	0,16	-0,16	0,00	8 900,73		-8 900,73	0,00	-8 900,73	Исключён монтаж 16 световых маяков прежнего решения: световая индикация вызова по ИОС5 (стр.16; СО стр.69, поз.86) выполняется сигнализаторами комплектов AL- MGN-2, учтёнными в смете 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ- ТЧ, лист 6-7; 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И- ИОС5.CO, лист 4
13	13	Прайс-лист Лист 102	Прайс-лист Лист 102	Световой маяк для помещения Ц=1420/1.18/5,23*1,02	Световой маяк для помещения Ц=1420/1.18/5,23*1,02	ШТ.	16	-16,00	0,00	19 639,70		-19 639,70	0,00	-19 639,70	Исключены 16 световых маяков прежнего решения: по ИОС5 (стр.16; СО стр.69, поз.86-88) индикация вызова выполняется световыми сигнализаторами комплектов AL- MGN-2 (смета 02- 01-10).	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И- ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И- ИОС5.CO, лист 4
Оборудование санузла																	
14	14	3.17-2-4	3.17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.	1 ШТ.	8	-6,00	2,00	1 722,57		-1 291,92	430,65	-1 291,92	Сохранены два монтажа туалетной гарнитуры — для двух крючков для костылей утверждённой сметы; монтаж четырёх вешалок и двух поручней прежнего решения исключён.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11-12
15	15	13-2-11-60	13-2-11-60	Вешалки напольные, размеры, мм: 1830Х520Х520, на 5 крючков с подставкой для зонтов Каркас стальной	Вешалки напольные, размеры, мм: 1830Х520Х520, на 5 крючков с подставкой для зонтов Каркас стальной	шт.	4	-4,00	0,00	5 600,75		-5 600,75	0,00	-5 600,75	Исключены 4 напольные вешалки: в действующей спецификации трёх универсальных кабин такие вешалки отсутствуют.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11-12
16	16	13-3-11-67	13-3-11-67	Крючок для подвески костылей, размеры 120Х32 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена одна точка, в комплекте: прокладки- амортизаторы резиновые, крепежные элементы	Крючок для подвески костылей, размеры 120Х32 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена одна точка, в комплекте: прокладки- амортизаторы резиновые, крепежные элементы	компл.	2		2,00	2 809,17			2 809,17	0,00	Сохранены 2 крючка для костылей; вместе с 4 новыми крючками в строке 58 получается 6 шт., как в спецификации трёх универсальных кабин.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	17	13-3-11-70	13-3-11-70	Поручни реабилитационные, в комплекте: поворотный для установки около умывальника, размеры 795Х340 мм Материал сталь нержавеющей с полировкой, крепление стены, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы	Поручни реабилитационные, в комплекте: поворотный для установки около умывальника, размеры 795Х340 мм Материал сталь нержавеющей с полировкой, крепление стены, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы	компл.	2	-2,00	0,00	22 014,65		-22 014,65	0,00	-22 014,65	Исключены 2 поручня старого типа размера 795х340 мм; действующая ОДИ предусматривает три других типа поручней по 3 шт., учтённых в строках 55–57.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
Новые работы ЛС № 02-01-12_доб																	
Раздел 1. Оборудование для ММГН																117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ
18	1		3.9-65-1		Установка номерных табличек	1 шт.		1	1,000		153,83		153,83	153,83	Добавлен монтаж одной тактильной таблички помещения, чтобы вместе с 14 сохранёнными табличками получить проектные 15 шт.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
19	2		58.19.19.110 . п.8		Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7.лист 8)	шт		1	1,000		2 231,56		2 231,56	2 231,56	Добавлена одна тактильная табличка 150х300 мм; итог с 14 сохранёнными табличками составляет 15 шт. по ВР.ОДИ.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
20	3		1.1-1-2638		Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х200 мм	шт.		4	4,000		565,06		565,06	565,06	Добавлены четыре знака 200х200 мм; вместе с 72 сохранёнными — 76 шт. по ОДИ.СО (л.1–3).	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.СО, лист 1–3; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
21	4		4.11-12-1		Установка съёмных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 шт.		2	2,000		3 052,02		3 052,02	3 052,02	Добавлен монтаж двух наружных устройств вызова системы «Яна»; количество соответствует двум наружным точкам ИОС5. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
22	5		26.30.23.150 . п.13		Абонентское устройство голосовой связи AN-BG	шт		2	2,000		80 063,26		80 063,26	80 063,26	Добавлены два наружных абонентских устройства AN-BG системы «Яна» для входа и калитки; количество совпадает со спецификацией ИОС5.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5, лист 1, 4; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	6		4.11-12-1		Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Монтаж отдельных абонентских устройств AL-MGN-2 не учитывается: по ИОС5 (СО стр.69, поз.86-88) устройства входят в три комплекта AL-MGN-2, учтенных в смете 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5.CO, лист 4
24	7		26.30.23.150 .п.14		Абонентское устройство голосовой связи AL-MGN-2	ШТ		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Отдельные абонентские устройства AL-MGN-2 не учитываются: по ИОС5 (СО стр.69, поз.86-88) они входят в три комплекта AL-MGN-2, учтенных в смете 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5, лист 1, 5-7; 23/085-И-ИОС5.CO, лист 4
25	8		3.9-65-1		Установка номерных табличек	1 ШТ.		42	42,000		6 468,62		6 468,62	6 468,62	Добавлен монтаж 42 тактильных изделий: 14 сохранённых табличек помещений, трёх сохранённых и одной новой мнемосхемы 470×610 мм, 24 табличек начала и конца поручней. Вместе со строкой 31 — 43 монтажа по ОДИ.CO л.1-2: таблички помещений 15, мнемосхемы 4, таблички поручней 24.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.CO, лист 1-2; 23/085-И-ОДИ, лист 7-10
26	9		58.19.19.110 .п.1		Тактильная мнемосхема 470×610мм, тактильная мнемосхема этажа/эвакуации	ШТ		1	1,000		7 764,08		7 764,08	7 764,08	Добавлена одна мнемосхема 470×610 мм; вместе с тремя сохранёнными получается 4 шт., как в ВР.ОДИ и на планах этажей.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.CO, лист 1; 23/085-И-ОДИ, лист 7, 9-10
27	10		58.19.19.110 .п.2		Тактильная табличка 30×110 (начало/конец поручня; номер этажа)	ШТ		32	32,000		12 173,65		12 173,65	12 173,65	Добавлены 32 тактильные таблички 30×110 мм (две позиции ЛСР, 22 и 22.1): 24 — начала и конца поручней (ОДИ.CO л.2: 12 + 12 шт.) и 8 — номера этажа на поручнях лестниц (ОДИ.CO л.2); цена — по табличке 30×110 мм исходной сметы.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ.CO, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	11		58.19.19.110 .п.3		Лента тактильная направляющая ПУ (желтая) самоклеящаяся 3х29х1000 мм 31,08/1м=31 шт	ШТ		31	31,000		180 761,07		180 761,07	180 761,07	Добавлена 31 шт. метровой самоклеящейся ленты для ступеней лестниц — по длине 31,08 м противоскользящ ей ленты ОДИ.СО л.3.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ- ТЧ, лист 5; 23/085-И- ОДИ.СО, лист 3
29	12		3.11-47-1		Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных размером 300х300х4 мм на клее 71+4	10 шт.		7,5	7,500		6 145,97		6 145,97	6 145,97	Добавлена укладка 75 тактильных плиток: 71 плитки 300х138 мм и четырёх плиток 300х300 мм (ОДИ.СО л.3); укладка семи плиток с усечёнными конусами учтена в утверждённой смете.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
30	13		22.23.11.000 .п.4		ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ (УКАЗАТЕЛИ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ Е РАЗМЕРОМ 300Х138Х4 ММ НА КЛЕЕ (Прямолinéные параллельные рифы с плоской вершиной)	ШТ		71	71,000		21 871,32		21 871,32	21 871,32	Добавлена 71 тактильная плитка 300х138 мм с прямолinéными рифами по действующей ВР.ОДИ.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
31	14		58.19.19.110 .п.5		ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ (УКАЗАТЕЛИ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ Е РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (Наклонные параллельные рифы с плоской вершиной)	ШТ		4	4,000		1 387,33		1 387,33	1 387,33	Добавлены 4 тактильные плитки 300х300 мм с наклонными рифами по действующей ВР.ОДИ.	117/15-ОДИ	23/085-И- ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
32	15		4.8-58-1		Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2. 3+3	1 ШТ.		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Монтаж шести аппаратов управления и сигнализации не учитывается: монтаж трёх комплектов AL- MGN-2 по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) учтён в смете 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И- ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И- ИОС5.СО, лист 4
33	16		26.30.23.150 .п.13		Абонентское устройство голосовой связи AN-BG	ШТ		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Дополнительные абонентские устройства AN- BG не учитываются: по ИОС5 (СО стр.69, поз.90) предусмотрены два уличных устройства, учтённых в строке 35.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И- ИОС5.СО, лист 4
34	17		26.30.23.150 .п.14		Абонентское устройство голосовой связи AL-MGN- 2	ШТ		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Дополнительные устройства AL- MGN-2 не учитываются: три комплекта по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) учтены в смете 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И- ИОС5, лист 1, 5– 7; 23/085-И- ИОС5.СО, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	18		4.8-288-2		Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м		0,0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено: отдельная трасса трубы d20 для линии МГН проектом не предусмотрена. Кабель МГН (ParLan U/UTP Cat5e 1×2×0,52, 209 м) прокладывается в общей трубе д.25 систем СОТ, МГН, СКС, ТЛФ, ТВ — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131, 134; кабель, его прокладка и труба д.25 учтены в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
36	19		22.21.29.110.n16		Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм Промрукав 91920	м		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено вместе с монтажом трубы d20 (4.8-288-2); трубы d20 для линии МГН в спецификации нет; кабель МГН проходит в общей трубе д.25 — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 134, учтённой в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
37	20		22.21.29.130.n17		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	ШТ		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено вместе с трубой d20: держатели d20 для линии МГН спецификацией не предусмотрены; держатели общей трубы д.25 — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 135, учтены в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
38	21		4.8-175-1		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м		0,0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено: протяжка второго кабеля МГН по той же трассе. Единственная линия МГН — ParLan U/UTP Cat5e 1×2×0,52, 209 м (23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131); её прокладка учтена в ЛСР 02-01-10. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4.	117/15-ОДИ	23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	22		27.32.13.148 п.15		КИС-РВнг(А)-FRLSLT 2х2х0,50 Паритет	м		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено: кабель КИС- РВнг(А)-FRLSLT 2х2х0,50 для системы связи МГН проектом не предусмотрен. Линия МГН выполняется кабелем ParLan U/UTP Cat5e 1х2х0,52, 209 м — 23/085-И- ИОС5.СО, лист 6, поз. 131; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 11, п. 4.9.7; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4; кабель учтён в ЛСР 02-01-10.	117/15-ОДИ	23/085-И- ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И- ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
Оборудование санузлов																	
40	23		3.17-2-14 (9) + 3.17-2-13 (7)		Установка 9 поручней; 4 настенных крючков; 3 настенных поворотных зеркал	1 ШТ.		16	16,000		4 545,50		4 545,50	4 545,50	9 поручней по 3.17-2-14 — 3 268,54 руб.; 4 крючка и 3 готовых настенных поворотных зеркала по 3.17-2- 13 — 1 276,96 руб. Всего 16 работ, 4 545,50 руб.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
41	24		24.33.12.000 п.10		Поручень настенный Габариты:1000х700х38мм	ШТ		3	3,000		17 686,94		17 686,94	17 686,94	Добавлены 3 настенных поручня 1000х700х38 мм — по одному для каждой универсальной кабины.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
42	25		24.33.12.000 п.11		Поручень опорный для санузла, откидной 250х100х840мм	ШТ		3	3,000		17 833,83		17 833,83	17 833,83	Добавлены 3 откидных поручня 250х100х840 мм — по одному для каждой универсальной кабины.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
43	26		24.33.12.000 п.12		Поручень опорный для раковины, пристенный, усиленный 550х730х750мм	ШТ		3	3,000		26 499,56		26 499,56	26 499,56	Добавлены 3 усиленных поручня для раковины 550х730х750 мм — по одному для каждой универсальной кабины.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
44	27		25.72.14.190 п.9		Крючок для подвески костылей, размеры 120Х32 мм	ШТ		4	4,000		8 226,66		8 226,66	8 226,66	Добавлены 4 крючка для костылей; вместе с 2 сохранёнными получается 6 шт., как в спецификации трёх универсальных кабин.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	28		23.12.13.119 п.7		Травмобезопасное поворотное зеркало 600х400мм	ШТ		3	3,000		21 560,63		21 560,63	21 560,63	Добавлены три травмобезопасны х поворотных зеркала 600×400 мм — по одному в каждой универсальной кабине (ОДИ-ТЧ л.7); дозаторы и диспенсеры учтены в смете 02-01-06.	117/15-ОДИ	23/085-И-ОДИ, лист 11–12
ИТОГО										343 552,92	418 990,89	-253 030,40	509 513,41	165 960,49			

Составил: