

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-09

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	2 053.88	28.82	тыс. руб.
Сметная стоимость		5 642.66	(	96.64	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,409.17		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	320.34		чел. ч.
строительных работ		5 642.66	(	96.64	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	504	1	504					
		1 ОТ					37.79	1.2	22,855.39	71.26	1,628,675.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,679.264					
		Итого по расценке					37.79		22,855.39		
		ФОТ							22,855.39		1,628,675.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20,341.30		1,449,520.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,370.71		667,756.79
		Всего по позиции							52,567.40		
Пролет 71-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	9.94	1	9.94					
		1 ОТ					48.97	1.2	584.11	71.26	41,623.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	62.14488					
		Итого по расценке					48.97		584.11		
		ФОТ							584.11		41,623.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.86		37,045.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.49		17,065.71
		Всего по позиции							1,343.46		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.5	1	4.5					
		1 ОТ					94.94	1.2	512.68	71.26	36,533.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	54.54					
		Итого по расценке					94.94		512.68		
		ФОТ							512.68		36,533.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.29		32,514.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.20		14,978.77
		Всего по позиции							1,179.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.22	1	0.22					
		1 ОТ					125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
		Итого по расценке					125.96		33.25		
		ФОТ							33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							76.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.18	1	3.18					
		1 ОТ					59.22	1.2	225.98	71.26	16,103.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.0408					
		Итого по расценке					59.22		225.98		
		ФОТ							225.98		16,103.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.12		14,331.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.65		6,602.37
		Всего по позиции							519.75		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.71	1	1.71					
		1 ОТ					115.62	1.2	237.25	71.26	16,906.44
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	25.2396					
		Итого по расценке					115.62		237.25		
		ФОТ							237.25		16,906.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			211.15		15,046.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.27		6,931.64
		Всего по позиции							545.67		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
	Итого по расценке						154.16		14.80		
	ФОТ								14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							34.04		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	13.12	1	13.12					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,817.49	71.26	129,514.34
	2 ЭМ						655.43	1.2	10,319.09		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,804.58	71.26	128,594.37
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	233.0112					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	133.66656					
	Итого по расценке						770.87		12,136.58		
	ФОТ								3,622.07		258,108.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,223.64		229,716.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,485.05		105,824.57
		Всего по позиции							16,845.27		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	13.12	1	13.12					
	1 ОТ						28.94	1.2	455.63	71.26	32,468.19
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,576.66		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	450.59	71.26	32,109.04
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	58.41024					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	33.37728					
	Итого по расценке						192.60		3,032.29		
	ФОТ								906.22		64,577.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			806.54		57,473.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			371.55		26,476.66
		Всего по позиции							4,210.38		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	6.21	1	6.21					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,499.64	71.26	106,864.35
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,514.36		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,488.91	71.26	106,099.73
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	192.2616					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	110.2896					
	Итого по расценке						1,343.80		10,014.00		
	ФОТ								2,988.55		212,964.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,659.81		189,538.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,225.31		87,315.27
		Всего по позиции							13,899.12		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	6.21	1	6.21					
	1	ОТ					58.34	1.2	434.75	71.26	30,980.29
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,462.29		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	430.58	71.26	30,683.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	55.74096					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	31.89456					
		Итого по расценке					388.76		2,897.04		
		ФОТ							865.33		61,663.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			770.14		54,880.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			354.79		25,282.00
		Всего по позиции							4,021.97		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							1,089.26		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
	2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу I. Вырубка просеки**96 644.15**

Итого прямые затраты по разделу

53 552.95

2 571 985.74

в том числе

- оплата труда (ОТ)

28 822.33

2 053 879.25

- эксплуатация машин и механизмов

24 730.62

518 106.49

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

24 730.62

518 106.49

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

4 324.74

308 180.97

Итого ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
Итого накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
Итого сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
Итого по разделу	96 644.15	5 642 664.03
Справочно		
затраты труда рабочих	3 409.17	
затраты труда машинистов	320.34	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	96 644.15	
ВСЕГО строительные работы	96 644.15	5 642 664.03
в том числе		
всего прямые затраты	53 552.95	2 571 985.74
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов	24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 324.74	308 180.97
всего ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
всего накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
всего сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
ВСЕГО по смете	96 644.15	5 642 664.03
Всего прямые затраты	53 552.95	2 571 985.74
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов	24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 324.74	308 180.97
Всего ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
Всего накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
Всего сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
Справочно		
затраты труда рабочих	3 409.17	
затраты труда машинистов	320.34	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)