

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-28

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан

(наименование объекта)

Сметная стоимость

1560.52 тыс.руб.

Средства на оплату труда

542.10 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-28-01	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	2.99	
2	02-28-02	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.40	
3	02-28-03	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	205.08	0.00	0.00	0.00	205.08	70.19	
4	02-28-04	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	17.94	0.00	0.00	0.00	17.94	7.80	
5	02-28-05	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	0.88	
6	02-28-06	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.12	
7	02-28-07	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	312.19	0.00	0.00	0.00	312.19	106.12	
8	02-28-08	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	12.27	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-28-09	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	811.08	0.00	0.00	0.00	811.08	274.36	
10	02-28-10	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	74.67	0.00	0.00	0.00	74.67	32.47	
11	02-28-11	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13	4.79	
12	02-28-12	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.56	
13	02-28-13	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	76.36	0.00	0.00	0.00	76.36	26.31	
14	02-28-14	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56	2.85	
15	Итого по разделу: Локальные сметы		1 560.52	0.00	0.00	0.00	1 560.52	542.10	
Всего по смете									
	Всего по смете		1 560.52	0.00	0.00	0.00	1 560.52	542.10	

Составил Григорова И. А.

Проверил Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-28

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан

(наименование объекта)

Сметная стоимость

92075.57 тыс.руб.

Средства на оплату труда

38629.70 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-28-01	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	512.31	0.00	0.00	0.00	512.31	212.75	
2	02-28-02	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	65.58	0.00	0.00	0.00	65.58	28.51	
3	02-28-03	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	11 952.25	0.00	0.00	0.00	11 952.25	5 001.39	
4	02-28-04	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 278.54	0.00	0.00	0.00	1 278.54	555.89	
5	02-28-05	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	151.74	0.00	0.00	0.00	151.74	62.96	
6	02-28-06	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	19.86	0.00	0.00	0.00	19.86	8.64	
7	02-28-07	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	18 093.31	0.00	0.00	0.00	18 093.31	7 561.95	
8	02-28-08	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 010.47	0.00	0.00	0.00	2 010.47	874.12	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-28-09	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	46 818.68	0.00	0.00	0.00	46 818.68	19 550.55	
10	02-28-10	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	5 321.30	0.00	0.00	0.00	5 321.30	2 313.61	
11	02-28-11	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	817.21	0.00	0.00	0.00	817.21	341.37	
12	02-28-12	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	91.81	0.00	0.00	0.00	91.81	39.92	
13	02-28-13	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	4 475.31	0.00	0.00	0.00	4 475.31	1 874.91	
14	02-28-14	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	467.20	0.00	0.00	0.00	467.20	203.13	
15	Итого по разделу: Локальные сметы		92 075.57	0.00	0.00	0.00	92 075.57	38 629.70	
Всего по смете									
	Всего по смете		92 075.57	0.00	0.00	0.00	92 075.57	38 629.70	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-01
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	179.02	2.51	тыс. руб.
Сметная стоимость	512.31	(	9.10	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	512.31	(	9.10	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	297.83		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	35.06		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	41	1	41					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,859.27	71.26	132,491.58
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	217.956					
		Итого по расценке					37.79		1,859.27		
		ФОТ							1,859.27		132,491.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,654.75		117,917.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			762.30		54,321.55
		Всего по позиции							4,276.32		

Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.93	1	0.93					
		1 ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							125.70		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.44	1	0.44					
		1 ОТ					94.94	1.2	50.13	71.26	3,572.26
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.3328					
		Итого по расценке					94.94		50.13		
		ФОТ							50.13		3,572.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.62		3,179.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.55		1,464.63
		Всего по позиции							115.30		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							5.32		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.4	1	0.4					
		1 ОТ					59.22	1.2	28.43	71.26	2,025.92
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.024					
		Итого по расценке					59.22		28.43		
		ФОТ							28.43		2,025.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.30		1,803.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.66		830.63
		Всего по позиции							65.39		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1 ОТ						115.62	1.2	26.36	71.26	1,878.41
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	2.8044					
		Итого по расценке					115.62		26.36		
		ФОТ							26.36		1,878.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.46		1,671.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.81		770.15
		Всего по позиции							60.63		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
9	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.33	1	1.33					
	1 ОТ						115.44	1.2	184.24	71.26	13,128.94
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,046.07		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	182.93	71.26	13,035.59
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	23.6208					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	13.55004					
		Итого по расценке					770.87		1,230.31		
		ФОТ							367.17		26,164.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.78		23,286.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.54		10,727.46
		Всего по позиции							1,707.63		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.33	1	1.33					
	1 ОТ						28.94	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	2 ЭМ						163.66	1.2	261.20		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	45.68	71.26	3,255.16
	ЗТ	чел.-ч		3.71	1.2	5.92116					
	ЗТм	чел.-ч		2.12	1.2	3.38352					
		Итого по расценке					192.60		307.39		
		ФОТ							91.87		6,546.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.76		5,826.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.67		2,684.13

		Всего по позиции							426.82		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.63	1	0.63					
		1 ОТ					201.24	1.2	152.14	71.26	10,841.50
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	863.78		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	151.05	71.26	10,763.82
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.5048					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
		Итого по расценке					1,343.80		1,015.92		
		ФОТ							303.19		21,605.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.84		19,228.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.31		8,858.18
		Всего по позиции							1,410.07		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.63	1	0.63					
		1 ОТ					58.34	1.2	44.11	71.26	3,143.28
		2 ЭМ					330.42	1.2	249.80		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	43.68	71.26	3,112.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.65488					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.23568					
		Итого по расценке					388.76		293.91		
		ФОТ							87.79		6,255.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.13		5,567.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.99		2,564.93
		Всего по позиции							408.03		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
		Итого по расценке					2,179.62		261.56		
		ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
		Всего по позиции							363.09		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
		2 ЭМ					531.14	1.2	63.74		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							104.07		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							9 100.44		
		Итого прямые затраты по разделу							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Итого ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Итого накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Итого сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Итого по разделу							9 100.44		512 310.06
		Справочно									
		затраты труда рабочих					297.83				
		затраты труда машинистов					35.06				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							9 100.44		
		ВСЕГО строительные работы							9 100.44		512 310.06
		в том числе									
		всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		ВСЕГО по смете							9 100.44		512 310.06
		Всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Справочно									
		затраты труда рабочих					297.83				
		затраты труда машинистов					35.06				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-02
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	28.51	0.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	65.58 (0.92) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	47.73 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	65.58 (0.92) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.93	1	0.93					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	100.25	71.26	7,143.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.96352					
		Итого по расценке					112.29		100.25		
		ФОТ							100.25		7,143.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.22		6,358.00

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.10		2,928.97
		Всего по позиции							230.57		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.44	1	0.44					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	136.63	71.26	9,736.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.30464					
		Итого по расценке					323.47		136.63		
		ФОТ							136.63		9,736.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.60		8,665.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.02		3,991.86
		Всего по позиции							314.25		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	6.59	71.26	469.60
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	0.7728					
		Итого по расценке					686.67		6.59		
		ФОТ							6.59		469.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.87		417.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.70		192.54
		Всего по позиции							15.16		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.4	1	0.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	50.52	71.26	3,600.06
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.0288					
		Итого по расценке					131.57		50.52		
		ФОТ							50.52		3,600.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.96		3,204.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.71		1,476.02
		Всего по позиции							116.19		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.19	1	0.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	70.16	71.26	4,999.60

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	8.37216					
		Итого по расценке					384.64		70.16		
		ФОТ							70.16		4,999.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			62.44		4,449.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.77		2,049.84
		Всего по позиции							161.37		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									920.26		
Итого прямые затраты по разделу									400.11		28 511.84
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									400.11		28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									400.11		28 511.84
Итого накладные расходы									356.10		25 375.53
Итого сметная прибыль									164.05		11 689.86
Итого по разделу									920.26		65 577.23
Справочно											
затраты труда рабочих						47.73					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	920.26	
ВСЕГО строительные работы	920.26	65 577.23
в том числе		
всего прямые затраты	400.11	28 511.84
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	400.11	28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	400.11	28 511.84
всего накладные расходы	356.10	25 375.53
всего сметная прибыль	164.05	11 689.86
ВСЕГО по смете	920.26	65 577.23
Всего прямые затраты	400.11	28 511.84
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	400.11	28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	400.11	28 511.84
Всего накладные расходы	356.10	25 375.53
Всего сметная прибыль	164.05	11 689.86
Справочно		
затраты труда рабочих		47.73
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-03
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	4 342.17	60.93	тыс. руб.
Сметная стоимость	11 952.25	(	205.08	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	11 952.25	(	205.08	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	7,208.58		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	685.24		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1063	1	1,063					
		1 ОТ					37.79	1.2	48,204.92	71.26	3,435,082.60
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	5,650.908					
		Итого по расценке					37.79		48,204.92		
		ФОТ							48,204.92		3,435,082.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42,902.38		3,057,223.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19,764.02		1,408,383.87
		Всего по позиции							110,871.32		
Пролет 5-35, 38-58											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	18.37	1	18.37					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							2,482.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	8.63	1	8.63					
		1 ОТ					94.94	1.2	983.20	71.26	70,062.83
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	104.5956					
		Итого по расценке					94.94		983.20		
		ФОТ							983.20		70,062.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			875.05		62,355.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			403.11		28,725.76
		Всего по позиции							2,261.36		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.98	1	1.98					
		1 ОТ					125.96	1.2	299.28	71.26	21,326.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	31.8384					
		Итого по расценке					125.96		299.28		
		ФОТ							299.28		21,326.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			266.36		18,980.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.70		8,743.94
		Всего по позиции							688.34		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					192.70	1.2	78.62	71.26	5,602.46
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	8.364					
		Итого по расценке					192.70		78.62		
		ФОТ							78.62		5,602.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.97		4,986.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,297.01
		Всего по позиции							180.82		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.63	1	6.63					
		1 ОТ					59.22	1.2	471.15	71.26	33,574.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	50.1228					
		Итого по расценке					59.22		471.15		
		ФОТ							471.15		33,574.15

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			419.32		29,880.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.17		13,765.40
		Всего по позиции							1,083.64		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.14	1	3.14					
	1 ОТ						115.62	1.2	435.66	71.26	31,045.13
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	46.3464						
		Итого по расценке					115.62		435.66		
		ФОТ							435.66		31,045.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			387.74		27,630.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			178.62		12,728.50
		Всего по позиции							1,002.02		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						154.16	1.2	57.35	71.26	4,086.76
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.1008						
		Итого по расценке					154.16		57.35		
		ФОТ							57.35		4,086.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.04		3,637.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.51		1,675.57
		Всего по позиции							131.90		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	25	1	25					
	1 ОТ						115.44	1.2	3,463.20	71.26	246,787.63
	2 ЭМ						655.43	1.2	19,662.90		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	3,438.60	71.26	245,034.64
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	444						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	254.7						
		Итого по расценке					770.87		23,126.10		
		ФОТ							6,901.80		491,822.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,142.60		437,721.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,829.74		201,647.13
		Всего по позиции							32,098.44		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	25	1	25					
	1 ОТ						28.94	1.2	868.20	71.26	61,867.93
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,909.80		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	858.60	71.26	61,183.84
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	111.3						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	63.6						
		Итого по расценке					192.60		5,778.00		
		ФОТ							1,726.80		123,051.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,536.85		109,516.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			707.99		50,451.23

		Всего по позиции							8,022.84		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	11.77	1	11.77					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,842.31	71.26	202,543.01
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	16,137.52		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,821.98	71.26	201,094.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	364.3992					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	209.0352					
		Итого по расценке					1,343.80		18,979.83		
		ФОТ							5,664.29		403,637.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,041.22		359,237.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,322.36		165,491.29
		Всего по позиции							26,343.41		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	11.77	1	11.77					
	1	ОТ					58.34	1.2	823.99	71.26	58,717.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	4,666.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	816.08	71.26	58,153.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	105.64752					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	60.45072					
		Итого по расценке					388.76		5,490.84		
		ФОТ							1,640.07		116,871.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,459.66		104,015.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			672.43		47,917.27
		Всего по позиции							7,622.93		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,031.44	71.26	73,500.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,847.44		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,022.54	71.26	72,866.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	132.2364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	75.744					
		Итого по расценке					2,179.62		6,878.88		
		ФОТ							2,053.98		146,366.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,828.04		130,266.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			842.13		60,010.31
		Всего по позиции							9,549.05		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					93.60	1.2	295.40	71.26	21,050.20
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,676.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	293.13	71.26	20,888.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	37.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	21.71328					
		Итого по расценке					624.74		1,971.68		
		ФОТ							588.53		41,938.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			523.79		37,325.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			241.30		17,194.84
		Всего по позиции							2,736.77		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							205 075.67		
		Итого прямые затраты по разделу							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Итого ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Итого накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Итого сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Итого по разделу							205 075.67		11 952 254.32
		Справочно									
		затраты труда рабочих					7 208.58				
		затраты труда машинистов					685.24				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							205 075.67		
		ВСЕГО строительные работы							205 075.67		11 952 254.32
		в том числе									
		всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		ВСЕГО по смете							205 075.67		11 952 254.32
		Всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Справочно									
		затраты труда рабочих					7 208.58				
		затраты труда машинистов					685.24				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-04
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	555.89	7.8 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 278.54	(17.94)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	1 278.54	(17.94)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	930.42	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-35, 38-58											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	18.37	1	18.37					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,980.26	71.26	141,113.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	236.31168					
		Итого по расценке					112.29		1,980.26		
		ФОТ							1,980.26		141,113.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,762.43		125,590.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			811.91		57,856.47
		Всего по позиции							4,554.60		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	8.63	1	8.63					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,679.88	71.26	190,968.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	319.79328					
		Итого по расценке					323.47		2,679.88		
		ФОТ							2,679.88		190,968.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,385.09		169,961.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,098.75		78,296.98
		Всего по позиции							6,163.72		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.98	1	1.98					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	772.54	71.26	55,051.20
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	92.1888					
		Итого по расценке					406.43		772.54		
		ФОТ							772.54		55,051.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			687.56		48,995.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.74		22,570.99
		Всего по позиции							1,776.84		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.34	1	0.34					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	224.13	71.26	15,971.50
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	26.2752					
		Итого по расценке					686.67		224.13		
		ФОТ							224.13		15,971.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			199.48		14,214.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.89		6,548.32
		Всего по позиции							515.50		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.63	1	6.63					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	837.42	71.26	59,674.55
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	99.92736					
		Итого по расценке					131.57		837.42		
		ФОТ							837.42		59,674.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			745.30		53,110.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			343.34		24,466.57
		Всего по позиции							1,926.06		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.14	1	3.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,159.46	71.26	82,623.12

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	138.36096					
		Итого по расценке					384.64		1,159.46		
		ФОТ							1,159.46		82,623.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,031.92		73,534.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.38		33,875.48
		Всего по позиции							2,666.76		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	147.14	71.26	10,485.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	17.5584					
		Итого по расценке					494.42		147.14		
		ФОТ							147.14		10,485.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			130.95		9,331.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.33		4,298.93
		Всего по позиции							338.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		17 941.90	
Итого прямые затраты по разделу		7 800.83	555 887.15
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		7 800.83	555 887.15
Итого накладные расходы		6 942.73	494 739.57
Итого сметная прибыль		3 198.34	227 913.74
Итого по разделу		17 941.90	1 278 540.46
Справочно			
затраты труда рабочих	930.42		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	17 941.90	
ВСЕГО строительные работы	17 941.90	1 278 540.46
в том числе		
всего прямые затраты	7 800.83	555 887.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	7 800.83	555 887.15
всего накладные расходы	6 942.73	494 739.57
всего сметная прибыль	3 198.34	227 913.74
ВСЕГО по смете	17 941.90	1 278 540.46
Всего прямые затраты	7 800.83	555 887.15
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	7 800.83	555 887.15
Всего накладные расходы	6 942.73	494 739.57
Всего сметная прибыль	3 198.34	227 913.74
Справочно		
затраты труда рабочих		930.42
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-05
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	52.79	0.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	151.74 (2.71) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	87.85 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	10.57 чел. ч.
строительных работ	151.74 (2.71) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 35-38											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
		Итого по расценке					48.97		16.45		
		ФОТ							16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							37.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							34.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							5.32		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.82	71.26	557.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.8316					
		Итого по расценке					59.22		7.82		
		ФОТ							7.82		557.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.96		495.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.21		228.47
		Всего по позиции							17.99		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	54.03	71.26	3,850.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	306.74		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	53.64	71.26	3,822.39
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	3.97332					
	Итого по расценке						770.87		360.77		
	ФОТ								107.67		7,672.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.83		6,828.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.14		3,145.75
		Всего по позиции							500.74		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	13.54	71.26	964.86
	2 ЭМ						163.66	1.2	76.59		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	13.39	71.26	954.17
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.73628					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.99216					
	Итого по расценке						192.60		90.13		
	ФОТ								26.93		1,919.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.97		1,707.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.04		786.80
		Всего по позиции							125.14		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						201.24	1.2	43.47	71.26	3,097.67
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	246.79		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	43.16	71.26	3,075.58
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	5.5728					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	3.1968					
	Итого по расценке						1,343.80		290.26		
	ФОТ								86.63		6,173.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.10		5,494.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.52		2,531.03
		Всего по позиции							402.88		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					58.34	1.2	12.60	71.26	897.88
	2	ЭМ					330.42	1.2	71.37		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	12.48	71.26	889.32
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.61568					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.92448					
		Итого по расценке					388.76		83.97		
		ФОТ							25.08		1,787.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.32		1,590.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.28		732.75
		Всего по позиции							116.57		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
		Итого по расценке					2,179.62		104.62		
		ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							41.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 705.38		
Итого прямые затраты по разделу									1 556.77		69 887.00
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									740.86		52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов									815.91		17 093.31
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									815.91		17 093.31
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									142.68		10 167.37

Итого ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
Итого накладные расходы	786.36	56 035.33
Итого сметная прибыль	362.25	25 814.02
Итого по разделу	2 705.38	151 736.35
Справочно		
затраты труда рабочих	87.85	
затраты труда машинистов	10.57	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 705.38	
ВСЕГО строительные работы	2 705.38	151 736.35
в том числе		
всего прямые затраты	1 556.77	69 887.00
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов	815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	142.68	10 167.37
всего ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
всего накладные расходы	786.36	56 035.33
всего сметная прибыль	362.25	25 814.02
ВСЕГО по смете	2 705.38	151 736.35
Всего прямые затраты	1 556.77	69 887.00
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов	815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	142.68	10 167.37
Всего ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
Всего накладные расходы	786.36	56 035.33
Всего сметная прибыль	362.25	25 814.02
Справочно		
затраты труда рабочих	87.85	
затраты труда машинистов	10.57	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-06
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	8.64	0.12	тыс. руб.
Сметная стоимость	19.86	(	0.28	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	19.86	(	0.28	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	14.45		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 35-38											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.28	1	0.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	30.18	71.26	2,150.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.60192					
		Итого по расценке					112.29		30.18		
		ФОТ							30.18		2,150.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.86		1,914.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.37		881.76
		Всего по позиции							69.41		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	40.37	71.26	2,876.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.81728					
		Итого по расценке					323.47		40.37		
		ФОТ							40.37		2,876.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.93		2,560.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.55		1,179.48
		Всего по позиции							92.85		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							26.93		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	6.59	71.26	469.60
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	0.7728					
		Итого по расценке					686.67		6.59		
		ФОТ							6.59		469.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.87		417.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.70		192.54
		Всего по позиции							15.16		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	13.89	71.26	989.80
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.65792					
		Итого по расценке					131.57		13.89		
		ФОТ							13.89		989.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.36		880.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.69		405.82
		Всего по позиции							31.94		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							42.46		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									278.75		
Итого прямые затраты по разделу									121.20		8 636.71
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									121.20		8 636.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									121.20		8 636.71
Итого накладные расходы									107.87		7 686.67
Итого сметная прибыль									49.68		3 541.06
Итого по разделу									278.75		19 864.44
Справочно											
затраты труда рабочих									14.45		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									278.75		
ВСЕГО строительные работы									278.75		19 864.44
в том числе											
всего прямые затраты									121.20		8 636.71
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									121.20		8 636.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									121.20		8 636.71
всего накладные расходы									107.87		7 686.67
всего сметная прибыль									49.68		3 541.06
ВСЕГО по смете									278.75		19 864.44
Всего прямые затраты									121.20		8 636.71
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									121.20		8 636.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									121.20		8 636.71
Всего накладные расходы									107.87		7 686.67
Всего сметная прибыль									49.68		3 541.06
Справочно											
затраты труда рабочих									14.45		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-07
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	6 533.12	91.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	18 093.31 (312.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	10,849.21 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,069.44 чел. ч.
строительных работ	18 093.31 (312.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1583	1	1,583					
		1 ОТ					37.79	1.2	71,785.88	71.26	5,115,461.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,415.228					
		Итого по расценке					37.79		71,785.88		
		ФОТ							71,785.88		5,115,461.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,889.43		4,552,761.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,432.21		2,097,339.34
		Всего по позиции							165,107.52		
Пролет 58-163											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	27.54	1	27.54					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,618.36	71.26	115,324.33
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	172.18008					
		Итого по расценке					48.97		1,618.36		
		ФОТ							1,618.36		115,324.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,440.34		102,638.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			663.53		47,282.98
		Всего по позиции							3,722.23		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	13.2	1	13.2					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,503.85	71.26	107,164.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	159.984					
		Итого по расценке					94.94		1,503.85		
		ФОТ							1,503.85		107,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,338.43		95,376.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			616.58		43,937.38
		Всего по позиции							3,458.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.97	1	2.97					
		1 ОТ					125.96	1.2	448.92	71.26	31,990.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	47.7576					
		Итого по расценке					125.96		448.92		
		ФОТ							448.92		31,990.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			399.54		28,471.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			184.06		13,115.92
		Всего по позиции							1,032.52		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.66	1	0.66					
		1 ОТ					192.70	1.2	152.62	71.26	10,875.70
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	16.236					
		Итого по расценке					192.70		152.62		
		ФОТ							152.62		10,875.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.83		9,679.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.57		4,459.04
		Всего по позиции							351.02		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.98	1	10.98					
		1 ОТ					59.22	1.2	780.28	71.26	55,602.75
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	83.0088					
		Итого по расценке					59.22		780.28		
		ФОТ							780.28		55,602.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			694.45		49,486.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			319.91		22,797.13
		Всего по позиции							1,794.64		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.21	1	5.21					
	1 ОТ						115.62	1.2	722.86	71.26	51,511.00
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	76.8996						
		Итого по расценке					115.62		722.86		
		ФОТ							722.86		51,511.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			643.35		45,844.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			296.37		21,119.51
		Всего по позиции							1,662.58		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1 ОТ						154.16	1.2	114.70	71.26	8,173.52
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	12.2016						
		Итого по расценке					154.16		114.70		
		ФОТ							114.70		8,173.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.08		7,274.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.03		3,351.14
		Всего по позиции							263.81		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	38.52	1	38.52					
	1 ОТ						115.44	1.2	5,336.10	71.26	380,250.49
	2 ЭМ						655.43	1.2	30,296.60		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	5,298.19	71.26	377,549.02
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	684.1152						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	392.44176						
		Итого по расценке					770.87		35,632.70		
		ФОТ							10,634.29		757,799.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,464.52		674,441.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,360.06		310,697.80
		Всего по позиции							49,457.28		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	38.52	1	38.52					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,337.72	71.26	95,325.93
	2 ЭМ						163.66	1.2	7,565.02		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,322.93	71.26	94,271.99
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	171.49104						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	97.99488						
		Итого по расценке					192.60		8,902.74		
		ФОТ							2,660.65		189,597.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,367.98		168,742.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,090.87		77,735.15

		Всего по позиции							12,361.59		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	18.41	1	18.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	4,445.79	71.26	316,807.00
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	25,241.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	4,413.98	71.26	314,540.21
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	569.9736						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	326.9616						
	Итого по расценке						1,343.80		29,687.23		
	ФОТ								8,859.77		631,347.21
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				7,885.20		561,899.02
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				3,632.51		258,852.36
	Всего по позиции								41,204.94		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	18.41	1	18.41					
	1 ОТ						58.34	1.2	1,288.85	71.26	91,843.45
	2 ЭМ						330.42	1.2	7,299.64		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	1,276.48	71.26	90,961.96
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	165.24816						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.55376						
	Итого по расценке						388.76		8,588.49		
	ФОТ								2,565.33		182,805.41
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,283.14		162,696.81
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,051.79		74,950.22
	Всего по позиции								11,923.42		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	4.25	1	4.25					
	1 ОТ						326.82	1.2	1,666.78	71.26	118,774.74
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	9,449.28		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	1,652.40	71.26	117,750.02
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	213.69						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	122.4						
	Итого по расценке						2,179.62		11,116.06		
	ФОТ								3,319.18		236,524.76
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,954.07		210,507.04
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,360.86		96,975.15
	Всего по позиции								15,430.99		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	4.25	1	4.25					
	1 ОТ						93.60	1.2	477.36	71.26	34,016.67
	2 ЭМ						531.14	1.2	2,708.81		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	473.69	71.26	33,755.15
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.2						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.088						
	Итого по расценке						624.74		3,186.17		
	ФОТ								951.05		67,771.82
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				846.43		60,316.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			389.93		27,786.45
		Всего по позиции							4,422.53		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							312 193.93		
		Итого прямые затраты по разделу							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Итого ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Итого накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Итого сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Итого по разделу							312 193.93		18 093 305.51
		Справочно									
		затраты труда рабочих						10 849.21			
		затраты труда машинистов						1 069.44			
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							312 193.93		
		ВСЕГО строительные работы							312 193.93		18 093 305.51
		в том числе									
		всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		ВСЕГО по смете							312 193.93		18 093 305.51
		Всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Справочно									
		затраты труда рабочих						10 849.21			
		затраты труда машинистов						1 069.44			

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-08
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	874.12	12.27	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 010.47	(	28.21	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 010.47	(	28.21	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,462.88		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 58-163											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	27.54	1	27.54					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	2,968.77	71.26	211,554.55
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	354.27456					
		Итого по расценке					112.29		2,968.77		
		ФОТ							2,968.77		211,554.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,642.21		188,283.55

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,217.20		86,737.37
		Всего по позиции							6,828.18		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	13.2	1	13.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,099.01	71.26	292,095.45
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	489.1392					
		Итого по расценке					323.47		4,099.01		
		ФОТ							4,099.01		292,095.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,648.12		259,964.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,680.59		119,759.13
		Всего по позиции							9,427.72		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.97	1	2.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,158.81	71.26	82,576.80
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	138.2832					
		Итого по расценке					406.43		1,158.81		
		ФОТ							1,158.81		82,576.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,031.34		73,493.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.11		33,856.49
		Всего по позиции							2,665.26		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.66	1	0.66					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	435.07	71.26	31,003.09
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	51.0048					
		Итого по расценке					686.67		435.07		
		ФОТ							435.07		31,003.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			387.21		27,592.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			178.38		12,711.27
		Всего по позиции							1,000.66		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	10.98	1	10.98					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,386.85	71.26	98,826.93
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	165.49056					
		Итого по расценке					131.57		1,386.85		
		ФОТ							1,386.85		98,826.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,234.30		87,955.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			568.61		40,519.04
		Всего по позиции							3,189.76		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.21	1	5.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,923.82	71.26	137,091.41

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	229.57344					
		Итого по расценке					384.64		1,923.82		
		ФОТ							1,923.82		137,091.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,712.20		122,011.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			788.77		56,207.48
		Всего по позиции							4,424.79		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.62	1	0.62					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	294.28	71.26	20,970.39
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	35.1168					
		Итого по расценке					494.42		294.28		
		ФОТ							294.28		20,970.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			261.91		18,663.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			120.65		8,597.86
		Всего по позиции							676.84		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									28 213.21		
Итого прямые затраты по разделу									12 266.61		
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 266.61		
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		
Итого ФОТ (справочно)									12 266.61		
Итого накладные расходы									10 917.29		
Итого сметная прибыль									5 029.31		
Итого по разделу									28 213.21		
Справочно											
затраты труда рабочих									1 462.88		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	28 213.21	
ВСЕГО строительные работы	28 213.21	2 010 472.83
в том числе		
всего прямые затраты	12 266.61	874 118.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 266.61	874 118.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	12 266.61	874 118.62
всего накладные расходы	10 917.29	777 965.57
всего сметная прибыль	5 029.31	358 388.64
ВСЕГО по смете	28 213.21	2 010 472.83
Всего прямые затраты	12 266.61	874 118.62
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	12 266.61	874 118.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	12 266.61	874 118.62
Всего накладные расходы	10 917.29	777 965.57
Всего сметная прибыль	5 029.31	358 388.64
Справочно		
затраты труда рабочих		1 462.88
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-09
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	16 831.13	236.19 тыс. руб.
Сметная стоимость	46 818.68 (811.08) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	27,956.96 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,826.76 чел. ч.
строительных работ	46 818.68 (811.08) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	4048	1	4,048					
		1 ОТ					37.79	1.2	183,568.70	71.26	13,081,105.56
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	21,519.168					
		Итого по расценке					37.79		183,568.70		
		ФОТ							183,568.70		13,081,105.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163,376.14		11,642,183.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75,263.17		5,363,253.28
		Всего по позиции							422,208.01		
Пролет 163-434, 443-447											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	73.17	1	73.17					
		1 ОТ					48.97	1.2	4,299.76	71.26	306,400.90
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	457.45884					
		Итого по расценке					48.97		4,299.76		
		ФОТ							4,299.76		306,400.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,826.79		272,696.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,762.90		125,624.37
		Всего по позиции							9,889.45		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	34.93	1	34.93					
		1 ОТ					94.94	1.2	3,979.51	71.26	283,579.88
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	423.3516					
		Итого по расценке					94.94		3,979.51		
		ФОТ							3,979.51		283,579.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,541.76		252,386.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,631.60		116,267.75
		Всего по позиции							9,152.87		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	7.37	1	7.37					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,113.99	71.26	79,382.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	118.5096					
		Итого по расценке					125.96		1,113.99		
		ФОТ							1,113.99		79,382.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			991.45		70,650.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.74		32,547.00
		Всего по позиции							2,562.18		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	1.86	1	1.86					
		1 ОТ					192.70	1.2	430.11	71.26	30,649.64
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	45.756					
		Итого по расценке					192.70		430.11		
		ФОТ							430.11		30,649.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			382.80		27,278.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			176.35		12,566.35
		Всего по позиции							989.26		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	30.04	1	30.04					
		1 ОТ					59.22	1.2	2,134.76	71.26	152,123.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	227.1024					
		Итого по расценке					59.22		2,134.76		
		ФОТ							2,134.76		152,123.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,899.94		135,389.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			875.25		62,370.43
		Всего по позиции							4,909.95		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	14.29	1	14.29					
	1 ОТ						115.62	1.2	1,982.65	71.26	141,283.64
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	210.9204					
		Итого по расценке					115.62		1,982.65		
		ФОТ							1,982.65		141,283.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.56		125,742.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.89		57,926.29
		Всего по позиции							4,560.10		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.18	1	1.18					
	1 ОТ						154.16	1.2	218.29	71.26	15,555.35
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	23.2224					
		Итого по расценке					154.16		218.29		
		ФОТ							218.29		15,555.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.28		13,844.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.50		6,377.69
		Всего по позиции							502.07		
9	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	103.21	1	103.21					
	1 ОТ						115.44	1.2	14,297.47	71.26	1,018,837.71
	2 ЭМ						655.43	1.2	81,176.32		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	14,195.92	71.26	1,011,601.26
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	1,833.0096					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	1,051.50348					
		Итого по расценке					770.87		95,473.79		
		ФОТ							28,493.39		2,030,438.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,359.12		1,807,090.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,682.29		832,479.98
		Всего по позиции							132,515.20		
10	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	103.21	1	103.21					
	1 ОТ						28.94	1.2	3,584.28	71.26	255,415.79
	2 ЭМ						163.66	1.2	20,269.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	3,544.64	71.26	252,591.05
	ЗТ	чел.-ч		3.71	1.2	459.49092					
	ЗТм	чел.-ч		2.12	1.2	262.56624					
		Итого по расценке					192.60		23,853.90		
		ФОТ							7,128.92		508,006.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,344.74		452,126.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,922.86		208,282.80

		Всего по позиции							33,121.50		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	49.22	1	49.22					
	1	ОТ					201.24	1.2	11,886.04	71.26	846,999.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	67,484.16		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	11,800.99	71.26	840,938.55
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,523.8512					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	874.1472					
		Итого по расценке					1,343.80		79,370.20		
		ФОТ							23,687.03		1,687,937.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,081.46		1,502,264.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,711.68		692,054.48
		Всего по позиции							110,163.34		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	49.22	1	49.22					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,445.79	71.26	245,547.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	19,515.93		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,412.72	71.26	243,190.43
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	441.79872					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	252.79392					
		Итого по расценке					388.76		22,961.72		
		ФОТ							6,858.51		488,737.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,104.07		434,976.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,811.99		200,382.35
		Всего по позиции							31,877.78		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.41	1	10.41					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,082.64	71.26	290,928.93
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	23,145.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,047.41	71.26	288,418.44
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	523.4148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	299.808					
		Итого по расценке					2,179.62		27,227.82		
		ФОТ							8,130.05		579,347.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,235.74		515,619.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,333.32		237,532.42
		Всего по позиции							37,796.88		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.41	1	10.41					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,169.25	71.26	83,320.76
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,635.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,160.26	71.26	82,680.13
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	149.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	85.94496					
		Итого по расценке					624.74		7,804.25		
		ФОТ							2,329.51		166,000.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,073.26		147,740.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.10		68,060.36
		Всего по позиции							10,832.61		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							811 081.20		
		Итого прямые затраты по разделу							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		Итого ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		Итого накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		Итого сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		Итого по разделу							811 081.20		46 818 684.59
		Справочно									
		затраты труда рабочих				27 956.96					
		затраты труда машинистов				2 826.76					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							811 081.20		
		ВСЕГО строительные работы							811 081.20		46 818 684.59
		в том числе									
		всего прямые затраты							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		всего ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		всего накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		всего сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		ВСЕГО по смете							811 081.20		46 818 684.59
		Всего прямые затраты							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		Всего ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		Всего накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		Всего сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		Справочно									
		затраты труда рабочих				27 956.96					
		затраты труда машинистов				2 826.76					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-10
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 313.61	32,47 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 321.30 (74.67) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,871.79 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	5 321.30 (74.67) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 163-434, 443-447											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	73.17	1	73.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	7,887.61	71.26	562,071.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	941.25888					
		Итого по расценке					112.29		7,887.61		
		ФОТ							7,887.61		562,071.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,019.97		500,243.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,233.92		230,449.15
		Всего по позиции							18,141.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	34.93	1	34.93					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	10,846.85	71.26	772,946.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,294.36608					
		Итого по расценке					323.47		10,846.85		
		ФОТ							10,846.85		772,946.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,653.70		687,922.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,447.21		316,908.08
		Всего по позиции							24,947.76		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	7.37	1	7.37					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,875.57	71.26	204,913.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	343.1472					
		Итого по расценке					406.43		2,875.57		
		ФОТ							2,875.57		204,913.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,559.26		182,372.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,178.98		84,014.38
		Всего по позиции							6,613.81		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	1.86	1	1.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	1,226.12	71.26	87,373.31
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	143.7408					
		Итого по расценке					686.67		1,226.12		
		ФОТ							1,226.12		87,373.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,091.25		77,762.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			502.71		35,823.06
		Всего по позиции							2,820.08		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	30.04	1	30.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	3,794.27	71.26	270,379.68
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	452.76288					
		Итого по расценке					131.57		3,794.27		
		ФОТ							3,794.27		270,379.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,376.90		240,637.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,555.65		110,855.67
		Всего по позиции							8,726.82		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	14.29	1	14.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	5,276.65	71.26	376,014.08

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	629.67456					
		Итого по расценке					384.64		5,276.65		
		ФОТ							5,276.65		376,014.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,696.22		334,652.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,163.43		154,165.77
		Всего по позиции							12,136.30		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.18	1	1.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	560.08	71.26	39,911.30
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	66.8352					
		Итого по расценке					494.42		560.08		
		ФОТ							560.08		39,911.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			498.47		35,521.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.63		16,363.63
		Всего по позиции							1,288.18		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									74 674.45	
Итого прямые затраты по разделу									32 467.15	2 313 609.11
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									32 467.15	2 313 609.11
Итого накладные расходы									28 895.77	2 059 112.12
Итого сметная прибыль									13 311.53	948 579.74
Итого по разделу									74 674.45	5 321 300.97
Справочно										
затраты труда рабочих						3 871.79				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	74 674.45	
ВСЕГО строительные работы	74 674.45	5 321 300.97
в том числе		
всего прямые затраты	32 467.15	2 313 609.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	32 467.15	2 313 609.11
всего накладные расходы	28 895.77	2 059 112.12
всего сметная прибыль	13 311.53	948 579.74
ВСЕГО по смете	74 674.45	5 321 300.97
Всего прямые затраты	32 467.15	2 313 609.11
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	32 467.15	2 313 609.11
Всего накладные расходы	28 895.77	2 059 112.12
Всего сметная прибыль	13 311.53	948 579.74
Справочно		
затраты труда рабочих	3 871.79	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-11
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Сковородинский р-он Талданский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	294.30	4.13	тыс. руб.
Сметная стоимость	817.21	(	14.13	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	817.21	(	14.13	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	488.80		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	48.92		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	71	1	71					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,219.71	71.26	229,436.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	377.436					
		Итого по расценке					37.79		3,219.71		
		ФОТ							3,219.71		229,436.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,865.54		204,198.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,320.08		94,068.98
		Всего по позиции							7,405.33		
Пролет 286-290, 1-5											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.25	1	1.25					
		1 ОТ					48.97	1.2	73.46	71.26	5,234.76
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	7.815					
		Итого по расценке					48.97		73.46		
		ФОТ							73.46		5,234.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.38		4,658.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.12		2,146.25
		Всего по позиции							168.96		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.61	1	0.61					
		1 ОТ					94.94	1.2	69.50	71.26	4,952.57
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.3932					
		Итого по расценке					94.94		69.50		
		ФОТ							69.50		4,952.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.86		4,407.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.50		2,030.55
		Всего по позиции							159.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
		Итого по расценке					125.96		21.16		
		ФОТ							21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							48.67		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					192.70	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.738					
		Итого по расценке					192.70		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.54	1	0.54					
		1 ОТ					59.22	1.2	38.37	71.26	2,734.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.0824					
		Итого по расценке					59.22		38.37		
		ФОТ							38.37		2,734.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.15		2,433.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.73		1,121.04
		Всего по позиции							88.25		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						115.62	1.2	33.30	71.26	2,372.96
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.5424						
		Итого по расценке					115.62		33.30		
		ФОТ							33.30		2,372.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.64		2,111.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.65		972.91
		Всего по позиции							76.59		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968						
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
9	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.79	1	1.79					
	1 ОТ						115.44	1.2	247.97	71.26	17,670.34
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,407.86		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	246.20	71.26	17,544.21
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.7904						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	18.23652						
		Итого по расценке					770.87		1,655.83		
		ФОТ							494.17		35,214.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			439.81		31,340.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			202.61		14,437.97
		Всего по позиции							2,298.25		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.79	1	1.79					
	1 ОТ						28.94	1.2	62.16	71.26	4,429.52
	2 ЭМ						163.66	1.2	351.54		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	61.48	71.26	4,381.06
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.96908						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.55376						
		Итого по расценке					192.60		413.70		
		ФОТ							123.64		8,810.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			110.04		7,841.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.69		3,612.34

		Всего по позиции							574.43		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.85	1	0.85					
		1 ОТ					201.24	1.2	205.26	71.26	14,626.83
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,165.41		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	203.80	71.26	14,522.79
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	26.316					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	15.096					
		Итого по расценке					1,343.80		1,370.67		
		ФОТ							409.06		29,149.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.06		25,943.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.71		11,951.34
		Всего по позиции							1,902.44		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.85	1	0.85					
		1 ОТ					58.34	1.2	59.51	71.26	4,240.68
		2 ЭМ					330.42	1.2	337.03		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	58.94	71.26	4,200.06
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.6296					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.3656					
		Итого по расценке					388.76		396.54		
		ФОТ							118.45		8,440.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.42		7,512.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.56		3,460.70
		Всего по позиции							550.52		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ					326.82	1.2	70.59	71.26	5,030.24
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	400.20		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	69.98	71.26	4,986.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.0504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.184					
		Итого по расценке					2,179.62		470.79		
		ФОТ							140.57		10,017.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.11		8,915.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.63		4,106.97
		Всего по позиции							653.53		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ					93.60	1.2	20.22	71.26	1,440.88
		2 ЭМ					531.14	1.2	114.73		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	20.06	71.26	1,429.48
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.592					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.48608					
		Итого по расценке					624.74		134.95		
		ФОТ							40.28		2,870.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.85		2,554.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.51		1,176.85
		Всего по позиции							187.31		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							14 134.37		
		Итого прямые затраты по разделу							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		Итого ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		Итого накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		Итого сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		Итого по разделу							14 134.37		817 205.72
		Справочно									
		затраты труда рабочих				488.80					
		затраты труда машинистов				48.92					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							14 134.37		
		ВСЕГО строительные работы							14 134.37		817 205.72
		в том числе									
		всего прямые затраты							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		всего ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		всего накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		всего сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		ВСЕГО по смете							14 134.37		817 205.72
		Всего прямые затраты							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		Всего ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		Всего накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		Всего сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		Справочно									
		затраты труда рабочих				488.80					
		затраты труда машинистов				48.92					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-12
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Сковородинский р-он Талданский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	39.92	0.56	тыс. руб.
Сметная стоимость	91.81	(	1.29	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	91.81	(	1.29	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	66.80		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 286-290, 1-5											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.25	1	1.25					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	134.75	71.26	9,602.29
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.08					
		Итого по расценке					112.29		134.75		
		ФОТ							134.75		9,602.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.93		8,546.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.25		3,936.94
		Всего по позиции							309.93		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.61	1	0.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	189.42	71.26	13,498.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.60416					
		Итого по расценке					323.47		189.42		
		ФОТ							189.42		13,498.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.58		12,013.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.66		5,534.21
		Всего по позиции							435.66		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							125.62		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	19.78	71.26	1,409.52
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	2.3184					
		Итого по расценке					686.67		19.78		
		ФОТ							19.78		1,409.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.60		1,254.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.11		577.90
		Всего по позиции							45.49		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.54	1	0.54					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	68.21	71.26	4,860.64
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	8.13888					
		Итого по расценке					131.57		68.21		
		ФОТ							68.21		4,860.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.71		4,325.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.97		1,992.86
		Всего по позиции							156.89		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.24	1	0.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	88.62	71.26	6,315.06

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.57536					
		Итого по расценке					384.64		88.62		
		ФОТ							88.62		6,315.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.87		5,620.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.33		2,589.17
		Всего по позиции							203.82		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		1 288.34	
Итого прямые затраты по разделу		560.15	39 916.29
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		560.15	39 916.29
Итого накладные расходы		498.53	35 525.50
Итого сметная прибыль		229.66	16 365.67
Итого по разделу		1 288.34	91 807.46
Справочно			
затраты труда рабочих		66.80	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 288.34	
ВСЕГО строительные работы	1 288.34	91 807.46
в том числе		
всего прямые затраты	560.15	39 916.29
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	560.15	39 916.29
всего накладные расходы	498.53	35 525.50
всего сметная прибыль	229.66	16 365.67
ВСЕГО по смете	1 288.34	91 807.46
Всего прямые затраты	560.15	39 916.29
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	560.15	39 916.29
Всего накладные расходы	498.53	35 525.50
Всего сметная прибыль	229.66	16 365.67
Справочно		
затраты труда рабочих		66.80
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-13
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 635.62	22.95	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 475.31	(	76.36	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 475.31	(	76.36	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,714.31		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	248.74		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	404	1	404					
		1 ОТ					37.79	1.2	18,320.59	71.26	1,305,525.24
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,147.664					
		Итого по расценке					37.79		18,320.59		
		ФОТ							18,320.59		1,305,525.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,305.33		1,161,917.46

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,511.44		535,265.35
		Всего по позиции							42,137.36		
Пролет 434-453											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.49	1	6.49					
		1 ОТ					48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
		Итого по расценке					48.97		381.38		
		ФОТ							381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							877.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.12	1	3.12					
		1 ОТ					94.94	1.2	355.46	71.26	25,330.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.8144					
		Итого по расценке					94.94		355.46		
		ФОТ							355.46		25,330.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.36		22,543.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.74		10,385.33
		Всего по позиции							817.56		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.61	1	0.61					
		1 ОТ					125.96	1.2	92.20	71.26	6,570.17
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.8088					
		Итого по расценке					125.96		92.20		
		ФОТ							92.20		6,570.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.06		5,847.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.80		2,693.77
		Всего по позиции							212.06		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.77	1	2.77					
		1 ОТ					59.22	1.2	196.85	71.26	14,027.53
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	20.9412					
		Итого по расценке					59.22		196.85		
		ФОТ							196.85		14,027.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.20		12,484.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.71		5,751.29
		Всего по позиции							452.76		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						115.62	1.2	180.37	71.26	12,853.17
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.188						
		Итого по расценке					115.62		180.37		
		ФОТ							180.37		12,853.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.53		11,439.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.95		5,269.80
		Всего по позиции							414.85		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						154.16	1.2	11.10	71.26	790.99
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.1808						
		Итого по расценке					154.16		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.26	1	9.26					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,282.77	71.26	91,410.19
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,283.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,273.66	71.26	90,761.01
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	164.4576						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	94.34088						
		Итого по расценке					770.87		8,565.91		
		ФОТ							2,556.43		182,171.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,275.22		162,132.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,048.14		74,690.19
		Всего по позиции							11,889.27		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.26	1	9.26					
	1 ОТ						28.94	1.2	321.58	71.26	22,915.79
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,818.59		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	318.03	71.26	22,662.82
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	41.22552						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	23.55744						
		Итого по расценке					192.60		2,140.17		
		ФОТ							639.61		45,578.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			569.25		40,564.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			262.24		18,687.23

		Всего по позиции							2,971.66		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.42	1	4.42					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,067.38	71.26	76,061.50
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	6,060.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,059.74	71.26	75,517.07
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	136.8432					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	78.4992					
		Итого по расценке					1,343.80		7,127.52		
		ФОТ							2,127.12		151,578.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,893.14		134,904.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			872.12		62,147.21
		Всего по позиции							9,892.78		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.42	1	4.42					
	1	ОТ					58.34	1.2	309.44	71.26	22,050.69
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,752.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	306.47	71.26	21,839.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	39.67392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	22.70112					
		Итого по расценке					388.76		2,061.99		
		ФОТ							615.91		43,889.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.16		39,061.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.52		17,994.79
		Всего по позиции							2,862.67		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							76 359.95		
		Итого прямые затраты по разделу							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Итого ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Итого накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Итого сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Итого по разделу							76 359.95		4 475 306.87
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2 714.31				
		затраты труда машинистов					248.74				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							76 359.95		
		ВСЕГО строительные работы							76 359.95		4 475 306.87
		в том числе									
		всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		ВСЕГО по смете							76 359.95		4 475 306.87
		Всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2 714.31				
		затраты труда машинистов					248.74				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-14
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	203.13	2.85	тыс. руб.
Сметная стоимость		467.20	(6.56)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	339.98		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 434-453											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.49	1	6.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	699.61	71.26	49,854.21
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	83.48736					
		Итого по расценке					112.29		699.61		
		ФОТ							699.61		49,854.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			622.65		44,370.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.84		20,440.23
		Всего по позиции							1,609.10		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.12	1	3.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	968.86	71.26	69,040.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	115.61472					
		Итого по расценке					323.47		968.86		
		ФОТ							968.86		69,040.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			862.29		61,446.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			397.23		28,306.79
		Всего по позиции							2,228.38		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.61	1	0.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	238.01	71.26	16,960.59
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	28.4016					
		Итого по расценке					406.43		238.01		
		ФОТ							238.01		16,960.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			211.83		15,094.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.58		6,953.84
		Всего по позиции							547.42		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							197.11		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.77	1	2.77					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	349.87	71.26	24,931.74
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	41.74944					
		Итого по расценке					131.57		349.87		
		ФОТ							349.87		24,931.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			311.38		22,189.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			143.45		10,222.01
		Всего по позиции							804.70		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.3	1	1.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	480.03	71.26	34,206.94

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	57.2832					
		Итого по расценке					384.64		480.03		
		ФОТ							480.03		34,206.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			427.23		30,444.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			196.81		14,024.85
		Всего по позиции							1,104.07		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.06	1	0.06					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	28.48	71.26	2,029.48
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.3984					
		Итого по расценке					494.42		28.48		
		ФОТ							28.48		2,029.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.35		1,806.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.68		832.09
		Всего по позиции							65.51		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		6 556.29	
Итого прямые затраты по разделу		2 850.56	203 130.90
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		2 850.56	203 130.90
Итого накладные расходы		2 537.00	180 786.51
Итого сметная прибыль		1 168.73	83 283.67
Итого по разделу		6 556.29	467 201.08
Справочно			
затраты труда рабочих	339.98		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	6 556.29	
ВСЕГО строительные работы	6 556.29	467 201.08
в том числе		
всего прямые затраты	2 850.56	203 130.90
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 850.56	203 130.90
всего накладные расходы	2 537.00	180 786.51
всего сметная прибыль	1 168.73	83 283.67
ВСЕГО по смете	6 556.29	467 201.08
Всего прямые затраты	2 850.56	203 130.90
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 850.56	203 130.90
Всего накладные расходы	2 537.00	180 786.51
Всего сметная прибыль	1 168.73	83 283.67
Справочно		
затраты труда рабочих		339.98
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-28

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан/т

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол- во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 12)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	373	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 373 знаков × 1	343,533.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					343,533.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	343,533.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	22.500% от п.1.3	77,294.93
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	25,249.68
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	102,544.61

3	Итого по смете:					446,077.61
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Магдагачинский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	602,204.77
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	4,197,367.25
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	4,197,367.25
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	475,675.17

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-28

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 28-ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Магдачи к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	64.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	165
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>151,219.20</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>2,124,629.76</i>

1. Перевозка рабочих

64.00	x	165	x	2	x	3	x	71.60	=	151,219.20
										30
151219.20	x	14.05	=	2,124,629.76 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-28
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 28-ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	165
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки пгт. Магдачи		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1040
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	891,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	4,900,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Магдачи:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Магдачи			
3.1	Время в пути в одном направлении 1040км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	20.39
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(1040 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 3 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	9,067.09
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	127,392.57
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	5,918,892.57
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	421,273.49

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.