

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-29

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

339.24 тыс.руб.

Средства на оплату труда

118.57 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-29-01	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53	2.59	
2	02-29-02	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.27	
3	02-29-03	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	112.95	0.00	0.00	0.00	112.95	38.74	
4	02-29-04	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	9.51	0.00	0.00	0.00	9.51	4.14	
5	02-29-05	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	2.24	
6	02-29-06	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.24	
7	02-29-07	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	3.31	
8	02-29-08	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.38	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-29-09	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	85.23	0.00	0.00	0.00	85.23	29.23	
10	02-29-10	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	3.22	
11	02-29-11	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	47.10	0.00	0.00	0.00	47.10	15.97	
12	02-29-12	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	1.78	
13	02-29-13	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	3.93	
14	02-29-14	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.41	
15	02-29-15	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	28.01	0.00	0.00	0.00	28.01	9.61	
16	02-29-16	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	1.09	
17	02-29-17	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	0.48	
18	02-29-18	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-29-19	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	0.77	
20	02-29-20	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.10	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		339.24	0.00	0.00	0.00	339.24	118.57	
Всего по смете									
	Всего по смете		339.24	0.00	0.00	0.00	339.24	118.57	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-29

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

20117.62 тыс.руб.

Средства на оплату труда

8449.19 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-29-01	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	441.39	0.00	0.00	0.00	441.39	184.92	
2	02-29-02	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	44.05	0.00	0.00	0.00	44.05	19.15	
3	02-29-03	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	6 594.18	0.00	0.00	0.00	6 594.18	2 760.31	
4	02-29-04	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	677.77	0.00	0.00	0.00	677.77	294.68	
5	02-29-05	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	381.22	0.00	0.00	0.00	381.22	159.51	
6	02-29-06	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	17.06	
7	02-29-07	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	564.82	0.00	0.00	0.00	564.82	235.85	
8	02-29-08	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	61.78	0.00	0.00	0.00	61.78	26.86	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-29-09	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	4 976.45	0.00	0.00	0.00	4 976.45	2 083.19	
10	02-29-10	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	528.47	0.00	0.00	0.00	528.47	229.77	
11	02-29-11	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	2 724.29	0.00	0.00	0.00	2 724.29	1138.12	
12	02-29-12	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	292.39	0.00	0.00	0.00	292.39	127.13	
13	02-29-13	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	668.29	0.00	0.00	0.00	668.29	279.77	
14	02-29-14	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	67.72	0.00	0.00	0.00	67.72	29.45	
15	02-29-15	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	1 635.94	0.00	0.00	0.00	1 635.94	684.85	
16	02-29-16	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	178.80	0.00	0.00	0.00	178.80	77.74	
17	02-29-17	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86	34.54	
18	02-29-18	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	4.31	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-29-19	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	131.40	0.00	0.00	0.00	131.40	54.75	
20	02-29-20	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	16.64	0.00	0.00	0.00	16.64	7.23	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		20 117.62	0.00	0.00	0.00	20 117.62	8 449.19	
Всего по смете									
	Всего по смете		20 117.62	0.00	0.00	0.00	20 117.62	8 449.19	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-01

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	161.30	2.26	тыс. руб.
Сметная стоимость		441.39	(7.53)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		441.39	(7.53)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	267.76		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	24.55		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	40	1	40					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,813.92	71.26	129,259.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	212.64					
		Итого по расценке					37.79		1,813.92		
		ФОТ							1,813.92		129,259.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,614.39		115,041.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			743.71		52,996.58
		Всего по позиции							4,172.02		
Пролет 1-9, 12-24											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.85	1	0.85					
	1 ОТ						48.97	1.2	49.95	71.26	3,559.44
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	5.3142					
	Итого по расценке						48.97		49.95		
	ФОТ								49.95		3,559.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.46		3,167.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.48		1,459.37
		Всего по позиции							114.89		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						94.94	1.2	53.55	71.26	3,815.97
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.6964					
	Итого по расценке						94.94		53.55		
	ФОТ								53.55		3,815.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.66		3,396.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.96		1,564.55
		Всего по позиции							123.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
	Итого по расценке						125.96		12.09		
	ФОТ								12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.85	1	0.85					
	1 ОТ						115.44	1.2	117.75	71.26	8,390.87
	2 ЭМ						655.43	1.2	668.54		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	116.91	71.26	8,331.01
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	15.096					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	8.6598					
	Итого по расценке						770.87		786.29		
	ФОТ								234.66		16,721.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.85		14,882.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.21		6,855.97
		Всего по позиции							1,091.35		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.85	1	0.85					
	1 ОТ						28.94	1.2	29.52	71.26	2,103.60

		2 ЭМ					163.66	1.2	166.93		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	29.19	71.26	2,080.08
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.7842					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.1624					
		Итого по расценке					192.60		196.45		
		ФОТ							58.71		4,183.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.25		3,723.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.07		1,715.31
		Всего по позиции							272.77		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						201.24	1.2	113.50	71.26	8,088.01
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	644.40		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	112.69	71.26	8,030.29
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	14.5512						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	8.3472						
	Итого по расценке						1,343.80		757.90		
	ФОТ								226.19		16,118.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.31		14,345.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.74		6,608.50
		Всего по позиции							1,051.95		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						58.34	1.2	32.90	71.26	2,344.45
	2 ЭМ						330.42	1.2	186.36		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	32.59	71.26	2,322.36
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.21872						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.41392						
	Итого по расценке						388.76		219.26		
	ФОТ								65.49		4,666.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.29		4,153.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.85		1,913.39
		Всего по позиции							304.40		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	177.87		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304						
	Итого по расценке						2,179.62		209.24		
	ФОТ								62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
		2 ЭМ					531.14	1.2	50.99		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									7 532.07		
Итого прямые затраты по разделу									4 158.63		201 002.01
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 263.54		161 299.87
- эксплуатация машин и механизмов									1 895.09		39 702.14
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 895.09		39 702.14
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									331.40		23 615.57
Итого ФОТ (справочно)									2 594.94		184 915.44
Итого накладные расходы									2 309.51		164 574.74
Итого сметная прибыль									1 063.93		75 815.33
Итого по разделу									7 532.07		441 392.08
Справочно											
затраты труда рабочих						267.76					
затраты труда машинистов						24.55					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	7 532.07	
ВСЕГО строительные работы	7 532.07	441 392.08
в том числе		
всего прямые затраты	4 158.63	201 002.01
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 263.54	161 299.87
- эксплуатация машин и механизмов	1 895.09	39 702.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 895.09	39 702.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	331.40	23 615.57
всего ФОТ (справочно)	2 594.94	184 915.44
всего накладные расходы	2 309.51	164 574.74
всего сметная прибыль	1 063.93	75 815.33
ВСЕГО по смете	7 532.07	441 392.08
Всего прямые затраты	4 158.63	201 002.01
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 263.54	161 299.87
- эксплуатация машин и механизмов	1 895.09	39 702.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 895.09	39 702.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	331.40	23 615.57
Всего ФОТ (справочно)	2 594.94	184 915.44
Всего накладные расходы	2 309.51	164 574.74
Всего сметная прибыль	1 063.93	75 815.33
Справочно		
затраты труда рабочих		267.76
затраты труда машинистов		24.55

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-02
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	19.15	0.27	тыс. руб.
Сметная стоимость		44.05	(0.62)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	32.08		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-9, 12-24											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.85	1	0.85					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	91.63	71.26	6,529.55
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	10.9344					
		Итого по расценке					112.29		91.63		
		ФОТ							91.63		6,529.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.55		5,811.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.57		2,677.12
		Всего по позиции							210.75		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	145.95	71.26	10,400.40
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	17.41632					
		Итого по расценке					323.47		145.95		
		ФОТ							145.95		10,400.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129.90		9,256.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.84		4,264.16
		Всего по позиции							335.69		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									618.23	
Итого прямые затраты по разделу									268.79	19 153.97
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									268.79	19 153.97
Итого накладные расходы									239.23	17 047.04
Итого сметная прибыль									110.21	7 853.13
Итого по разделу									618.23	44 054.14
Справочно										
затраты труда рабочих						32.08				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	618.23	
ВСЕГО строительные работы	618.23	44 054.14
в том числе		
всего прямые затраты	268.79	19 153.97
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	268.79	19 153.97
всего накладные расходы	239.23	17 047.04
всего сметная прибыль	110.21	7 853.13
ВСЕГО по смете	618.23	44 054.14
Всего прямые затраты	268.79	19 153.97
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	268.79	19 153.97
Всего накладные расходы	239.23	17 047.04
Всего сметная прибыль	110.21	7 853.13
Справочно		
затраты труда рабочих		32.08
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-03
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 399.95	33.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	6 594.18 (112.95) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,984.71 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	374.58 чел. ч.
строительных работ	6 594.18 (112.95) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	591	1	591					
		1 ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							61,641.54		
Пролет 1-505											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.82	1	11.82					
	1 ОТ						48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
	Итого по расценке						48.97		694.59		
	ФОТ								694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							1,597.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.67	1	6.67					
	1 ОТ						94.94	1.2	759.90	71.26	54,150.47
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	80.8404					
	Итого по расценке						94.94		759.90		
	ФОТ								759.90		54,150.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			676.31		48,193.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.56		22,201.69
		Всего по позиции							1,747.77		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.36	1	1.36					
	1 ОТ						125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
	Итого по расценке						125.96		205.57		
	ФОТ								205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							472.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1	1	1					
	1 ОТ						59.22	1.2	71.06	71.26	5,063.74
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	7.56					
	Итого по расценке						59.22		71.06		
	ФОТ								71.06		5,063.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.24		4,506.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.13		2,076.13
		Всего по позиции							163.43		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.36	1	0.36					
	1 ОТ						115.62	1.2	49.95	71.26	3,559.44
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.3136					
	Итого по расценке						115.62		49.95		
	ФОТ								49.95		3,559.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.46		3,167.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.48		1,459.37
		Всего по позиции							114.89		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.82	1	12.82					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,775.93	71.26	126,552.77
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,083.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,763.31	71.26	125,653.47
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	227.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	130.61016					
		Итого по расценке					770.87		11,859.07		
		ФОТ							3,539.24		252,206.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,149.92		224,463.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,451.09		103,404.56
		Всего по позиции							16,460.08		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.82	1	12.82					
	1	ОТ					28.94	1.2	445.21	71.26	31,725.66
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,517.75		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	440.29	71.26	31,375.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	57.07464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	32.61408					
		Итого по расценке					192.60		2,962.96		
		ФОТ							885.50		63,100.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			788.10		56,159.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			363.06		25,871.30
		Всего по позиции							4,114.12		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.03	1	7.03					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,697.66	71.26	120,975.25
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	9,638.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,685.51	71.26	120,109.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	217.6488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	124.8528					
		Итого по расценке					1,343.80		11,336.30		
		ФОТ							3,383.17		241,084.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,011.02		214,565.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.10		98,844.72
		Всего по позиции							15,734.42		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.03	1	7.03					
	1	ОТ					58.34	1.2	492.16	71.26	35,071.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,787.42		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	487.43	71.26	34,734.26
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	63.10128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	36.10608					

		Итого по расценке				388.76		3,279.58		
		ФОТ						979.59		69,805.58
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		871.84		62,126.97
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		401.63		28,620.29
		Всего по позиции						4,553.05		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.36	1	1.36				
	1	ОТ				326.82	1.2	533.37	71.26	38,007.95
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	3,023.77		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	528.77	71.26	37,680.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	68.3808				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	39.168				
		Итого по расценке				2,179.62		3,557.14		
		ФОТ						1,062.14		75,688.10
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		945.30		67,362.41
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		435.48		31,032.12
		Всего по позиции						4,937.92		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.36	1	1.36				
	1	ОТ				93.60	1.2	152.76	71.26	10,885.68
	2	ЭМ				531.14	1.2	866.82		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	151.58	71.26	10,801.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	19.584				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.22816				
		Итого по расценке				624.74		1,019.58		
		ФОТ						304.34		21,687.27
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		270.86		19,301.67
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		124.78		8,891.78
		Всего по позиции						1,415.22		

Итого по разделу I. Вырубка просеки								112 952.81		
Итого прямые затраты по разделу								62 596.37		3 005 775.88
в том числе										
- оплата труда (ОТ)								33 678.83		2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов								28 917.54		605 822.46
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								28 917.54		605 822.46
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)								5 056.89		360 353.98
Итого ФОТ (справочно)								38 735.72		2 760 307.40
Итого накладные расходы								34 474.80		2 456 673.59
Итого сметная прибыль								15 881.64		1 131 726.03
Итого по разделу								112 952.81		6 594 175.50
Справочно										
затраты труда рабочих						3 984.71				
затраты труда машинистов						374.58				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	112 952.81	
ВСЕГО строительные работы	112 952.81	6 594 175.50
в том числе		
всего прямые затраты	62 596.37	3 005 775.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов	28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 056.89	360 353.98
всего ФОТ (справочно)	38 735.72	2 760 307.40
всего накладные расходы	34 474.80	2 456 673.59
всего сметная прибыль	15 881.64	1 131 726.03
ВСЕГО по смете	112 952.81	6 594 175.50
Всего прямые затраты	62 596.37	3 005 775.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов	28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 056.89	360 353.98
Всего ФОТ (справочно)	38 735.72	2 760 307.40
Всего накладные расходы	34 474.80	2 456 673.59
Всего сметная прибыль	15 881.64	1 131 726.03
Справочно		
затраты труда рабочих		3 984.71
затраты труда машинистов		374.58

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-04
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	294.68	4.14 тыс. руб.
Сметная стоимость	677.77 (9.51) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	493.47 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	677.77 (9.51) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-505											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	11.82	1	11.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,274.18	71.26	90,798.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.05248					
		Итого по расценке					112.29		1,274.18		
		ФОТ							1,274.18		90,798.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.02		80,810.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.41		37,227.21
		Всего по позиции							2,930.61		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.67	1	6.67					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,071.24	71.26	147,596.56
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	247.16352					
		Итого по расценке					323.47		2,071.24		
		ФОТ							2,071.24		147,596.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,843.40		131,360.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			849.21		60,514.59
		Всего по позиции							4,763.85		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.36	1	1.36					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	530.64	71.26	37,813.41
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	63.3216					
		Итого по расценке					406.43		530.64		
		ФОТ							530.64		37,813.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.27		33,653.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.56		15,503.50
		Всего по позиции							1,220.47		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1	1	1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	126.31	71.26	9,000.85
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	15.072					
		Итого по расценке					131.57		126.31		
		ФОТ							126.31		9,000.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			112.42		8,010.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.79		3,690.35
		Всего по позиции							290.52		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.36	1	0.36					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	132.93	71.26	9,472.59
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	15.86304					
		Итого по расценке					384.64		132.93		
		ФОТ							132.93		9,472.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.31		8,430.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.50		3,883.76
		Всего по позиции							305.74		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**9 511.19**

Итого прямые затраты по разделу

4 135.30

294 681.48

в том числе

- оплата труда (ОТ)

4 135.30

294 681.48

- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	4 135.30	294 681.48
Итого накладные расходы	3 680.42	262 266.52
Итого сметная прибыль	1 695.47	120 819.41
Итого по разделу	9 511.19	677 767.41
Справочно		
затраты труда рабочих	493.47	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 511.19	
ВСЕГО строительные работы	9 511.19	677 767.41
в том числе		
всего прямые затраты	4 135.30	294 681.48
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 135.30	294 681.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	4 135.30	294 681.48
всего накладные расходы	3 680.42	262 266.52
всего сметная прибыль	1 695.47	120 819.41
ВСЕГО по смете	9 511.19	677 767.41
Всего прямые затраты	4 135.30	294 681.48
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 135.30	294 681.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	4 135.30	294 681.48
Всего накладные расходы	3 680.42	262 266.52
Всего сметная прибыль	1 695.47	120 819.41
Справочно		
затраты труда рабочих	493.47	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-05
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	138.44	1.94	тыс. руб.
Сметная стоимость		381.22	(6.54)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	229.90		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	21.90		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	34	1	34					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,541.83	71.26	109,870.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	180.744					
		Итого по расценке					37.79		1,541.83		
		ФОТ							1,541.83		109,870.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,372.23		97,785.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			632.15		45,047.03
		Всего по позиции							3,546.21		
Пролет 48-52											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						48.97	1.2	44.07	71.26	3,140.43
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.689					
	Итого по расценке						48.97		44.07		
	ФОТ								44.07		3,140.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.22		2,794.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.07		1,287.58
		Всего по позиции							101.36		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
	Итого по расценке						94.94		46.71		
	ФОТ								46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							107.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
	Итого по расценке						125.96		12.09		
	ФОТ								12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2 ЭМ						655.43	1.2	589.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
	Итого по расценке						770.87		693.79		
	ФОТ								207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							962.96		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32

		2 ЭМ					163.66	1.2	147.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
		Итого по расценке					192.60		173.34		
		ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							240.69		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	99.01	71.26	7,055.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	562.14		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	98.30	71.26	7,004.86
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	12.6936						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.2816						
	Итого по расценке						1,343.80		661.15		
	ФОТ								197.31		14,060.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.61		12,513.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.90		5,764.73
		Всего по позиции							917.66		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						58.34	1.2	28.70	71.26	2,045.16
	2 ЭМ						330.42	1.2	162.57		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	28.43	71.26	2,025.92
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.68016						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.10576						
	Итого по расценке						388.76		191.27		
	ФОТ								57.13		4,071.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.85		3,623.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.42		1,669.14
		Всего по позиции							265.54		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	177.87		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304						
	Итого по расценке						2,179.62		209.24		
	ФОТ								62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 543.37		
Итого прямые затраты по разделу									3 633.47		173 859.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 942.72		138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов									1 690.75		35 421.21
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 690.75		35 421.21
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									295.67		21 069.45
Итого ФОТ (справочно)									2 238.39		159 507.67
Итого накладные расходы									1 992.17		141 961.82
Итого сметная прибыль									917.73		65 398.15
Итого по разделу									6 543.37		381 219.40
Справочно											
затраты труда рабочих						229.90					
затраты труда машинистов						21.90					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	6 543.37	
ВСЕГО строительные работы	6 543.37	381 219.40
в том числе		
всего прямые затраты	3 633.47	173 859.43
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов	1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	295.67	21 069.45
всего ФОТ (справочно)	2 238.39	159 507.67
всего накладные расходы	1 992.17	141 961.82
всего сметная прибыль	917.73	65 398.15
ВСЕГО по смете	6 543.37	381 219.40
Всего прямые затраты	3 633.47	173 859.43
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов	1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	295.67	21 069.45
Всего ФОТ (справочно)	2 238.39	159 507.67
Всего накладные расходы	1 992.17	141 961.82
Всего сметная прибыль	917.73	65 398.15
Справочно		
затраты труда рабочих		229.90
затраты труда машинистов		21.90

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-06
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	17.06	0.24	тыс. руб.
Сметная стоимость	39.23	(	0.55	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	39.23	(	0.55	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	28.57		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 48-52											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.75	1	0.75					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	80.85	71.26	5,761.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	9.648					
		Итого по расценке					112.29		80.85		
		ФОТ							80.85		5,761.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.96		5,127.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.15		2,362.16
		Всего по позиции							185.96		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.41	1	0.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	127.32	71.26	9,072.82
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.19296					
		Итого по расценке					323.47		127.32		
		ФОТ							127.32		9,072.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.31		8,074.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.20		3,719.86
		Всего по позиции							292.83		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									550.58		
Итого прямые затраты по разделу									239.38		17 058.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									239.38		17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									239.38		17 058.21
Итого накладные расходы									213.05		15 181.81
Итого сметная прибыль									98.15		6 993.87
Итого по разделу									550.58		39 233.89
Справочно											
затраты труда рабочих										28.57	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	550.58	
ВСЕГО строительные работы	550.58	39 233.89
в том числе		
всего прямые затраты	239.38	17 058.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	239.38	17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	239.38	17 058.21
всего накладные расходы	213.05	15 181.81
всего сметная прибыль	98.15	6 993.87
ВСЕГО по смете	550.58	39 233.89
Всего прямые затраты	239.38	17 058.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	239.38	17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	239.38	17 058.21
Всего накладные расходы	213.05	15 181.81
Всего сметная прибыль	98.15	6 993.87
Справочно		
затраты труда рабочих		28.57
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-07
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	203.02	2.85	тыс. руб.
Сметная стоимость	564.82	(	9.79	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	564.82	(	9.79	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	337.31		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	34.12		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	49	1	49					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							5,110.71		
Пролет 81-114											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.08	1	1.08					
		1 ОТ					48.97	1.2	63.47	71.26	4,522.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.75216					
		Итого по расценке					48.97		63.47		
		ФОТ							63.47		4,522.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.49		4,025.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.02		1,854.38
		Всего по позиции							145.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
		1 ОТ					94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
		Итого по расценке					94.94		68.36		
		ФОТ							68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							157.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.18	1	1.18					
		1 ОТ					115.44	1.2	163.46	71.26	11,648.16
		2 ЭМ					655.43	1.2	928.09		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	162.30	71.26	11,565.50
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.9568					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.02184					
		Итого по расценке					770.87		1,091.55		
		ФОТ							325.76		23,213.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			289.93		20,660.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.56		9,517.60
		Всего по позиции							1,515.04		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.18	1	1.18					
		1 ОТ					28.94	1.2	40.98	71.26	2,920.23
		2 ЭМ					163.66	1.2	231.74		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	40.53	71.26	2,888.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.25336					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.00192					
		Итого по расценке					192.60		272.72		
		ФОТ							81.51		5,808.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.54		5,169.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.42		2,381.44
		Всего по позиции							378.68		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.64	1	0.64					
		1 ОТ					201.24	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	877.49		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	153.45	71.26	10,934.85
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.8144					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.3664					
		Итого по расценке					1,343.80		1,032.04		
		ФОТ							308.00		21,948.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.12		19,533.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.28		8,998.71
		Всего по позиции							1,432.44		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.64	1	0.64					
		1 ОТ					58.34	1.2	44.81	71.26	3,193.16
		2 ЭМ					330.42	1.2	253.76		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	44.38	71.26	3,162.52
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.74464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.28704					

		Итого по расценке				388.76		298.57		
		ФОТ						89.19		6,355.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		79.38		5,656.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		36.57		2,605.83
		Всего по позиции						414.52		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.12	1	0.12				
	1	ОТ				326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	266.80		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456				
		Итого по расценке				2,179.62		313.86		
		ФОТ						93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		38.43		2,738.18
		Всего по позиции						435.70		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.12	1	0.12				
	1	ОТ				93.60	1.2	13.48	71.26	960.58
	2	ЭМ				531.14	1.2	76.48		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072				
		Итого по расценке				624.74		89.96		
		ФОТ						26.85		1,913.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		23.90		1,702.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		11.01		784.47
		Всего по позиции						124.87		

Итого по разделу I. Вырубка просеки								9 786.02		
Итого прямые затраты по разделу								5 483.38		258 210.99
в том числе										
- оплата труда (ОТ)								2 849.02		203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов								2 634.36		55 189.84
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								2 634.36		55 189.84
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)								460.69		32 828.78
Итого ФОТ (справочно)								3 309.71		235 849.93
Итого накладные расходы								2 945.64		209 906.45
Итого сметная прибыль								1 357.00		96 698.47
Итого по разделу								9 786.02		564 815.91
Справочно										
затраты труда рабочих						337.31				
затраты труда машинистов						34.12				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 786.02	
ВСЕГО строительные работы	9 786.02	564 815.91
в том числе		
всего прямые затраты	5 483.38	258 210.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов	2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	460.69	32 828.78
всего ФОТ (справочно)	3 309.71	235 849.93
всего накладные расходы	2 945.64	209 906.45
всего сметная прибыль	1 357.00	96 698.47
ВСЕГО по смете	9 786.02	564 815.91
Всего прямые затраты	5 483.38	258 210.99
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов	2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	460.69	32 828.78
Всего ФОТ (справочно)	3 309.71	235 849.93
Всего накладные расходы	2 945.64	209 906.45
Всего сметная прибыль	1 357.00	96 698.47
Справочно		
затраты труда рабочих		337.31
затраты труда машинистов		34.12

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-08
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	26.86	0.38	тыс. руб.
Сметная стоимость	61.78	(	0.87	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	61.78	(	0.87	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	44.98		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 81-114											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.08	1	1.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	116.42	71.26	8,296.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.89312					
		Итого по расценке					112.29		116.42		
		ФОТ							116.42		8,296.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.61		7,383.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.73		3,401.40
		Всего по позиции							267.76		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.6	1	0.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	186.32	71.26	13,277.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.2336					
		Итого по расценке					323.47		186.32		
		ФОТ							186.32		13,277.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.82		11,816.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.39		5,443.64
		Всего по позиции							428.53		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.67		2,969.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.20		1,367.92
		Всего по позиции							107.69		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							29.05		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	14.77	71.26	1,052.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.76256					
		Итого по расценке					384.64		14.77		
		ФОТ							14.77		1,052.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.15		936.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.06		431.53
		Всего по позиции							33.98		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									867.01		
Итого прямые затраты по разделу									376.96		26 862.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									376.96		26 862.16

- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	376.96	26 862.16
Итого накладные расходы	335.49	23 907.32
Итого сметная прибыль	154.56	11 013.49
Итого по разделу	867.01	61 782.97
Справочно		
затраты труда рабочих	44.98	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	867.01	
ВСЕГО строительные работы	867.01	61 782.97
в том числе		
всего прямые затраты	376.96	26 862.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	376.96	26 862.16
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	376.96	26 862.16
всего накладные расходы	335.49	23 907.32
всего сметная прибыль	154.56	11 013.49
ВСЕГО по смете	867.01	61 782.97
Всего прямые затраты	376.96	26 862.16
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	376.96	26 862.16
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	376.96	26 862.16
Всего накладные расходы	335.49	23 907.32
Всего сметная прибыль	154.56	11 013.49
Справочно		
затраты труда рабочих	44.98	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-09
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 811.46	25.42	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 976.45	(	85.23	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 976.45	(	85.23	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	3,007.01		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	282.46		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	445	1	445					
		1 ОТ					37.79	1.2	20,179.86	71.26	1,438,016.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,365.62					
		Итого по расценке					37.79		20,179.86		
		ФОТ							20,179.86		1,438,016.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,960.08		1,279,834.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,273.74		589,586.90
		Всего по позиции							46,413.68		
Пролет 163-172, 175-179, 186-187, 207-276											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	7.23	1	7.23					
		1 ОТ					48.97	1.2	424.86	71.26	30,275.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	45.20196					
		Итого по расценке					48.97		424.86		
		ФОТ							424.86		30,275.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.13		26,945.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.19		12,412.96
		Всего по позиции							977.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.02	1	4.02					
		1 ОТ					94.94	1.2	457.99	71.26	32,636.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.7224					
		Итого по расценке					94.94		457.99		
		ФОТ							457.99		32,636.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			407.61		29,046.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.78		13,380.91
		Всего по позиции							1,053.38		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.84	1	0.84					
		1 ОТ					125.96	1.2	126.97	71.26	9,047.88
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	13.5072					
		Итого по расценке					125.96		126.97		
		ФОТ							126.97		9,047.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.00		8,052.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.06		3,709.63
		Всего по позиции							292.03		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.54	1	2.54					
		1 ОТ					59.22	1.2	180.50	71.26	12,862.43
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	19.2024					
		Итого по расценке					59.22		180.50		
		ФОТ							180.50		12,862.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.65		11,447.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.01		5,273.60
		Всего по позиции							415.16		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.33	1	1.33					
		1 ОТ					115.62	1.2	184.53	71.26	13,149.61
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.6308					
		Итого по расценке					115.62		184.53		
		ФОТ							184.53		13,149.61

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.23		11,703.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.66		5,391.34
		Всего по позиции							424.42		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.77	1	9.77					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,353.42	71.26	96,444.71
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,684.26		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,343.80	71.26	95,759.19
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	173.5152					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	99.53676					
	Итого по расценке						770.87		9,037.68		
	ФОТ								2,697.22		192,203.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,400.53		171,061.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,105.86		78,803.60
		Всего по позиции							12,544.07		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.77	1	9.77					
	1 ОТ						28.94	1.2	339.29	71.26	24,177.81
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,918.75		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	335.54	71.26	23,910.58
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	43.49604					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	24.85488					
	Итого по расценке						192.60		2,258.04		
	ФОТ								674.83		48,088.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			600.60		42,798.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.68		19,716.24
		Всего по позиции							3,135.32		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.35	1	5.35					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,291.96	71.26	92,065.07
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	7,335.24		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,282.72	71.26	91,406.63
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	165.636					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	95.016					
	Итого по расценке						1,343.80		8,627.20		
	ФОТ								2,574.68		183,471.70

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,291.47		163,289.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,055.62		75,223.40
		Всего по позиции							11,974.29		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.35	1	5.35					
	1	ОТ					58.34	1.2	374.54	71.26	26,689.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,121.30		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	370.95	71.26	26,433.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.0216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.4776					
		Итого по расценке					388.76		2,495.84		
		ФОТ							745.49		53,123.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.49		47,280.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.65		21,780.68
		Всего по позиции							3,464.98		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.96	1	0.96					
	1	ОТ					326.82	1.2	376.50	71.26	26,829.39
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,134.43		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	373.25	71.26	26,597.80
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	48.2688					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	27.648					
		Итого по расценке					2,179.62		2,510.93		
		ФОТ							749.75		53,427.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			667.28		47,550.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			307.40		21,905.15
		Всего по позиции							3,485.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.96	1	0.96					
	1	ОТ					93.60	1.2	107.83	71.26	7,683.97
	2	ЭМ					531.14	1.2	611.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	107.00	71.26	7,624.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.824					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.92576					
		Итого по расценке					624.74		719.70		
		ФОТ							214.83		15,308.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.20		13,624.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.08		6,276.60
		Всего по позиции							998.98		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									85 230.16		
Итого прямые затраты по разделу									47 226.30		2 268 293.83
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									25 420.45		1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов									21 805.85		456 832.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									21 805.85		456 832.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 813.26		271 732.92

Итого ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
Итого накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
Итого сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
Итого по разделу	85 230.16	4 976 446.26
Справочно		
затраты труда рабочих	3 007.01	
затраты труда машинистов	282.46	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	85 230.16	
ВСЕГО строительные работы	85 230.16	4 976 446.26
в том числе		
всего прямые затраты	47 226.30	2 268 293.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов	21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 813.26	271 732.92
всего ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
всего накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
всего сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
ВСЕГО по смете	85 230.16	4 976 446.26
Всего прямые затраты	47 226.30	2 268 293.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов	21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 813.26	271 732.92
Всего ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
Всего накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
Всего сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
Справочно		
затраты труда рабочих	3 007.01	
затраты труда машинистов	282.46	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-10
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	229.77	3.22	тыс. руб.
Сметная стоимость	528.47	(	7.42	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	528.47	(	7.42	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	384.77		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 163-172, 175-179, 186-187, 207-276											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	7.23	1	7.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	779.38	71.26	55,538.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	93.00672					
		Итого по расценке					112.29		779.38		
		ФОТ							779.38		55,538.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			693.65		49,429.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			319.55		22,770.83
		Всего по позиции							1,792.58		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4.02	1	4.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,248.34	71.26	88,956.71
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	148.96512					
		Итого по расценке					323.47		1,248.34		
		ФОТ							1,248.34		88,956.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,111.02		79,171.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			511.82		36,472.25
		Всего по позиции							2,871.18		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.84	1	0.84					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	327.75	71.26	23,355.47
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	39.1104					
		Итого по расценке					406.43		327.75		
		ФОТ							327.75		23,355.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.70		20,786.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.38		9,575.74
		Всего по позиции							753.83		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.54	1	2.54					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	320.82	71.26	22,861.63
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	38.28288					
		Итого по расценке					131.57		320.82		
		ФОТ							320.82		22,861.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			285.53		20,346.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.54		9,373.27
		Всего по позиции							737.89		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.33	1	1.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	491.11	71.26	34,996.50
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	58.60512					
		Итого по расценке					384.64		491.11		
		ФОТ							491.11		34,996.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			437.09		31,146.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			201.36		14,348.57
		Всего по позиции							1,129.56		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							131.00		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									7 416.04		
Итого прямые затраты по разделу									3 224.36		229 767.90
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 224.36		229 767.90
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									3 224.36		229 767.90
Итого накладные расходы									2 869.68		204 493.43
Итого сметная прибыль									1 322.00		94 204.84
Итого по разделу									7 416.04		528 466.17
Справочно											
затраты труда рабочих									384.77		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									7 416.04		
ВСЕГО строительные работы									7 416.04		528 466.17
в том числе											
всего прямые затраты									3 224.36		229 767.90
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 224.36		229 767.90
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									3 224.36		229 767.90
всего накладные расходы									2 869.68		204 493.43
всего сметная прибыль									1 322.00		94 204.84
ВСЕГО по смете									7 416.04		528 466.17
Всего прямые затраты									3 224.36		229 767.90
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									3 224.36		229 767.90
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									3 224.36		229 767.90
Всего накладные расходы									2 869.68		204 493.43
Всего сметная прибыль									1 322.00		94 204.84
Справочно											
затраты труда рабочих									384.77		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-11
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	981.63	13.78	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 724.29	(	47.10	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 724.29	(	47.10	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,630.80		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	162.68		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	238	1	238					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,792.82	71.26	769,096.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,265.208					
		Итого по расценке					37.79		10,792.82		
		ФОТ							10,792.82		769,096.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,605.61		684,495.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,425.06		315,329.50
		Всего по позиции							24,823.49		
Пролет 167-170, 172-175, 179-186, 187-207											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.6	1	5.6					
		1 ОТ					48.97	1.2	329.08	71.26	23,450.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	35.0112					
		Итого по расценке					48.97		329.08		
		ФОТ							329.08		23,450.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			292.88		20,870.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.92		9,614.60
		Всего по позиции							756.88		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.06	1	3.06					
		1 ОТ					94.94	1.2	348.62	71.26	24,842.66
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.0872					
		Итого по расценке					94.94		348.62		
		ФОТ							348.62		24,842.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			310.27		22,109.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.93		10,185.49
		Всего по позиции							801.82		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
		1 ОТ					125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
		Итого по расценке					125.96		77.09		
		ФОТ							77.09		5,493.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.61		4,889.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.61		2,252.31
		Всего по позиции							177.31		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.7	1	5.7					
	1	ОТ					115.44	1.2	789.61	71.26	56,267.61
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,483.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	784.00	71.26	55,867.84
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	101.232					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	58.0716					
		Итого по расценке					770.87		5,272.75		
		ФОТ							1,573.61		112,135.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,400.51		99,800.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			645.18		45,975.53
		Всего по позиции							7,318.44		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.7	1	5.7					
	1	ОТ					28.94	1.2	197.95	71.26	14,105.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,119.43		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	195.76	71.26	13,949.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.3764					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.5008					
		Итого по расценке					192.60		1,317.38		
		ФОТ							393.71		28,055.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.40		24,969.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.42		11,502.87
		Всего по позиции							1,829.20		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.11	1	3.11					
	1	ОТ					201.24	1.2	751.03	71.26	53,518.40
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,264.03		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	745.65	71.26	53,135.02
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	96.2856					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.2336					
		Итого по расценке					1,343.80		5,015.06		
		ФОТ							1,496.68		106,653.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,332.05		94,921.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			613.64		43,727.90
		Всего по позиции							6,960.75		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.11	1	3.11					
	1	ОТ					58.34	1.2	217.72	71.26	15,514.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,233.13		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	215.63	71.26	15,365.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.91536					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.97296					

		Итого по расценке					388.76		1,450.85		
		ФОТ							433.35		30,880.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			385.68		27,483.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.67		12,661.01
		Всего по позиции							2,014.20		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							1,851.71		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							530.70		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									47 096.83		
Итого прямые затраты по разделу									26 333.96		1 244 729.79
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 775.26		981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов									12 558.70		263 104.77
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 558.70		263 104.77
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 196.17		156 499.08
Итого ФОТ (справочно)									15 971.43		1 138 124.10
Итого накладные расходы									14 214.58		1 012 930.44
Итого сметная прибыль									6 548.29		466 630.87
Итого по разделу									47 096.83		2 724 291.10
Справочно											
затраты труда рабочих						1 630.80					
затраты труда машинистов						162.68					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	47 096.83	
ВСЕГО строительные работы	47 096.83	2 724 291.10
в том числе		
всего прямые затраты	26 333.96	1 244 729.79
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов	12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 196.17	156 499.08
всего ФОТ (справочно)	15 971.43	1 138 124.10
всего накладные расходы	14 214.58	1 012 930.44
всего сметная прибыль	6 548.29	466 630.87
ВСЕГО по смете	47 096.83	2 724 291.10
Всего прямые затраты	26 333.96	1 244 729.79
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов	12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 196.17	156 499.08
Всего ФОТ (справочно)	15 971.43	1 138 124.10
Всего накладные расходы	14 214.58	1 012 930.44
Всего сметная прибыль	6 548.29	466 630.87
Справочно		
затраты труда рабочих		1 630.80
затраты труда машинистов		162.68

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-12
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	127.13	1.78 тыс. руб.
Сметная стоимость	292.39 (4.10) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	212.89 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	292.39 (4.10) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 167-170, 172-175, 179-186, 187-207											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.6	1	5.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	603.67	71.26	43,017.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	72.0384					
		Итого по расценке					112.29		603.67		
		ФОТ							603.67		43,017.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			537.27		38,285.59

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			247.50		17,637.18
		Всего по позиции							1,388.44		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.06	1	3.06					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	950.23	71.26	67,713.39
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	113.39136					
		Итого по расценке					323.47		950.23		
		ФОТ							950.23		67,713.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			845.70		60,264.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			389.59		27,762.49
		Всего по позиции							2,185.52		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.51	1	0.51					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	198.99	71.26	14,180.03
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке					406.43		198.99		
		ФОТ							198.99		14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.10		12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.59		5,813.81
		Всего по позиции							457.68		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							29.05		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							42.46		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 103.15		
Итого прямые затраты по разделу									1 783.98		127 126.41
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 783.98		127 126.41

- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 783.98	127 126.41
Итого накладные расходы	1 587.74	113 142.51
Итого сметная прибыль	731.43	52 121.82
Итого по разделу	4 103.15	292 390.74
Справочно		
затраты труда рабочих	212.89	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 103.15	
ВСЕГО строительные работы	4 103.15	292 390.74
в том числе		
всего прямые затраты	1 783.98	127 126.41
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 783.98	127 126.41
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 783.98	127 126.41
всего накладные расходы	1 587.74	113 142.51
всего сметная прибыль	731.43	52 121.82
ВСЕГО по смете	4 103.15	292 390.74
Всего прямые затраты	1 783.98	127 126.41
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 783.98	127 126.41
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 783.98	127 126.41
Всего накладные расходы	1 587.74	113 142.51
Всего сметная прибыль	731.43	52 121.82
Справочно		
затраты труда рабочих	212.89	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-13
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	243.31	3.41	тыс. руб.
Сметная стоимость		668.29	(11.44)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		668.29	(11.44)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	403.99		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	37.89		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	60	1	60					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,720.88	71.26	193,889.91
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	318.96					
		Итого по расценке					37.79		2,720.88		
		ФОТ							2,720.88		193,889.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,421.58		172,562.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,115.56		79,494.86
		Всего по позиции							6,258.02		
Пролет 230-254, 276-334, 345-351											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						48.97	1.2	76.98	71.26	5,485.59
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	8.19012					
	Итого по расценке						48.97		76.98		
	ФОТ								76.98		5,485.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.51		4,882.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.56		2,249.09
		Всего по позиции							177.05		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.7	1	0.7					
	1 ОТ						94.94	1.2	79.75	71.26	5,682.99
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.484					
	Итого по расценке						94.94		79.75		
	ФОТ								79.75		5,682.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.98		5,057.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.70		2,330.03
		Всего по позиции							183.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
	Итого по расценке						125.96		21.16		
	ФОТ								21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							48.67		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						115.44	1.2	181.47	71.26	12,931.55
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,030.34		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	180.18	71.26	12,839.63
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	23.2656					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	13.34628					
	Итого по расценке						770.87		1,211.81		
	ФОТ								361.65		25,771.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			321.87		22,936.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			148.28		10,566.18
		Всего по позиции							1,681.96		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						28.94	1.2	45.49	71.26	3,241.62

		2 ЭМ					163.66	1.2	257.27		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	44.99	71.26	3,205.99
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.83212					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.33264					
		Итого по расценке					192.60		302.76		
		ФОТ							90.48		6,447.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.53		5,738.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.10		2,643.52
		Всего по позиции							420.39		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.7	1	0.7					
	1 ОТ						201.24	1.2	169.04	71.26	12,045.79
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	959.75		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	167.83	71.26	11,959.57
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.672						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.432						
	Итого по расценке						1,343.80		1,128.79		
	ФОТ								336.87		24,005.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			299.81		21,364.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			138.12		9,842.20
		Всего по позиции							1,566.72		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.7	1	0.7					
	1 ОТ						58.34	1.2	49.01	71.26	3,492.45
	2 ЭМ						330.42	1.2	277.55		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	48.54	71.26	3,458.96
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.2832						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.5952						
	Итого по расценке						388.76		326.56		
	ФОТ								97.55		6,951.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.82		6,186.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.00		2,850.08
		Всего по позиции							453.38		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	311.27		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032						
	Итого по расценке						2,179.62		366.18		
	ФОТ								109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							508.32		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							145.66		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									11 443.60		
Итого прямые затраты по разделу									6 339.82		304 598.20
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 414.41		243 310.86
- эксплуатация машин и механизмов									2 925.41		61 287.34
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 925.41		61 287.34
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									511.57		36 454.49
Итого ФОТ (справочно)									3 925.98		279 765.35
Итого накладные расходы									3 494.11		248 991.16
Итого сметная прибыль									1 609.67		114 703.79
Итого по разделу									11 443.60		668 293.15
Справочно											
затраты труда рабочих									403.99		
затраты труда машинистов									37.89		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	11 443.60	
ВСЕГО строительные работы	11 443.60	668 293.15
в том числе		
всего прямые затраты	6 339.82	304 598.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 414.41	243 310.86
- эксплуатация машин и механизмов	2 925.41	61 287.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 925.41	61 287.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	511.57	36 454.49
всего ФОТ (справочно)	3 925.98	279 765.35
всего накладные расходы	3 494.11	248 991.16
всего сметная прибыль	1 609.67	114 703.79
ВСЕГО по смете	11 443.60	668 293.15
Всего прямые затраты	6 339.82	304 598.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 414.41	243 310.86
- эксплуатация машин и механизмов	2 925.41	61 287.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 925.41	61 287.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	511.57	36 454.49
Всего ФОТ (справочно)	3 925.98	279 765.35
Всего накладные расходы	3 494.11	248 991.16
Всего сметная прибыль	1 609.67	114 703.79
Справочно		
затраты труда рабочих		403.99
затраты труда машинистов		37.89

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-14

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом
Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	29.45	0.41	тыс. руб.
Сметная стоимость			67.72	(	0.95	)	Нормативные затраты труда рабочих	49.31		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ			67.72	(	0.95	)				
монтажных работ			0.00	(	0.00	)				
оборудования			0.00	(	0.00	)				
прочих затрат			0.00	(	0.00	)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 230-254, 276-334, 345-351											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.31	1	1.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	141.22	71.26	10,063.34
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.85184					
		Итого по расценке					112.29		141.22		
		ФОТ							141.22		10,063.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.69		8,956.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.90		4,125.97
		Всего по позиции							324.81		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.7	1	0.7					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	217.37	71.26	15,489.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.9392					
		Итого по расценке					323.47		217.37		
		ФОТ							217.37		15,489.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.46		13,785.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.12		6,350.81
		Всего по позиции							499.95		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							125.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									950.38		
Итого прямые затраты по разделу									413.21		29 445.35
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									413.21		29 445.35
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									413.21		29 445.35
Итого накладные расходы									367.76		26 206.36
Итого сметная прибыль									169.41		12 072.59
Итого по разделу									950.38		67 724.30
Справочно											
затраты труда рабочих						49.31					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	950.38	
ВСЕГО строительные работы	950.38	67 724.30
в том числе		
всего прямые затраты	413.21	29 445.35
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	413.21	29 445.35
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	413.21	29 445.35
всего накладные расходы	367.76	26 206.36
всего сметная прибыль	169.41	12 072.59
ВСЕГО по смете	950.38	67 724.30
Всего прямые затраты	413.21	29 445.35
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	413.21	29 445.35
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	413.21	29 445.35
Всего накладные расходы	367.76	26 206.36
Всего сметная прибыль	169.41	12 072.59
Справочно		
затраты труда рабочих	49.31	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-15
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	595.60	8.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 635.94 (28.01) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	988.50 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	92.77 чел. ч.
строительных работ	1 635.94 (28.01) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	146	1	146					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,620.81	71.26	471,798.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	776.136					
		Итого по расценке					37.79		6,620.81		
		ФОТ							6,620.81		471,798.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,892.52		419,901.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,714.53		193,437.56
		Всего по позиции							15,227.86		
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.7	1	1.7					
		1 ОТ					48.97	1.2	99.90	71.26	7,118.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.6284					
		Итого по расценке					48.97		99.90		
		ФОТ							99.90		7,118.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.91		6,335.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.96		2,918.74
		Всего по позиции							229.77		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.97	1	0.97					
		1 ОТ					94.94	1.2	110.51	71.26	7,874.94
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.7564					
		Итого по расценке					94.94		110.51		
		ФОТ							110.51		7,874.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.35		7,008.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.31		3,228.73
		Всего по позиции							254.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
		Итого по расценке					125.96		45.35		
		ФОТ							45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							104.30		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.49	1	1.49					
		1 ОТ					59.22	1.2	105.89	71.26	7,545.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.2644					
		Итого по расценке					59.22		105.89		
		ФОТ							105.89		7,545.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.24		6,715.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.41		3,093.75
		Всего по позиции							243.54		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.79	1	0.79					
		1 ОТ					115.62	1.2	109.61	71.26	7,810.81
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.6604					
		Итого по расценке					115.62		109.61		
		ФОТ							109.61		7,810.81

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.55		6,951.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.94		3,202.43
		Всего по позиции							252.10		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
	Итого по расценке						154.16		3.70		
	ФОТ								3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.19	1	3.19					
	1 ОТ						115.44	1.2	441.90	71.26	31,489.79
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,508.99		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	438.77	71.26	31,266.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	56.6544					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	32.49972					
	Итого по расценке						770.87		2,950.89		
	ФОТ								880.67		62,756.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			783.80		55,853.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			361.07		25,730.18
		Всего по позиции							4,095.76		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.19	1	3.19					
	1 ОТ						28.94	1.2	110.78	71.26	7,894.18
	2 ЭМ						163.66	1.2	626.49		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	109.56	71.26	7,807.25
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	14.20188					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	8.11536					
	Итого по расценке						192.60		737.27		
	ФОТ								220.34		15,701.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.10		13,974.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.34		6,437.59
		Всего по позиции							1,023.71		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.76	1	1.76					
	1 ОТ						201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,413.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
	Итого по расценке						1,343.80		2,838.11		
	ФОТ								847.00		60,357.22

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							3,939.21		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							1,139.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							1,161.88		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
	2	ЭМ					531.14	1.2	203.96		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							332.99		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**28 013.67**

Итого прямые затраты по разделу

15 519.98

745 640.58

в том числе

- оплата труда (ОТ)

8 358.12

595 599.61

- эксплуатация машин и механизмов

7 161.86

150 040.97

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

7 161.86

150 040.97

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

1 252.43

89 248.16

Итого ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
Итого накладные расходы	8 553.37	609 514.52
Итого сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
Итого по разделу	28 013.67	1 635 942.70
Справочно		
затраты труда рабочих	988.50	
затраты труда машинистов	92.77	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	28 013.67	
ВСЕГО строительные работы	28 013.67	1 635 942.70
в том числе		
всего прямые затраты	15 519.98	745 640.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов	7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 252.43	89 248.16
всего ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
всего накладные расходы	8 553.37	609 514.52
всего сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
ВСЕГО по смете	28 013.67	1 635 942.70
Всего прямые затраты	15 519.98	745 640.58
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов	7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 252.43	89 248.16
Всего ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
Всего накладные расходы	8 553.37	609 514.52
Всего сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
Справочно		
затраты труда рабочих	988.50	
затраты труда машинистов	92.77	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-16
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	77.74	1.09	тыс. руб.
Сметная стоимость	178.80	(	2.51	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	178.80	(	2.51	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	130.18		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.7	1	1.7					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	183.26	71.26	13,059.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.8688					
		Итого по расценке					112.29		183.26		
		ФОТ							183.26		13,059.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163.10		11,622.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		75.14		5,354.24
		Всего по позиции						421.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.97	1	0.97				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	301.22	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	35.94432				
		Итого по расценке					323.47		301.22	
		ФОТ							301.22	21,464.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			268.09	19,103.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			123.50	8,800.63
		Всего по позиции							692.81	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.3	1	0.3				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	117.05	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.968				
		Итого по расценке					406.43		117.05	
		ФОТ							117.05	8,340.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.17	7,423.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.99	3,419.80
		Всего по позиции							269.21	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.49	1	1.49				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	188.20	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	22.45728				
		Итого по расценке					131.57		188.20	
		ФОТ							188.20	13,411.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.50	11,935.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.16	5,498.56
		Всего по позиции							432.86	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.79	1	0.79				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	291.71	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.81056				
		Итого по расценке					384.64		291.71	
		ФОТ							291.71	20,787.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			259.62	18,500.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.60	8,522.77
		Всего по позиции							670.93	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 509.14		
Итого прямые затраты по разделу									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
Итого накладные расходы									970.93		69 188.31
Итого сметная прибыль									447.28		31 873.27
Итого по разделу									2 509.14		178 801.25
Справочно											
затраты труда рабочих											130.18
затраты труда машинистов											0.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 509.14		
ВСЕГО строительные работы									2 509.14		178 801.25
в том числе											
всего прямые затраты									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
всего накладные расходы									970.93		69 188.31
всего сметная прибыль									447.28		31 873.27
ВСЕГО по смете									2 509.14		178 801.25
Всего прямые затраты									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
Всего накладные расходы									970.93		69 188.31
Всего сметная прибыль									447.28		31 873.27
Справочно											
затраты труда рабочих											130.18
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-17
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	29.53	0.41	тыс. руб.
Сметная стоимость		82.86	(1.45)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	49.07		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	5.21		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	7	1	7					
		1 ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							730.11		
Пролет 399-420											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						48.97	1.2	5.29	71.26	376.97
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	0.56268					
	Итого по расценке						48.97		5.29		
	ФОТ								5.29		376.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.71		335.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.17		154.56
		Всего по позиции							12.17		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						94.94	1.2	5.70	71.26	406.18
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	0.606					
	Итого по расценке						94.94		5.70		
	ФОТ								5.70		406.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.07		361.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.34		166.53
		Всего по позиции							13.11		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
	Итого по расценке						125.96		4.53		
	ФОТ								4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						59.22	1.2	4.97	71.26	354.16
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.5292					
	Итого по расценке						59.22		4.97		
	ФОТ								4.97		354.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.42		315.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.04		145.21
		Всего по позиции							11.43		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
	Итого по расценке						115.62		5.55		
	ФОТ								5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					115.44	1.2	22.16	71.26	1,579.12
	2	ЭМ					655.43	1.2	125.84		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	22.01	71.26	1,568.43
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	2.8416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1.63008					
		Итого по расценке					770.87		148.00		
		ФОТ							44.17		3,147.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.31		2,801.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.11		1,290.50
		Всего по позиции							205.42		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					28.94	1.2	5.56	71.26	396.21
	2	ЭМ					163.66	1.2	31.42		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	5.50	71.26	391.93
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.71232					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.40704					
		Итого по расценке					192.60		36.98		
		ФОТ							11.06		788.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.84		701.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.53		323.14
		Всего по позиции							51.35		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					201.24	1.2	21.73	71.26	1,548.48
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	123.40		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	21.58	71.26	1,537.79
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.7864					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.5984					
		Итого по расценке					1,343.80		145.13		
		ФОТ							43.31		3,086.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.55		2,746.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.76		1,265.37
		Всего по позиции							201.44		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					58.34	1.2	6.30	71.26	448.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	35.69		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.24	71.26	444.66
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.80784					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.46224					

		Итого по расценке				388.76		41.99		
		ФОТ						12.54		893.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		11.16		795.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		5.14		366.38
		Всего по позиции						58.29		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.03	1	0.03				
	1	ОТ				326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	66.70		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864				
		Итого по расценке				2,179.62		78.47		
		ФОТ						23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		9.61		684.54
		Всего по позиции						108.93		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.03	1	0.03				
	1	ОТ				93.60	1.2	3.37	71.26	240.15
	2	ЭМ				531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768				
		Итого по расценке				624.74		22.49		
		ФОТ						6.71		478.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		5.97		425.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		2.75		196.05
		Всего по позиции						31.21		

Итого по разделу I. Вырубка просеки								1 446.65		
Итого прямые затраты по разделу								816.54		37 953.47
в том числе										
- оплата труда (ОТ)								414.37		29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов								402.17		8 425.46
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								402.17		8 425.46
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)								70.33		5 011.71
Итого ФОТ (справочно)								484.70		34 539.72
Итого накладные расходы								431.37		30 740.34
Итого сметная прибыль								198.74		14 161.30
Итого по разделу								1 446.65		82 855.11
Справочно										
затраты труда рабочих						49.07				
затраты труда машинистов						5.21				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 446.65	
ВСЕГО строительные работы	1 446.65	82 855.11
в том числе		
всего прямые затраты	816.54	37 953.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов	402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	70.33	5 011.71
всего ФОТ (справочно)	484.70	34 539.72
всего накладные расходы	431.37	30 740.34
всего сметная прибыль	198.74	14 161.30
ВСЕГО по смете	1 446.65	82 855.11
Всего прямые затраты	816.54	37 953.47
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов	402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	70.33	5 011.71
Всего ФОТ (справочно)	484.70	34 539.72
Всего накладные расходы	431.37	30 740.34
Всего сметная прибыль	198.74	14 161.30
Справочно		
затраты труда рабочих	49.07	
затраты труда машинистов	5.21	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-18
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	4.31	0.06	тыс. руб.
Сметная стоимость	9.92	(	0.14	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	9.92	(	0.14	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	7.22		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 399-420											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	9.70	71.26	691.22
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.15776					
		Итого по расценке					112.29		9.70		
		ФОТ							9.70		691.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.63		615.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.98		283.40
		Всего по позиции							22.31		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	15.53	71.26	1,106.67
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1.8528					
		Итого по расценке					323.47		15.53		
		ФОТ							15.53		1,106.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.82		984.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.37		453.73
		Всего по позиции							35.72		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							26.93		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	8.84	71.26	629.94
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.05504					
		Итого по расценке					131.57		8.84		
		ФОТ							8.84		629.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.87		560.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.62		258.28
		Всего по позиции							20.33		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	14.77	71.26	1,052.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.76256					
		Итого по расценке					384.64		14.77		
		ФОТ							14.77		1,052.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.15		936.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.06		431.53
		Всего по позиции							33.98		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									139.27		
Итого прямые затраты по разделу									60.55		4 314.79
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									60.55		4 314.79

- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	60.55	4 314.79
Итого накладные расходы	53.89	3 840.17
Итого сметная прибыль	24.83	1 769.06
Итого по разделу	139.27	9 924.02
Справочно		
затраты труда рабочих	7.22	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	139.27	
ВСЕГО строительные работы	139.27	9 924.02
в том числе		
всего прямые затраты	60.55	4 314.79
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	60.55	4 314.79
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	60.55	4 314.79
всего накладные расходы	53.89	3 840.17
всего сметная прибыль	24.83	1 769.06
ВСЕГО по смете	139.27	9 924.02
Всего прямые затраты	60.55	4 314.79
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	60.55	4 314.79
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	60.55	4 314.79
Всего накладные расходы	53.89	3 840.17
Всего сметная прибыль	24.83	1 769.06
Справочно		
затраты труда рабочих	7.22	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-19
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	46.73	0.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	131.40 (2.30) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	77.65 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	8.34 чел. ч.
строительных работ	131.40 (2.30) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	11	1	11					
		1 ОТ					37.79	1.2	498.83	71.26	35,546.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	58.476					
		Итого по расценке					37.79		498.83		
		ФОТ							498.83		35,546.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			443.96		31,636.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			204.52		14,574.12
		Всего по позиции							1,147.31		
Пролет 452-457, 459-462, 463-466, 468-505											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					48.97	1.2	5.88	71.26	419.01
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.6252					
		Итого по расценке					48.97		5.88		
		ФОТ							5.88		419.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.23		372.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.41		171.79
		Всего по позиции							13.52		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
		1 ОТ					94.94	1.2	6.84	71.26	487.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.7272					
		Итого по расценке					94.94		6.84		
		ФОТ							6.84		487.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.09		433.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.80		199.84
		Всего по позиции							15.73		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					59.22	1.2	9.95	71.26	709.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.0584					
		Итого по расценке					59.22		9.95		
		ФОТ							9.95		709.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.86		631.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.08		290.71
		Всего по позиции							22.89		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
		1 ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
	Итого по расценке						154.16		3.70		
	ФОТ								3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	188.76		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
	Итого по расценке						770.87		222.01		
	ФОТ								66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							308.15		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2 ЭМ						163.66	1.2	47.13		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
	Итого по расценке						192.60		55.46		
	ФОТ								16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							77.00		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						201.24	1.2	36.22	71.26	2,581.04
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	205.66		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	35.96	71.26	2,562.51
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	4.644					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	2.664					
	Итого по расценке						1,343.80		241.88		
	ФОТ								72.18		5,143.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.24		4,577.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.59		2,108.86
		Всего по позиции							335.71		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					58.34	1.2	10.50	71.26	748.23
	2	ЭМ					330.42	1.2	59.48		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	10.40	71.26	741.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.3464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.7704					
		Итого по расценке					388.76		69.98		
		ФОТ							20.90		1,489.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.60		1,325.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.57		610.63
		Всего по позиции							97.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 298.70		
Итого прямые затраты по разделу									1 299.82		60 222.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									655.75		46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов									644.07		13 493.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									644.07		13 493.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									112.62		8 025.29

Итого ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
Итого накладные расходы	683.85	48 731.11
Итого сметная прибыль	315.03	22 449.17
Итого по разделу	2 298.70	131 402.32
Справочно		
затраты труда рабочих	77.65	
затраты труда машинистов	8.34	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 298.70	
ВСЕГО строительные работы	2 298.70	131 402.32
в том числе		
всего прямые затраты	1 299.82	60 222.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов	644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.62	8 025.29
всего ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
всего накладные расходы	683.85	48 731.11
всего сметная прибыль	315.03	22 449.17
ВСЕГО по смете	2 298.70	131 402.32
Всего прямые затраты	1 299.82	60 222.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов	644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.62	8 025.29
Всего ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
Всего накладные расходы	683.85	48 731.11
Всего сметная прибыль	315.03	22 449.17
Справочно		
затраты труда рабочих	77.65	
затраты труда машинистов	8.34	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-20
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	7.23	0.1 тыс. руб.
Сметная стоимость	16.64 (0.23) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12.12 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	16.64 (0.23) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 452-457, 459-462, 463-466, 468-505											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	10.78	71.26	768.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.2864					
		Итого по расценке					112.29		10.78		
		ФОТ							10.78		768.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.59		683.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.42		314.95
		Всего по позиции							24.79		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.06	1	0.06					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	18.63	71.26	1,327.57
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.22336					
		Итого по расценке					323.47		18.63		
		ФОТ							18.63		1,327.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.58		1,181.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.64		544.30
		Всего по позиции							42.85		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							26.93		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	17.68	71.26	1,259.88
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.11008					
		Итого по расценке					131.57		17.68		
		ФОТ							17.68		1,259.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.74		1,121.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.25		516.55
		Всего по позиции							40.67		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									233.49		
Итого прямые затраты по разделу									101.52		7 234.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									101.52		7 234.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									101.52		7 234.31
Итого накладные расходы									90.35		6 438.53
Итого сметная прибыль									41.62		2 966.06
Итого по разделу									233.49		16 638.90
Справочно											
затраты труда рабочих									12.12		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									233.49		
ВСЕГО строительные работы									233.49		16 638.90
в том числе											
всего прямые затраты									101.52		7 234.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									101.52		7 234.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									101.52		7 234.31
всего накладные расходы									90.35		6 438.53
всего сметная прибыль									41.62		2 966.06
ВСЕГО по смете									233.49		16 638.90
Всего прямые затраты									101.52		7 234.31
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									101.52		7 234.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									101.52		7 234.31
Всего накладные расходы									90.35		6 438.53
Всего сметная прибыль									41.62		2 966.06
Справочно											
затраты труда рабочих									12.12		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-29

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская-Благовещенская №1

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	158	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 158 знаков × 1	145,518.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					145,518.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	145,518.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	25.00% от п.1.3	36,379.50
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	16,370.78
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	52,750.28
3	Итого по смете:					198,268.28

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	247,835.35
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,727,412.39
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	1,727,412.39
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	195,762.52

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-29

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 29-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	65.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	90
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	55,848.00
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	784,664.40

1. Перевозка рабочих

65.00	x	90	x	2	x	2	x	71.60	=	55,848.00
										30
55848.00	x	14.05	=	784,664.40	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-29
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 29-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	90
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 90 суток × 27 чел.	руб.	243,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 90 суток × 27 чел.	руб.	1,336,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск		
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(690 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 2 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	4,010.44
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	56,346.72
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	1,635,846.72
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	<i>116,430.37</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.