

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-01

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	7 694.26	107.97 тыс. руб.
Сметная стоимость	21 596.45	(377.18)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12,789.35	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	1,359.73	чел. ч.
строительных работ	21 596.45	(377.18)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1828	1	1,828					
		1 ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							190,661.12		
Пролет 1-65,68-153,166-380											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	38.09	1	38.09					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,238.32	71.26	159,502.68
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	238.13868					
	Итого по расценке						48.97		2,238.32		
	ФОТ								2,238.32		159,502.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,992.10		141,957.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			917.71		65,396.10
		Всего по позиции							5,148.13		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.17	1	16.17					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,842.22	71.26	131,276.60
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	195.9804					
	Итого по расценке						94.94		1,842.22		
	ФОТ								1,842.22		131,276.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,639.58		116,836.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			755.31		53,823.41
		Всего по позиции							4,237.11		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.02	1	6.02					
	1 ОТ						125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
	Итого по расценке						125.96		909.94		
	ФОТ								909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							2,092.87		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.3	1	10.3					
	1 ОТ						59.22	1.2	731.96	71.26	52,159.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	77.868					
	Итого по расценке						59.22		731.96		
	ФОТ								731.96		52,159.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			651.44		46,421.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.10		21,385.38
		Всего по позиции							1,683.50		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.17	1	4.17					
	1 ОТ						115.62	1.2	578.56	71.26	41,228.19
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	61.5492					
	Итого по расценке						115.62		578.56		
	ФОТ								578.56		41,228.19

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			514.92		36,693.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			237.21		16,903.56
		Всего по позиции							1,330.69		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1 ОТ						154.16	1.2	273.79	71.26	19,510.28
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	29.1264					
	Итого по расценке						154.16		273.79		
	ФОТ								273.79		19,510.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.67		17,364.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.25		7,999.21
		Всего по позиции							629.71		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	48.39	1	48.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	6,703.37	71.26	477,682.15
	2 ЭМ						655.43	1.2	38,059.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	6,655.75	71.26	474,288.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	859.4064					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	492.99732					
	Итого по расценке						770.87		44,762.88		
	ФОТ								13,359.12		951,970.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,889.62		847,254.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,477.24		390,308.07
		Всего по позиции							62,129.74		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	48.39	1	48.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,680.49	71.26	119,751.72
	2 ЭМ						163.66	1.2	9,503.41		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,661.91	71.26	118,427.71
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	215.43228					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	123.10416					
	Итого по расценке						192.60		11,183.90		
	ФОТ								3,342.40		238,179.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.74		211,979.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.38		97,653.57
		Всего по позиции							15,529.02		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	20.34	1	20.34					
	1 ОТ						201.24	1.2	4,911.87	71.26	350,019.86
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	27,887.60		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	4,876.72	71.26	347,515.07
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	629.7264					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	361.2384					
	Итого по расценке						1,343.80		32,799.47		
	ФОТ								9,788.59		697,534.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,711.85		620,806.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,013.32		285,989.32
		Всего по позиции							45,524.64		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	20.34	1	20.34					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,423.96	71.26	101,471.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,064.89		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,410.29	71.26	100,497.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	182.57184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	104.46624					
		Итого по расценке					388.76		9,488.85		
		ФОТ							2,834.25		201,968.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,522.48		179,752.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,162.04		82,807.15
		Всего по позиции							13,173.37		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	7.5	1	7.5					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,941.38	71.26	209,602.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,675.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,916.00	71.26	207,794.16
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	377.1					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	216					
		Итого по расценке					2,179.62		19,616.58		
		ФОТ							5,857.38		417,396.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,213.07		371,483.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,401.53		171,132.73
		Всего по позиции							27,231.18		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	7.5	1	7.5					
	1	ОТ					93.60	1.2	842.40	71.26	60,029.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,780.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	835.92	71.26	59,567.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	108					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.92					
		Итого по расценке					624.74		5,622.66		
		ФОТ							1,678.32		119,597.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,493.70		106,441.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			688.11		49,034.80
		Всего по позиции							7,804.47		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	377 175.55	
Итого прямые затраты по разделу	212 945.27	9 893 395.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов	104 970.87	2 199 139.73
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	104 970.87	2 199 139.73
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	18 356.59	1 308 090.62
Итого ФОТ (справочно)	126 330.99	9 002 346.38
Итого накладные расходы	112 434.58	8 012 088.28
Итого сметная прибыль	51 795.70	3 690 962.02

Итого по разделу		377 175.55	21 596 445.79
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		377 175.55	
ВСЕГО строительные работы		377 175.55	21 596 445.79
в том числе			
всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
ВСЕГО по смете		377 175.55	21 596 445.79
Всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
Всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
Всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
Всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)