

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-33

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	374.94	5.26 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 025.78	(17.50) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	622.39	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	56.98	чел. ч.
строительных работ	1 025.78	(17.50) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	93	1	93					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,217.36	71.26	300,529.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	494.388					
		Итого по расценке					37.79		4,217.36		
		ФОТ							4,217.36		300,529.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,753.45		267,470.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,729.12		123,216.92
		Всего по позиции							9,699.93		
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1 ОТ						48.97	1.2	131.04	71.26	9,337.91
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	13.94196					
	Итого по расценке						48.97		131.04		
	ФОТ								131.04		9,337.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			116.63		8,310.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.73		3,828.54
		Всего по позиции							301.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
	Итого по расценке						94.94		68.36		
	ФОТ								68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							157.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.25	1	0.25					
	1 ОТ						125.96	1.2	37.79	71.26	2,692.92
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.02					
	Итого по расценке						125.96		37.79		
	ФОТ								37.79		2,692.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.63		2,396.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.49		1,104.10
		Всего по позиции							86.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
	Итого по расценке						59.22		22.74		
	ФОТ								22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.55	1	2.55					
	1	ОТ					115.44	1.2	353.25	71.26	25,172.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,005.62		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	350.74	71.26	24,993.73
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	45.288					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.9794					
		Итого по расценке					770.87		2,358.87		
		ФОТ							703.99		50,166.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.55		44,648.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.64		20,568.20
		Всего по позиции							3,274.06		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.55	1	2.55					
	1	ОТ					28.94	1.2	88.56	71.26	6,310.79
	2	ЭМ					163.66	1.2	500.80		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	87.58	71.26	6,240.95
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.3526					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.4872					
		Итого по расценке					192.60		589.36		
		ФОТ							176.14		12,551.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.76		11,171.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.22		5,146.21
		Всего по позиции							818.34		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1	ОТ					201.24	1.2	156.97	71.26	11,185.68
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	891.20		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	155.84	71.26	11,105.16
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	20.124					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.544					
		Итого по расценке					1,343.80		1,048.17		
		ФОТ							312.81		22,290.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.40		19,838.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.25		9,139.24
		Всего по позиции							1,454.82		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.65	1	0.65					
	1	ОТ					58.34	1.2	45.51	71.26	3,243.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	257.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	45.07	71.26	3,211.69
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.8344					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.3384					
		Итого по расценке					388.76		303.24		
		ФОТ							90.58		6,454.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.62		5,744.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.14		2,646.44
		Всего по позиции							421.00		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					326.82	1.2	101.97	71.26	7,266.38
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	578.07		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	101.09	71.26	7,203.67
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.0728					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.488					
		Итого по расценке					2,179.62		680.04		
		ФОТ							203.06		14,470.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.72		12,878.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.25		5,932.72
		Всего по позиции							944.01		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					93.60	1.2	29.20	71.26	2,080.79
	2	ЭМ					531.14	1.2	165.72		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	28.98	71.26	2,065.11
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.744					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.14656					
		Итого по расценке					624.74		194.92		
		ФОТ							58.18		4,145.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.78		3,689.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.85		1,699.82
		Всего по позиции							270.55		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 500.78		
Итого прямые затраты по разделу									9 660.68		467 099.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 261.54		374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов									4 399.14		92 161.98
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 399.14		92 161.98
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									769.30		54 820.31
Итого ФОТ (справочно)									6 030.84		429 757.64
Итого накладные расходы									5 367.45		382 484.29
Итого сметная прибыль									2 472.65		176 200.63

Итого по разделу		17 500.78	1 025 784.23
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		17 500.78	
ВСЕГО строительные работы		17 500.78	1 025 784.23
в том числе			
всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
ВСЕГО по смете		17 500.78	1 025 784.23
Всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
Всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
Всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
Всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)