

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-33
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство	Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
	(наименование объекта)
Сметная стоимость	4875.00 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1681.19 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Составлен(а) в ценах по состоянию на	1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-33-01	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	26.41	0.00	0.00	0.00	26.41	8.88	
2	02-33-02	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	1.02	
3	02-33-03	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	1.06	
4	02-33-04	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.14	
5	02-33-05	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	67.47	0.00	0.00	0.00	67.47	22.85	
6	02-33-06	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	5.82	0.00	0.00	0.00	5.82	2.53	
7	02-33-07	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	183.71	0.00	0.00	0.00	183.71	61.97	
8	02-33-08	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	16.48	0.00	0.00	0.00	16.48	7.17	
9	02-33-09	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	903.81	0.00	0.00	0.00	903.81	304.50	
10	02-33-10	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	81.26	0.00	0.00	0.00	81.26	35.33	
11	02-33-11	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	11.42	
12	02-33-12	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	1.33	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-33-13	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	375.28	0.00	0.00	0.00	375.28	125.91	
14	02-33-14	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	15.13	
15	02-33-15	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	64.97	0.00	0.00	0.00	64.97	21.83	
16	02-33-16	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	2.60	
17	02-33-17	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	82.03	0.00	0.00	0.00	82.03	27.30	
18	02-33-18	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	3.50	
19	02-33-19	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	721.73	0.00	0.00	0.00	721.73	242.52	
20	02-33-20	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	65.11	0.00	0.00	0.00	65.11	28.31	
21	02-33-21	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	1.71	
22	02-33-22	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.20	
23	02-33-23	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	289.03	0.00	0.00	0.00	289.03	96.56	
24	02-33-24	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06	11.76	
25	02-33-25	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	4.20	
26	02-33-26	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.53	
27	02-33-27	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	93.91	0.00	0.00	0.00	93.91	31.13	
28	02-33-28	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	3.77	
29	02-33-29	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	14.61	0.00	0.00	0.00	14.61	4.89	
30	02-33-30	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.57	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	02-33-31	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	16.05	0.00	0.00	0.00	16.05	5.36	
32	02-33-32	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.66	
33	02-33-33	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46	0.83	
34	02-33-34	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.10	
35	02-33-35	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	140.52	0.00	0.00	0.00	140.52	47.16	
36	02-33-36	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11	5.70	
37	02-33-37	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	140.21	0.00	0.00	0.00	140.21	46.85	
38	02-33-38	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	12.98	0.00	0.00	0.00	12.98	5.64	
39	02-33-39	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.83	
40	02-33-40	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	
41	02-33-41	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	1 246.13	0.00	0.00	0.00	1 246.13	422.11	
42	02-33-42	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	113.08	0.00	0.00	0.00	113.08	49.16	
43	02-33-43	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	14.34	
44	02-33-44	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	1.75	
45	Итого по разделу: Локальные сметы		4875.00	0.00	0.00	0.00	4875.00	1681.19	
Всего по смете									
	Всего по смете		4875.00	0.00	0.00	0.00	4875.00	1681.19	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-33

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость

285915.83 тыс.руб.

Средства на оплату труда

119801.38 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-33-01	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	1 516.81	0.00	0.00	0.00	1 516.81	632.71	
2	02-33-02	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	166.56	0.00	0.00	0.00	166.56	72.42	
3	02-33-03	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	181.78	0.00	0.00	0.00	181.78	75.25	
4	02-33-04	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	10.11	
5	02-33-05	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	3 898.63	0.00	0.00	0.00	3 898.63	1 628.36	
6	02-33-06	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	414.77	0.00	0.00	0.00	414.77	180.33	
7	02-33-07	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	10 580.45	0.00	0.00	0.00	10 580.45	4 415.99	
8	02-33-08	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	1 174.67	0.00	0.00	0.00	1 174.67	510.73	
9	02-33-09	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	52 000.64	0.00	0.00	0.00	52 000.64	21 698.99	
10	02-33-10	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	5 790.46	0.00	0.00	0.00	5 790.46	2 517.59	
11	02-33-11	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	1 950.37	0.00	0.00	0.00	1 950.37	813.61	
12	02-33-12	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	218.59	0.00	0.00	0.00	218.59	95.04	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-33-13	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	21 517.91	0.00	0.00	0.00	21 517.91	8 972.34	
14	02-33-14	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 479.49	0.00	0.00	0.00	2 479.49	1078.04	
15	02-33-15	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	3 729.38	0.00	0.00	0.00	3 729.38	1 555.42	
16	02-33-16	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	426.41	0.00	0.00	0.00	426.41	185.40	
17	02-33-17	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	4 672.21	0.00	0.00	0.00	4 672.21	1 945.30	
18	02-33-18	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	573.63	0.00	0.00	0.00	573.63	249.40	
19	02-33-19	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	41 435.05	0.00	0.00	0.00	41 435.05	17 281.96	
20	02-33-20	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4 639.56	0.00	0.00	0.00	4 639.56	2 017.20	
21	02-33-21	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	291.78	0.00	0.00	0.00	291.78	121.71	
22	02-33-22	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	32.09	0.00	0.00	0.00	32.09	13.95	
23	02-33-23	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	16 514.72	0.00	0.00	0.00	16 514.72	6 880.89	
24	02-33-24	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 928.06	0.00	0.00	0.00	1 928.06	838.29	
25	02-33-25	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	716.85	0.00	0.00	0.00	716.85	299.01	
26	02-33-26	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	86.07	0.00	0.00	0.00	86.07	37.42	
27	02-33-27	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	5 331.63	0.00	0.00	0.00	5 331.63	2 218.32	
28	02-33-28	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	617.68	0.00	0.00	0.00	617.68	268.56	
29	02-33-29	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	836.40	0.00	0.00	0.00	836.40	348.65	
30	02-33-30	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	93.58	0.00	0.00	0.00	93.58	40.69	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	02-33-31	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	916.25	0.00	0.00	0.00	916.25	381.69	
32	02-33-32	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	108.37	0.00	0.00	0.00	108.37	47.12	
33	02-33-33	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	140.99	0.00	0.00	0.00	140.99	58.81	
34	02-33-34	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	16.18	0.00	0.00	0.00	16.18	7.04	
35	02-33-35	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	8 058.54	0.00	0.00	0.00	8 058.54	3 360.31	
36	02-33-36	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	933.95	0.00	0.00	0.00	933.95	406.07	
37	02-33-37	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	8 011.80	0.00	0.00	0.00	8 011.80	3 338.19	
38	02-33-38	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	402.18	
39	02-33-39	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	142.69	0.00	0.00	0.00	142.69	59.44	
40	02-33-40	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	15.98	0.00	0.00	0.00	15.98	6.95	
41	02-33-41	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	72 014.92	0.00	0.00	0.00	72 014.92	30 079.57	
42	02-33-42	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	8057.78	0.00	0.00	0.00	8057.78	3503.38	
43	02-33-43	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	2 446.29	0.00	0.00	0.00	2 446.29	1 021.95	
44	02-33-44	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	287.61	0.00	0.00	0.00	287.61	125.05	
45	Итого по разделу: Локальные сметы		285915.83	0.00	0.00	0.00	285915.83	119801.38	
Всего по смете									
	Всего по смете		285915.83	0.00	0.00	0.00	285915.83	119801.38	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-01
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14) (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	542.30	7.61	тыс. руб.
Сметная стоимость		1 516.81	(26.41)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	901.43	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	93.97	чел. ч.
строительных работ		1 516.81	(26.41)	тыс. руб.			
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	130	1	130					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,895.24	71.26	420,094.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	691.08					
		Итого по расценке					37.79		5,895.24		
		ФОТ							5,895.24		420,094.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,246.76		373,884.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,417.05		172,238.87
		Всего по позиции							13,559.05		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					48.97	1.2	180.99	71.26	12,897.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	19.25616					
		Итого по расценке					48.97		180.99		
		ФОТ							180.99		12,897.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.08		11,478.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.21		5,287.91
		Всего по позиции							416.28		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.55	1	1.55					
		1 ОТ					94.94	1.2	176.59	71.26	12,583.80
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.786					
		Итого по расценке					94.94		176.59		
		ФОТ							176.59		12,583.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.17		11,199.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.40		5,159.36
		Всего по позиции							406.16		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.52	1	0.52					
		1 ОТ					125.96	1.2	78.60	71.26	5,601.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.3616					
		Итого по расценке					125.96		78.60		
		ФОТ							78.60		5,601.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.95		4,984.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,296.43
		Всего по позиции							180.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					115.44	1.2	426.67	71.26	30,404.50
		2 ЭМ					655.43	1.2	2,422.47		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	423.64	71.26	30,188.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	54.7008					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	31.37904					
		Итого по расценке					770.87		2,849.14		
		ФОТ							850.31		60,593.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.78		53,927.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.63		24,843.17
		Всего по позиции							3,954.55		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					28.94	1.2	106.96	71.26	7,621.97

		2 ЭМ					163.66	1.2	604.89		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	105.78	71.26	7,537.88
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.71216					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.83552					
		Итого по расценке					192.60		711.85		
		ФОТ							212.74		15,159.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			189.34		13,492.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.22		6,215.54
		Всего по позиции							988.41		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.55	1	1.55					
	1 ОТ						201.24	1.2	374.31	71.26	26,673.33
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,125.16		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	371.63	71.26	26,482.35
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	47.988						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	27.528						
	Итого по расценке						1,343.80		2,499.47		
	ФОТ								745.94		53,155.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.89		47,308.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.84		21,793.83
		Всего по позиции							3,469.20		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.55	1	1.55					
	1 ОТ						58.34	1.2	108.51	71.26	7,732.42
	2 ЭМ						330.42	1.2	614.58		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	107.47	71.26	7,658.31
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.9128						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.9608						
	Итого по расценке						388.76		723.09		
	ФОТ								215.98		15,390.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.22		13,697.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.55		6,310.20
		Всего по позиции							1,003.86		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.52	1	0.52					
	1 ОТ						326.82	1.2	203.94	71.26	14,532.76
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,156.15		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	202.18	71.26	14,407.35
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	26.1456						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.976						
	Итого по расценке						2,179.62		1,360.09		
	ФОТ								406.12		28,940.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.45		25,756.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.51		11,865.45
		Всего по позиции							1,888.05		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.52	1	0.52					
		1 ОТ					93.60	1.2	58.41	71.26	4,162.30
		2 ЭМ					531.14	1.2	331.43		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	57.96	71.26	4,130.23
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.488					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.29312					
		Итого по расценке					624.74		389.84		
		ФОТ							116.37		8,292.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.57		7,380.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.71		3,399.94
		Всего по позиции							541.12		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									26 407.46		
Итого прямые затраты по разделу									14 864.90		694 289.82
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 610.22		542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов									7 254.68		151 985.55
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 254.68		151 985.55
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 268.66		90 404.71
Итого ФОТ (справочно)									8 878.88		632 708.98
Итого накладные расходы									7 902.21		563 111.00
Итого сметная прибыль									3 640.35		259 410.70
Итого по разделу									26 407.46		1 516 811.52
Справочно											
затраты труда рабочих						901.43					
затраты труда машинистов						93.97					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	26 407.46	
ВСЕГО строительные работы	26 407.46	1 516 811.52
в том числе		
всего прямые затраты	14 864.90	694 289.82
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов	7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 268.66	90 404.71
всего ФОТ (справочно)	8 878.88	632 708.98
всего накладные расходы	7 902.21	563 111.00
всего сметная прибыль	3 640.35	259 410.70
ВСЕГО по смете	26 407.46	1 516 811.52
Всего прямые затраты	14 864.90	694 289.82
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов	7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 268.66	90 404.71
Всего ФОТ (справочно)	8 878.88	632 708.98
Всего накладные расходы	7 902.21	563 111.00
Всего сметная прибыль	3 640.35	259 410.70
Справочно		
затраты труда рабочих		901.43
затраты труда машинистов		93.97

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-02

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14) (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	72.42	1.02	тыс. руб.
Сметная стоимость	166.56	(2.34)	Нормативные затраты труда рабочих	121.27		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	166.56	(2.34)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.08	1	3.08					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	332.02	71.26	23,659.75
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	39.62112					
		Итого по расценке					112.29		332.02		
		ФОТ							332.02		23,659.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			295.50		21,057.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.13		9,700.50
		Всего по позиции							763.65		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.55	1	1.55					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	481.32	71.26	34,298.86
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	57.4368					
		Итого по расценке					323.47		481.32		
		ФОТ							481.32		34,298.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			428.37		30,525.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197.34		14,062.53
		Всего по позиции							1,107.03		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.52	1	0.52					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	202.89	71.26	14,457.94
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	24.2112					
		Итого по расценке					406.43		202.89		
		ФОТ							202.89		14,457.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.57		12,867.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.18		5,927.76
		Всего по позиции							466.64		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	2 337.32	
Итого прямые затраты по разделу	1 016.23	72 416.55
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 016.23	72 416.55
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 016.23	72 416.55
Итого накладные расходы	904.44	64 450.74
Итого сметная прибыль	416.65	29 690.79
Итого по разделу	2 337.32	166 558.08
Справочно		
затраты труда рабочих	121.27	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 337.32	
ВСЕГО строительные работы	2 337.32	166 558.08
в том числе		
всего прямые затраты	1 016.23	72 416.55
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 016.23	72 416.55
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 016.23	72 416.55
всего накладные расходы	904.44	64 450.74
всего сметная прибыль	416.65	29 690.79
ВСЕГО по смете	2 337.32	166 558.08
Всего прямые затраты	1 016.23	72 416.55
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 016.23	72 416.55
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 016.23	72 416.55
Всего накладные расходы	904.44	64 450.74
Всего сметная прибыль	416.65	29 690.79
Справочно		
затраты труда рабочих	121.27	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-03

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	62.48	0.88	тыс. руб.
Сметная стоимость	181.78	(3.27)	Нормативные затраты труда рабочих	104.10		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	13.27		чел. ч.
строительных работ	181.78	(3.27)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	14	1	14					
		1 ОТ					37.79	1.2	634.87	71.26	45,240.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	74.424					
		Итого по расценке					37.79		634.87		
		ФОТ							634.87		45,240.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			565.03		40,264.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			260.30		18,548.74
		Всего по позиции							1,460.20		
Пролет 34-21, 10-1 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					48.97	1.2	26.44	71.26	1,884.11
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.8134					
		Итого по расценке					48.97		26.44		
		ФОТ							26.44		1,884.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.53		1,676.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.84		772.49
		Всего по позиции							60.81		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					94.94	1.2	22.79	71.26	1,624.02
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.424					
		Итого по расценке					94.94		22.79		
		ФОТ							22.79		1,624.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.28		1,445.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.34		665.85
		Всего по позиции							52.41		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					115.44	1.2	62.34	71.26	4,442.35
		2 ЭМ					655.43	1.2	353.93		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	61.89	71.26	4,410.28
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	4.5846					
		Итого по расценке					770.87		416.27		
		ФОТ							124.23		8,852.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			110.56		7,878.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.93		3,629.58
		Всего по позиции							577.76		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.45	1	0.45					

		1 ОТ					28.94	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		2 ЭМ					163.66	1.2	88.38		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	15.45	71.26	1,100.97
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.0034					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.1448					
		Итого по расценке					192.60		104.01		
		ФОТ							31.08		2,214.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.66		1,971.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.74		908.05
		Всего по позиции							144.41		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					201.24	1.2	48.30	71.26	3,441.86
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	274.21		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	47.95	71.26	3,416.92
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.552					
		Итого по расценке					1,343.80		322.51		
		ФОТ							96.25		6,858.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.66		6,104.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.46		2,812.10
		Всего по позиции							447.63		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					58.34	1.2	14.00	71.26	997.64
		2 ЭМ					330.42	1.2	79.30		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.87	71.26	988.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.7952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.0272					
		Итого по расценке					388.76		93.30		
		ФОТ							27.87		1,986.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.80		1,767.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.43		814.27
		Всего по позиции							129.53		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
		2 ЭМ					531.14	1.2	50.99		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									3 274.27		
Итого прямые затраты по разделу									1 901.50		83 949.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									876.82		62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов									1 024.68		21 467.05
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 024.68		21 467.05
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									179.18		12 768.38
Итого ФОТ (справочно)									1 056.00		75 250.58
Итого накладные расходы									939.82		66 973.02
Итого сметная прибыль									432.95		30 852.74
Итого по разделу									3 274.27		181 775.01
Справочно											
затраты труда рабочих										104.10	
затраты труда машинистов										13.27	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 274.27	
ВСЕГО строительные работы	3 274.27	181 775.01
в том числе		
всего прямые затраты	1 901.50	83 949.25
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов	1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	179.18	12 768.38
всего ФОТ (справочно)	1 056.00	75 250.58
всего накладные расходы	939.82	66 973.02
всего сметная прибыль	432.95	30 852.74
ВСЕГО по смете	3 274.27	181 775.01
Всего прямые затраты	1 901.50	83 949.25
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов	1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	179.18	12 768.38
Всего ФОТ (справочно)	1 056.00	75 250.58
Всего накладные расходы	939.82	66 973.02
Всего сметная прибыль	432.95	30 852.74
Справочно		
затраты труда рабочих	104.10	
затраты труда машинистов	13.27	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-04

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	10.11	0.14	тыс. руб.
Сметная стоимость	23.25	(0.33)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	16.92		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	23.25	(0.33)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 34-21, 10-1 (500кВ)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.45	1	0.45					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	48.51	71.26	3,456.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	5.7888					
		Итого по расценке					112.29		48.51		
		ФОТ							48.51		3,456.82

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.17		3,076.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.89		1,417.30
		Всего по позиции							111.57		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	62.11	71.26	4,425.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	7.4112					
		Итого по расценке					323.47		62.11		
		ФОТ							62.11		4,425.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.28		3,939.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.47		1,814.64
		Всего по позиции							142.86		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	326.22	
Итого прямые затраты по разделу	141.83	10 106.80
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	141.83	10 106.80
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	141.83	10 106.80
Итого накладные расходы	126.23	8 995.05
Итого сметная прибыль	58.16	4 143.79
Итого по разделу	326.22	23 245.64
Справочно		
затраты труда рабочих	16.92	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	326.22	
ВСЕГО строительные работы	326.22	23 245.64
в том числе		
всего прямые затраты	141.83	10 106.80
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	141.83	10 106.80
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	141.83	10 106.80
всего накладные расходы	126.23	8 995.05
всего сметная прибыль	58.16	4 143.79
ВСЕГО по смете	326.22	23 245.64
Всего прямые затраты	141.83	10 106.80
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	141.83	10 106.80
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	141.83	10 106.80
Всего накладные расходы	126.23	8 995.05
Всего сметная прибыль	58.16	4 143.79
Справочно		
затраты труда рабочих		16.92
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-05
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 403.14	19.69 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 898.63 (67.47) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,331.45 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	234.10 чел. ч.
строительных работ	3 898.63 (67.47) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	340	1	340					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,418.32	71.26	1,098,709.48
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,807.44					
		Итого по расценке					37.79		15,418.32		
		ФОТ							15,418.32		1,098,709.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,722.30		977,851.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,321.51		450,470.89
		Всего по позиции							35,462.13		
Пролет 84-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						48.97	1.2	451.31	71.26	32,160.35
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	48.01536					
	Итого по расценке						48.97		451.31		
	ФОТ								451.31		32,160.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			401.67		28,622.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.04		13,185.74
		Всего по позиции							1,038.02		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						94.94	1.2	438.62	71.26	31,256.06
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	46.662					
	Итого по расценке						94.94		438.62		
	ФОТ								438.62		31,256.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.37		27,817.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.83		12,814.98
		Всего по позиции							1,008.82		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						125.96	1.2	196.50	71.26	14,002.59
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	20.904					
	Итого по расценке						125.96		196.50		
	ФОТ								196.50		14,002.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.89		12,462.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.57		5,741.06
		Всего по позиции							451.96		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,063.90	71.26	75,813.51
	2 ЭМ						655.43	1.2	6,040.44		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,056.34	71.26	75,274.79
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	136.3968					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	78.24384					
	Итого по расценке						770.87		7,104.34		
	ФОТ								2,120.24		151,088.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,887.01		134,468.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			869.30		61,946.20
		Всего по позиции							9,860.65		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	266.71	71.26	19,005.75

		2 ЭМ					163.66	1.2	1,508.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	263.76	71.26	18,795.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.19136					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.53792					
		Итого по расценке					192.60		1,775.00		
		ФОТ							530.47		37,801.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.12		33,643.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.49		15,498.53
		Всего по позиции							2,464.61		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						201.24	1.2	929.73	71.26	66,252.56
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	5,278.63		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	923.08	71.26	65,778.68
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	119.196						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	68.376						
	Итого по расценке						1,343.80		6,208.36		
	ФОТ								1,852.81		132,031.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,649.00		117,507.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			759.65		54,132.81
		Всего по позиции							8,617.01		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						58.34	1.2	269.53	71.26	19,206.71
	2 ЭМ						330.42	1.2	1,526.54		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	266.94	71.26	19,022.14
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.5576						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.7736						
	Итого по расценке						388.76		1,796.07		
	ФОТ								536.47		38,228.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			477.46		34,023.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.95		15,673.83
		Всего по позиции							2,493.48		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	2,890.37		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44						
	Итого по расценке						2,179.62		3,400.21		
	ФОТ								1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							4,720.07		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							1,352.78		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									67 469.53		
Итого прямые затраты по разделу									37 763.33		1 781 769.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									19 690.48		1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов									18 072.85		378 626.21
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									18 072.85		378 626.21
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 160.45		225 213.66
Итого ФОТ (справочно)									22 850.93		1 628 357.26
Итого накладные расходы									20 337.33		1 449 237.97
Итого сметная прибыль									9 368.87		667 626.47
Итого по разделу									67 469.53		3 898 634.25
Справочно											
затраты труда рабочих									2 331.45		
затраты труда машинистов									234.10		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	67 469.53	
ВСЕГО строительные работы	67 469.53	3 898 634.25
в том числе		
всего прямые затраты	37 763.33	1 781 769.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов	18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 160.45	225 213.66
всего ФОТ (справочно)	22 850.93	1 628 357.26
всего накладные расходы	20 337.33	1 449 237.97
всего сметная прибыль	9 368.87	667 626.47
ВСЕГО по смете	67 469.53	3 898 634.25
Всего прямые затраты	37 763.33	1 781 769.81
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов	18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 160.45	225 213.66
Всего ФОТ (справочно)	22 850.93	1 628 357.26
Всего накладные расходы	20 337.33	1 449 237.97
Всего сметная прибыль	9 368.87	667 626.47
Справочно		
затраты труда рабочих		2 331.45
затраты труда машинистов		234.10

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-06

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	180.33	2.53	тыс. руб.		
Сметная стоимость		414.77	(	5.82	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	301.99		чел. ч.		
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.		
строительных работ		414.77	(	5.82	)	тыс. руб.						
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.						
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.						
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 84-89											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	7.68	1	7.68					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	827.89	71.26	58,995.44
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	98.79552					
		Итого по расценке					112.29		827.89		
		ФОТ							827.89		58,995.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			736.82		52,505.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			339.43		24,188.13
		Всего по позиции							1,904.14		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.85	1	3.85					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	1,195.55	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	142.6656					
		Итого по расценке						323.47		1,195.55	
		ФОТ								1,195.55	85,194.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,064.04		75,823.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			490.18		34,929.90
		Всего по позиции							2,749.77		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.3	1	1.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	507.22	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	60.528					
		Итого по расценке						406.43		507.22	
		ФОТ								507.22	36,144.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			451.43		32,168.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			207.96		14,819.25
		Всего по позиции							1,166.61		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	5 820.52	
Итого прямые затраты по разделу	2 530.66	180 334.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 530.66	180 334.83
Итого накладные расходы	2 252.29	160 498.00
Итого сметная прибыль	1 037.57	73 937.28
Итого по разделу	5 820.52	414 770.11
Справочно		
затраты труда рабочих	301.99	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 820.52	
ВСЕГО строительные работы	5 820.52	414 770.11
в том числе		
всего прямые затраты	2 530.66	180 334.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 530.66	180 334.83
всего накладные расходы	2 252.29	160 498.00
всего сметная прибыль	1 037.57	73 937.28
ВСЕГО по смете	5 820.52	414 770.11
Всего прямые затраты	2 530.66	180 334.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 530.66	180 334.83
Всего накладные расходы	2 252.29	160 498.00
Всего сметная прибыль	1 037.57	73 937.28
Справочно		
затраты труда рабочих	301.99	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-07
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	3 794.03	53.24 тыс. руб.
Сметная стоимость	10 580.45 (183.71) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	6,304.52 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	646.51 чел. ч.
строительных работ	10 580.45 (183.71) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	912	1	912					
		1 ОТ					37.79	1.2	41,357.38	71.26	2,947,126.90
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,848.192					
		Итого по расценке					37.79		41,357.38		
		ФОТ							41,357.38		2,947,126.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36,808.07		2,622,942.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,956.53		1,208,322.03
		Всего по позиции							95,121.98		
Пролет 89-104											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	18.37	1	18.37					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							2,482.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	9.25	1	9.25					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,053.83	71.26	75,095.93
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	112.11					
		Итого по расценке					94.94		1,053.83		
		ФОТ							1,053.83		75,095.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			937.91		66,835.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.07		30,789.33
		Всего по позиции							2,423.81		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.1	1	3.1					
		1 ОТ					125.96	1.2	468.57	71.26	33,390.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	49.848					
		Итого по расценке					125.96		468.57		
		ФОТ							468.57		33,390.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			417.03		29,717.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			192.11		13,690.02
		Всего по позиции							1,077.71		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.83	1	2.83					
		1 ОТ					59.22	1.2	201.11	71.26	14,331.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3948					
		Итого по расценке					59.22		201.11		
		ФОТ							201.11		14,331.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.99		12,754.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.46		5,875.75
		Всего по позиции							462.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.42	1	1.42					
		1 ОТ					115.62	1.2	197.02	71.26	14,039.65
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.9592					
		Итого по расценке					115.62		197.02		
		ФОТ							197.02		14,039.65

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.35		12,495.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.78		5,756.26
		Всего по позиции							453.15		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
	Итого по расценке						154.16		86.95		
	ФОТ								86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							199.99		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	21.2	1	21.2					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,936.79	71.26	209,275.66
	2 ЭМ						655.43	1.2	16,674.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,915.93	71.26	207,789.17
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	376.512					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	215.9856					
	Итого по расценке						770.87		19,610.93		
	ФОТ								5,852.72		417,064.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,208.92		371,187.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,399.62		170,996.58
		Всего по позиции							27,219.47		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	21.2	1	21.2					
	1 ОТ						28.94	1.2	736.23	71.26	52,463.75
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,163.51		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	728.09	71.26	51,883.69
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	94.3824					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	53.9328					
	Итого по расценке						192.60		4,899.74		
	ФОТ								1,464.32		104,347.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,303.24		92,869.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			600.37		42,782.45
		Всего по позиции							6,803.35		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	10.67	1	10.67					
	1 ОТ						201.24	1.2	2,576.68	71.26	183,614.22
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	14,629.34		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	2,558.24	71.26	182,300.18
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	330.3432					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	189.4992					
	Итого по расценке						1,343.80		17,206.02		
	ФОТ								5,134.92		365,914.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,570.08		325,663.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,105.32		150,024.90
		Всего по позиции							23,881.42		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	10.67	1	10.67					
	1	ОТ					58.34	1.2	746.99	71.26	53,230.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	4,230.70		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	739.82	71.26	52,719.57
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	95.77392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	54.80112					
		Итого по расценке					388.76		4,977.69		
		ФОТ							1,486.81		105,950.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,323.26		94,295.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			609.59		43,439.53
		Всего по позиции							6,910.54		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.57	1	3.57					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,400.10	71.26	99,771.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,937.40		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,388.02	71.26	98,910.31
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	179.4996					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	102.816					
		Итого по расценке					2,179.62		9,337.50		
		ФОТ							2,788.12		198,681.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,481.43		176,826.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,143.13		81,459.39
		Всего по позиции							12,962.06		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.57	1	3.57					
	1	ОТ					93.60	1.2	400.98	71.26	28,573.83
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,275.40		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	397.90	71.26	28,354.35
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	51.408					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	29.47392					
		Итого по расценке					624.74		2,676.38		
		ФОТ							798.88		56,928.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.00		50,666.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.55
		Всего по позиции							3,714.92		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									183 713.79		
Итого прямые затраты по разделу									103 152.61		4 839 658.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									53 242.12		3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов									49 910.49		1 045 624.77
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									49 910.49		1 045 624.77
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									8 728.00		621 957.27

Итого ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
Итого накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
Итого сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
Итого по разделу	183 713.79	10 580 446.26
Справочно		
затраты труда рабочих	6 304.52	
затраты труда машинистов	646.51	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	183 713.79	
ВСЕГО строительные работы	183 713.79	10 580 446.26
в том числе		
всего прямые затраты	103 152.61	4 839 658.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов	49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	8 728.00	621 957.27
всего ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
всего накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
всего сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
ВСЕГО по смете	183 713.79	10 580 446.26
Всего прямые затраты	103 152.61	4 839 658.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов	49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	8 728.00	621 957.27
Всего ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
Всего накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
Всего сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
Справочно		
затраты труда рабочих	6 304.52	
затраты труда машинистов	646.51	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-08
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	510.73	7.17	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 174.67	(16.48)		тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 174.67	(16.48)		тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)		тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)		тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)		тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	855.26		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 89-104											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	18.37	1	18.37					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,980.26	71.26	141,113.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	236.31168					
		Итого по расценке					112.29		1,980.26		
		ФОТ							1,980.26		141,113.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,762.43		125,590.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			811.91		57,856.47
		Всего по позиции							4,554.60		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	9.25	1	9.25					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,872.41	71.26	204,687.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	342.768					
		Итого по расценке					323.47		2,872.41		
		ФОТ							2,872.41		204,687.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,556.44		182,172.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,177.69		83,922.06
		Всего по позиции							6,606.54		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	3.1	1	3.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,209.54	71.26	86,191.82
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	144.336					
		Итого по расценке					406.43		1,209.54		
		ФОТ							1,209.54		86,191.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,076.49		76,710.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			495.91		35,338.65
		Всего по позиции							2,781.94		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.83	1	2.83					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	357.45	71.26	25,471.89
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	42.65376					
		Итого по расценке					131.57		357.45		
		ФОТ							357.45		25,471.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.13		22,669.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.55		10,443.47
		Всего по позиции							822.13		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.42	1	1.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	524.34	71.26	37,364.47
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	62.57088					
		Итого по расценке					384.64		524.34		
		ФОТ							524.34		37,364.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.66		33,254.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.98		15,319.43
		Всего по позиции							1,205.98		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	223.08	71.26	15,896.68
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	26.6208					
		Итого по расценке					494.42		223.08		
		ФОТ							223.08		15,896.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.54		14,148.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.46		6,517.64
		Всего по позиции							513.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									16 484.27		
Итого прямые затраты по разделу									7 167.08		510 726.13
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 167.08		510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									7 167.08		510 726.13
Итого накладные расходы									6 378.69		454 546.26
Итого сметная прибыль									2 938.50		209 397.72
Итого по разделу									16 484.27		1 174 670.11
Справочно											
затраты труда рабочих									855.26		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									16 484.27		
ВСЕГО строительные работы									16 484.27		1 174 670.11
в том числе											
всего прямые затраты									7 167.08		510 726.13
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 167.08		510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									7 167.08		510 726.13
всего накладные расходы									6 378.69		454 546.26
всего сметная прибыль									2 938.50		209 397.72
ВСЕГО по смете									16 484.27		1 174 670.11
Всего прямые затраты									7 167.08		510 726.13
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									7 167.08		510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									7 167.08		510 726.13
Всего накладные расходы									6 378.69		454 546.26
Всего сметная прибыль									2 938.50		209 397.72
Справочно											
затраты труда рабочих									855.26		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-09
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	18 626.44	261.39 тыс. руб.
Сметная стоимость	52 000.64 (903.81) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	30,953.72 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	3,193.83 чел. ч.
строительных работ	52 000.64 (903.81) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	4470	1	4,470					
		1 ОТ					37.79	1.2	202,705.56	71.26	14,444,798.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	23,762.52					
		Итого по расценке					37.79		202,705.56		
		ФОТ							202,705.56		14,444,798.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180,407.95		12,855,870.41

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83,109.28		5,922,367.27
		Всего по позиции							466,222.79		
Пролет 104-239,329-330											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	92.11	1	92.11					
		1 ОТ					48.97	1.2	5,412.75	71.26	385,712.57
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	575.87172					
		Итого по расценке					48.97		5,412.75		
		ФОТ							5,412.75		385,712.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,817.35		343,284.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,219.23		158,142.15
		Всего по позиции							12,449.33		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	46.2	1	46.2					
		1 ОТ					94.94	1.2	5,263.47	71.26	375,074.87
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	559.944					
		Итого по расценке					94.94		5,263.47		
		ФОТ							5,263.47		375,074.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,684.49		333,816.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,158.02		153,780.70
		Всего по позиции							12,105.98		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	15.42	1	15.42					
		1 ОТ					125.96	1.2	2,330.76	71.26	166,089.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	247.9536					
		Итого по расценке					125.96		2,330.76		
		ФОТ							2,330.76		166,089.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,074.38		147,820.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.61		68,096.88
		Всего по позиции							5,360.75		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	12.95	1	12.95					
		1 ОТ					59.22	1.2	920.28	71.26	65,579.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	97.902					
		Итого по расценке					59.22		920.28		
		ФОТ							920.28		65,579.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			819.05		58,365.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			377.31		26,887.45
		Всего по позиции							2,116.64		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.5	1	6.5					
		1 ОТ					115.62	1.2	901.84	71.26	64,265.12
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	95.94					
		Итого по расценке					115.62		901.84		
		ФОТ							901.84		64,265.12

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			802.64		57,195.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			369.75		26,348.70
		Всего по позиции							2,074.23		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.11	1	2.11					
	1 ОТ						154.16	1.2	390.33	71.26	27,814.92
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	41.5248					
	Итого по расценке						154.16		390.33		
	ФОТ								390.33		27,814.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.39		24,755.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.04		11,404.12
		Всего по позиции							897.76		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	105.06	1	105.06					
	1 ОТ						115.44	1.2	14,553.75	71.26	1,037,100.23
	2 ЭМ						655.43	1.2	82,631.37		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	14,450.37	71.26	1,029,733.37
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1,865.8656					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1,070.35128					
	Итого по расценке						770.87		97,185.12		
	ФОТ								29,004.12		2,066,833.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,813.67		1,839,481.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,891.69		847,401.78
		Всего по позиции							134,890.48		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	105.06	1	105.06					
	1 ОТ						28.94	1.2	3,648.52	71.26	259,993.54
	2 ЭМ						163.66	1.2	20,632.94		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	3,608.18	71.26	257,118.91
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	467.72712					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	267.27264					
	Итого по расценке						192.60		24,281.46		
	ФОТ								7,256.70		517,112.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,458.46		460,230.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,975.25		212,016.10
		Всего по позиции							33,715.17		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	52.7	1	52.7					
	1 ОТ						201.24	1.2	12,726.42	71.26	906,884.69
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	72,255.49		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	12,635.35	71.26	900,395.04
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	1,631.592					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	935.952					
	Итого по расценке						1,343.80		84,981.91		
	ФОТ								25,361.77		1,807,279.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,571.98		1,608,478.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,398.33		740,984.69
		Всего по позиции							117,952.22		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	52.7	1	52.7					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,689.42	71.26	262,908.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	20,895.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,654.01	71.26	260,384.75
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	473.0352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	270.6672					
		Итого по расценке					388.76		24,585.18		
		ФОТ							7,343.43		523,292.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,535.65		465,730.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,010.81		214,550.06
		Всего по позиции							34,131.64		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	17.53	1	17.53					
	1	ОТ					326.82	1.2	6,874.99	71.26	489,911.79
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	38,975.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	6,815.66	71.26	485,683.93
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	881.4084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	504.864					
		Итого по расценке					2,179.62		45,850.49		
		ФОТ							13,690.65		975,595.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,184.68		868,280.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,613.17		399,994.25
		Всего по позиции							63,648.34		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	17.53	1	17.53					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,968.97	71.26	140,308.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	11,173.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,953.82	71.26	139,229.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	252.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	144.72768					
		Итого по расценке					624.74		13,142.03		
		ФОТ							3,922.79		279,538.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,491.28		248,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,608.34		114,610.58
		Всего по позиции							18,241.65		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**903 806.98**

Итого прямые затраты по разделу

507 951.18

23 791 960.23

в том числе

- оплата труда (ОТ)

261 387.06

18 626 441.92

- эксплуатация машин и механизмов

246 564.12

5 165 518.31

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

246 564.12

5 165 518.31

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

43 117.39

3 072 545.21

Итого ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
Итого накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
Итого сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
Итого по разделу	903 806.98	52 000 643.50
Справочно		
затраты труда рабочих	30 953.72	
затраты труда машинистов	3 193.83	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	903 806.98	
ВСЕГО строительные работы	903 806.98	52 000 643.50
в том числе		
всего прямые затраты	507 951.18	23 791 960.23
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов	246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	43 117.39	3 072 545.21
всего ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
всего накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
всего сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
ВСЕГО по смете	903 806.98	52 000 643.50
Всего прямые затраты	507 951.18	23 791 960.23
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов	246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	43 117.39	3 072 545.21
Всего ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
Всего накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
Всего сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
Справочно		
затраты труда рабочих	30 953.72	
затраты труда машинистов	3 193.83	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-10
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 517.59	35.33	тыс. руб.
Сметная стоимость		5 790.46	(81.26)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	4,215.95		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 104-239,329-330											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	92.11	1	92.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	9,929.31	71.26	707,562.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,184.90304					
		Итого по расценке					112.29		9,929.31		
		ФОТ							9,929.31		707,562.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,837.09		629,730.74

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,071.02		290,100.68
		Всего по позиции							22,837.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	46.2	1	46.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	14,346.54	71.26	1,022,334.44
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,711.9872					
		Итого по расценке					323.47		14,346.54		
		ФОТ							14,346.54		1,022,334.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,768.42		909,877.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,882.08		419,157.12
		Всего по позиции							32,997.04		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	15.42	1	15.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	6,016.46	71.26	428,732.94
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	717.9552					
		Итого по расценке					406.43		6,016.46		
		ФОТ							6,016.46		428,732.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,354.65		381,572.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,466.75		175,780.51
		Всего по позиции							13,837.86		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	12.95	1	12.95					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,635.68	71.26	116,558.56
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	195.1824					
		Итого по расценке					131.57		1,635.68		
		ФОТ							1,635.68		116,558.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,455.76		103,737.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			670.63		47,789.01
		Всего по позиции							3,762.07		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.5	1	6.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	2,400.15	71.26	171,034.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	286.416					
		Итого по расценке					384.64		2,400.15		
		ФОТ							2,400.15		171,034.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,136.13		152,220.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			984.06		70,124.22
		Всего по позиции							5,520.34		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.11	1	2.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	1,001.50	71.26	71,366.89
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	119.5104					
		Итого по расценке					494.42		1,001.50		
		ФОТ							1,001.50		71,366.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			891.34		63,516.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			410.62		29,260.42
		Всего по позиции							2,303.46		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									81 258.19		
Итого прямые затраты по разделу									35 329.64		2 517 590.15
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									35 329.64		2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									35 329.64		2 517 590.15
Итого накладные расходы									31 443.39		2 240 655.23
Итого сметная прибыль									14 485.16		1 032 211.96
Итого по разделу									81 258.19		5 790 457.34
Справочно											
затраты труда рабочих											4 215.95
затраты труда машинистов											0.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									81 258.19		
ВСЕГО строительные работы									81 258.19		5 790 457.34
в том числе											
всего прямые затраты									35 329.64		2 517 590.15
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									35 329.64		2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									35 329.64		2 517 590.15
всего накладные расходы									31 443.39		2 240 655.23
всего сметная прибыль									14 485.16		1 032 211.96
ВСЕГО по смете									81 258.19		5 790 457.34
Всего прямые затраты									35 329.64		2 517 590.15
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									35 329.64		2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									35 329.64		2 517 590.15
Всего накладные расходы									31 443.39		2 240 655.23
Всего сметная прибыль									14 485.16		1 032 211.96
Справочно											
затраты труда рабочих											4 215.95
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-11
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	697.53	9.79	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 950.37	(	33.95	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 950.37	(	33.95	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,159.29		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	120.66		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	167	1	167					
		1 ОТ					37.79	1.2	7,573.12	71.26	539,660.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	887.772					
		Итого по расценке					37.79		7,573.12		
		ФОТ							7,573.12		539,660.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,740.08		480,297.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,104.98		221,260.82
		Всего по позиции							17,418.18		
Пролет 138-151											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.49	1	3.49					
		1 ОТ					48.97	1.2	205.09	71.26	14,614.71
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	21.81948					
		Итого по расценке					48.97		205.09		
		ФОТ							205.09		14,614.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.53		13,007.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.09		5,992.03
		Всего по позиции							471.71		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					94.94	1.2	201.65	71.26	14,369.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	21.4524					
		Итого по расценке					94.94		201.65		
		ФОТ							201.65		14,369.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			179.47		12,788.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.68		5,891.53
		Всего по позиции							463.80		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.6	1	0.6					
		1 ОТ					125.96	1.2	90.69	71.26	6,462.57
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.648					
		Итого по расценке					125.96		90.69		
		ФОТ							90.69		6,462.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.71		5,751.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.18		2,649.65
		Всего по позиции							208.58		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.44	1	0.44					
		1 ОТ					59.22	1.2	31.27	71.26	2,228.30
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.3264					
		Итого по расценке					59.22		31.27		
		ФОТ							31.27		2,228.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.83		1,983.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.82		913.60
		Всего по позиции							71.92		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.23	1	0.23					
		1 ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							73.39		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.93	1	3.93					
	1 ОТ						115.44	1.2	544.42	71.26	38,795.37
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,091.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	540.55	71.26	38,519.59
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	69.7968					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	40.03884					
	Итого по расценке						770.87		3,635.43		
	ФОТ								1,084.97		77,314.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			965.62		68,810.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			444.84		31,699.13
		Всего по позиции							5,045.89		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.93	1	3.93					
	1 ОТ						28.94	1.2	136.48	71.26	9,725.56
	2 ЭМ						163.66	1.2	771.82		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	134.97	71.26	9,617.96
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	17.49636					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	9.99792					
	Итого по расценке						192.60		908.30		
	ФОТ								271.45		19,343.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.59		17,215.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.29		7,930.84
		Всего по позиции							1,261.18		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2	1	2					
	1 ОТ						201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,742.14		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
	Итого по расценке						1,343.80		3,225.12		
	ФОТ								962.50		68,587.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							4,476.38		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2	1	2					
	1	ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	793.01		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							1,295.32		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.67	1	0.67					
	1	ОТ					326.82	1.2	262.76	71.26	18,724.28
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,489.65		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	260.50	71.26	18,563.23
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	33.6876					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.296					
		Итого по расценке					2,179.62		1,752.41		
		ФОТ							523.26		37,287.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			465.70		33,185.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.54		15,287.88
		Всего по позиции							2,432.65		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.67	1	0.67					
	1	ОТ					93.60	1.2	75.25	71.26	5,362.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	427.04		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	74.68	71.26	5,321.70
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.648					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.53152					
		Итого по расценке					624.74		502.29		
		ФОТ							149.93		10,684.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.44		9,508.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.47		4,380.45
		Всего по позиции							697.20		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									33 945.99		
Итого прямые затраты по разделу									19 103.26		892 677.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									9 788.59		697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов									9 314.67		195 142.34
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 314.67		195 142.34
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 628.89		116 074.70

Итого ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
Итого накладные расходы	10 161.56	724 112.57
Итого сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
Итого по разделу	33 945.99	1 950 369.78
Справочно		
затраты труда рабочих	1 159.29	
затраты труда машинистов	120.66	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	33 945.99	
ВСЕГО строительные работы	33 945.99	1 950 369.78
в том числе		
всего прямые затраты	19 103.26	892 677.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов	9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 628.89	116 074.70
всего ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
всего накладные расходы	10 161.56	724 112.57
всего сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
ВСЕГО по смете	33 945.99	1 950 369.78
Всего прямые затраты	19 103.26	892 677.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов	9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 628.89	116 074.70
Всего ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
Всего накладные расходы	10 161.56	724 112.57
Всего сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
Справочно		
затраты труда рабочих	1 159.29	
затраты труда машинистов	120.66	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-12

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет (наименование работ и затрат)		
Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	95.04	1.33	тыс. руб.
Сметная стоимость	218.59	(3.07)	Нормативные затраты труда рабочих	159.15		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	218.59	(3.07)				тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)				тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)				тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)				тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 138-151											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.49	1	3.49					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	376.22	71.26	26,809.44
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	44.89536					
		Итого по расценке					112.29		376.22		
		ФОТ							376.22		26,809.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.84		23,860.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			154.25		10,991.87
		Всего по позиции							865.31		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.77	1	1.77					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	549.64	71.26	39,167.35
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	65.58912					
		Итого по расценке					323.47		549.64		
		ФОТ							549.64		39,167.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			489.18		34,858.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			225.35		16,058.61
		Всего по позиции							1,264.17		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.6	1	0.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	234.10	71.26	16,681.97
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	27.936					
		Итого по расценке					406.43		234.10		
		ФОТ							234.10		16,681.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.35		14,846.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.98		6,839.61
		Всего по позиции							538.43		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.44	1	0.44					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	55.58	71.26	3,960.63
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.63168					
		Итого по расценке					131.57		55.58		
		ФОТ							55.58		3,960.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.47		3,524.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.79		1,623.86
		Всего по позиции							127.84		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.23	1	0.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	84.93	71.26	6,052.11
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.13472					
		Итого по расценке					384.64		84.93		
		ФОТ							84.93		6,052.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.59		5,386.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.82		2,481.37
		Всего по позиции							195.34		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		3 067.51	
Итого прямые затраты по разделу		1 333.70	95 039.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 333.70	95 039.47
Итого накладные расходы		1 187.00	84 585.12
Итого сметная прибыль		546.81	38 966.19
Итого по разделу		3 067.51	218 590.78
Справочно			
затраты труда рабочих		159.15	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 067.51	
ВСЕГО строительные работы	3 067.51	218 590.78
в том числе		
всего прямые затраты	1 333.70	95 039.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 333.70	95 039.47
всего накладные расходы	1 187.00	84 585.12
всего сметная прибыль	546.81	38 966.19
ВСЕГО по смете	3 067.51	218 590.78
Всего прямые затраты	1 333.70	95 039.47
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 333.70	95 039.47
Всего накладные расходы	1 187.00	84 585.12
Всего сметная прибыль	546.81	38 966.19
Справочно		
затраты труда рабочих		159.15
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-13

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих			7 678.24	107.75	тыс. руб.			
Сметная стоимость			21 517.91	(	375.28	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12,761.12	чел. ч.	
в том числе:									Нормативные затраты труда машинистов	1,345.19	чел. ч.
строительных работ			21 517.91	(	375.28	)	тыс. руб.				
монтажных работ			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1828	1	1,828					
		1 ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							190,661.12		
Пролет 239-257,265-329											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	34.38	1	34.38					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,020.31	71.26	143,967.29
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	214.94376					
	Итого по расценке						48.97		2,020.31		
	ФОТ								2,020.31		143,967.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,798.08		128,130.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			828.33		59,026.59
		Всего по позиции							4,646.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.74	1	16.74					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,907.15	71.26	135,903.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	202.8888					
	Итого по расценке						94.94		1,907.15		
	ФОТ								1,907.15		135,903.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,697.36		120,954.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.93		55,720.44
		Всего по позиции							4,386.44		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						125.96	1.2	884.24	71.26	63,010.94
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	94.068					
	Итого по расценке						125.96		884.24		
	ФОТ								884.24		63,010.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			786.97		56,079.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			362.54		25,834.49
		Всего по позиции							2,033.75		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.37	1	10.37					
	1 ОТ						59.22	1.2	736.93	71.26	52,513.63
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	78.3972					
	Итого по расценке						59.22		736.93		
	ФОТ								736.93		52,513.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			655.87		46,737.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			302.14		21,530.59
		Всего по позиции							1,694.94		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.07	1	5.07					
	1 ОТ						115.62	1.2	703.43	71.26	50,126.42
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	74.8332					
	Итого по расценке						115.62		703.43		
	ФОТ								703.43		50,126.42

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.05		44,612.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.41		20,551.83
		Всего по позиции							1,617.89		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.6	1	1.6					
	1	ОТ					154.16	1.2	295.99	71.26	21,092.25
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	31.488					
		Итого по расценке					154.16		295.99		
		ФОТ							295.99		21,092.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			263.43		18,772.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121.36		8,647.82
		Всего по позиции							680.78		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	44.75	1	44.75					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,199.13	71.26	441,750.00
	2	ЭМ					655.43	1.2	35,196.59		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,155.09	71.26	438,611.71
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	794.76					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	455.913					
		Итого по расценке					770.87		41,395.72		
		ФОТ							12,354.22		880,361.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,995.26		783,521.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,065.23		360,948.30
		Всего по позиции							57,456.21		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	44.75	1	44.75					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,554.08	71.26	110,743.74
	2	ЭМ					163.66	1.2	8,788.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,536.89	71.26	109,518.78
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	199.227					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	113.844					
		Итого по расценке					192.60		10,342.62		
		ФОТ							3,090.97		220,262.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.96		196,033.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.30		90,307.63
		Всего по позиции							14,360.88		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	21.81	1	21.81					
	1	ОТ					201.24	1.2	5,266.85	71.26	375,315.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	29,903.08		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	5,229.17	71.26	372,630.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	675.2376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	387.3456					
		Итого по расценке					1,343.80		35,169.93		
		ФОТ							10,496.02		747,946.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,341.46		665,672.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,303.37		306,658.02
		Всего по позиции							48,814.76		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	21.81	1	21.81					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,526.87	71.26	108,804.76
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,647.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,512.22	71.26	107,760.80
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	195.76656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	112.01616					
		Итого по расценке					388.76		10,174.62		
		ФОТ							3,039.09		216,565.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,704.79		192,743.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,246.03		88,791.88
		Всего по позиции							14,125.44		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	7.45	1	7.45					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,921.77	71.26	208,205.33
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,564.03		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,896.56	71.26	206,408.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	374.586					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	214.56					
		Итого по расценке					2,179.62		19,485.80		
		ФОТ							5,818.33		414,614.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,178.31		369,006.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,385.52		169,991.82
		Всего по позиции							27,049.63		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	7.45	1	7.45					
	1	ОТ					93.60	1.2	836.78	71.26	59,628.94
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,748.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	830.35	71.26	59,170.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	107.28					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.5072					
		Итого по расценке					624.74		5,585.17		
		ФОТ							1,667.13		118,799.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,483.75		105,731.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			683.52		48,707.87
		Всего по позиции							7,752.44		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									375 281.00		
Итого прямые затраты по разделу									211 598.05		9 853 865.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									107 749.67		7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов									103 848.38		2 175 623.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									103 848.38		2 175 623.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									18 160.28		1 294 101.55
Итого ФОТ (справочно)									125 909.95		8 972 343.03
Итого накладные расходы									112 059.85		7 985 385.30
Итого сметная прибыль									51 623.10		3 678 660.65

Итого по разделу	375 281.00	21 517 910.99
Справочно		
затраты труда рабочих	12 761.12	
затраты труда машинистов	1 345.19	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	375 281.00	
ВСЕГО строительные работы	375 281.00	21 517 910.99
в том числе		
всего прямые затраты	211 598.05	9 853 865.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов	103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	18 160.28	1 294 101.55
всего ФОТ (справочно)	125 909.95	8 972 343.03
всего накладные расходы	112 059.85	7 985 385.30
всего сметная прибыль	51 623.10	3 678 660.65
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	211 598.05	9 853 865.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов	103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	18 160.28	1 294 101.55
Всего ФОТ (справочно)	125 909.95	8 972 343.03
Всего накладные расходы	112 059.85	7 985 385.30
Всего сметная прибыль	51 623.10	3 678 660.65
Справочно		
затраты труда рабочих	12 761.12	
затраты труда машинистов	1 345.19	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-14
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 078.04	15.13 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 479.49 (34.80) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,805.28 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	2 479.49 (34.80) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 239-257,265-329											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	34.38	1	34.38					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,706.11	71.26	264,097.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	442.26432					
		Итого по расценке					112.29		3,706.11		
		ФОТ							3,706.11		264,097.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,298.44		235,046.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,519.51		108,279.93
		Всего по позиции							8,524.06		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	16.74	1	16.74					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,198.29	71.26	370,430.15
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	620.31744					
		Итого по расценке					323.47		5,198.29		
		ФОТ							5,198.29		370,430.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,626.48		329,682.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,131.30		151,876.36
		Всего по позиции							11,956.07		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	5.85	1	5.85					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,282.51	71.26	162,651.66
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	272.376					
		Итого по расценке					406.43		2,282.51		
		ФОТ							2,282.51		162,651.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,031.43		144,759.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			935.83		66,687.18
		Всего по позиции							5,249.77		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	10.37	1	10.37					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,309.81	71.26	93,337.06
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	156.29664					
		Итого по расценке					131.57		1,309.81		
		ФОТ							1,309.81		93,337.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,165.73		83,069.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			537.02		38,268.19
		Всего по позиции							3,012.56		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.07	1	5.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,872.12	71.26	133,407.27
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	223.40448					
		Итого по расценке					384.64		1,872.12		
		ФОТ							1,872.12		133,407.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,666.19		118,732.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			767.57		54,696.98
		Всего по позиции							4,305.88		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.6	1	1.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	759.43	71.26	54,116.98
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	90.624					
		Итого по расценке					494.42		759.43		
		ФОТ							759.43		54,116.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			675.89		48,164.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.37		22,187.96
		Всего по позиции							1,746.69		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									34 795.03		
Итого прямые затраты по разделу									15 128.27		1 078 040.52
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 128.27		1 078 040.52
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									15 128.27		1 078 040.52
Итого накладные расходы									13 464.16		959 456.06
Итого сметная прибыль									6 202.60		441 996.60
Итого по разделу									34 795.03		2 479 493.18
Справочно											
затраты труда рабочих									1 805.28		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									34 795.03		
ВСЕГО строительные работы									34 795.03		2 479 493.18
в том числе											
всего прямые затраты									15 128.27		1 078 040.52
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 128.27		1 078 040.52
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									15 128.27		1 078 040.52
всего накладные расходы									13 464.16		959 456.06
всего сметная прибыль									6 202.60		441 996.60
ВСЕГО по смете									34 795.03		2 479 493.18
Всего прямые затраты									15 128.27		1 078 040.52
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									15 128.27		1 078 040.52
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									15 128.27		1 078 040.52
Всего накладные расходы									13 464.16		959 456.06
Всего сметная прибыль									6 202.60		441 996.60
Справочно											
затраты труда рабочих									1 805.28		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-15

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 332.41	18.7 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 729.38 (64.97) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,214.35 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	231.81 чел. ч.
строительных работ	3 729.38 (64.97) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	318	1	318					
		1 ОТ					37.79	1.2	14,420.66	71.26	1,027,616.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,690.488					
		Итого по расценке					37.79		14,420.66		
		ФОТ							14,420.66		1,027,616.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,834.39		914,578.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,912.47		421,322.65
		Всего по позиции							33,167.52		
Пролет 257-265											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.02	1	6.02					
		1 ОТ					48.97	1.2	353.76	71.26	25,208.94
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	37.63704					
		Итого по расценке					48.97		353.76		
		ФОТ							353.76		25,208.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			314.85		22,435.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.04		10,335.67
		Всего по позиции							813.65		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.03	1	3.03					
		1 ОТ					94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
		Итого по расценке					94.94		345.20		
		ФОТ							345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							793.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.04	1	1.04					
		1 ОТ					125.96	1.2	157.20	71.26	11,202.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	16.7232					
		Итого по расценке					125.96		157.20		
		ФОТ							157.20		11,202.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.91		9,969.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.45		4,592.85
		Всего по позиции							361.56		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.57	1	1.57					
		1 ОТ					59.22	1.2	111.57	71.26	7,950.48
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.8692					
		Итого по расценке					59.22		111.57		
		ФОТ							111.57		7,950.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.30		7,075.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.74		3,259.70
		Всего по позиции							256.61		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.77	1	0.77					
		1 ОТ					115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
		Итого по расценке					115.62		106.83		
		ФОТ							106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							245.71		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1 ОТ						154.16	1.2	48.10	71.26	3,427.61
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	5.1168					
	Итого по расценке						154.16		48.10		
	ФОТ								48.10		3,427.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.81		3,050.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.72		1,405.32
		Всего по позиции							110.63		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.59	1	7.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,051.43	71.26	74,924.90
	2 ЭМ						655.43	1.2	5,969.66		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,043.96	71.26	74,392.59
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	134.7984					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	77.32692					
	Итого по расценке						770.87		7,021.09		
	ФОТ								2,095.39		149,317.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,864.90		132,892.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			859.11		61,220.17
		Всего по позиции							9,745.10		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.59	1	7.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	263.59	71.26	18,783.42
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,490.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	260.67	71.26	18,575.34
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	33.79068					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	19.30896					
	Итого по расценке						192.60		1,754.21		
	ФОТ								524.26		37,358.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.59		33,249.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.95		15,317.09
		Всего по позиции							2,435.75		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.8	1	3.8					
	1 ОТ						201.24	1.2	917.65	71.26	65,391.74
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	5,210.07		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	911.09	71.26	64,924.27
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	117.648					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	67.488					
	Итого по расценке						1,343.80		6,127.72		
	ФОТ								1,828.74		130,316.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,627.58		115,981.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			749.78		53,429.56
		Всего по позиции							8,505.08		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.8	1	3.8					
	1	ОТ					58.34	1.2	266.03	71.26	18,957.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,506.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	263.48	71.26	18,775.58
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.1088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.5168					
		Итого по расценке					388.76		1,772.75		
		ФОТ							529.51		37,732.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.26		33,582.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.10		15,470.48
		Всего по позиции							2,461.11		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,890.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44					
		Итого по расценке					2,179.62		3,400.21		
		ФОТ							1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							4,720.07		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							1,352.78		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**64 969.53**

Итого прямые затраты по разделу

36 593.90

1 707 332.56

в том числе

- оплата труда (ОТ)

18 697.88

1 332 410.94

- эксплуатация машин и механизмов

17 896.02

374 921.62

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

17 896.02

374 921.62

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

3 129.53

223 010.29

Итого ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
Итого накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
Итого сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
Итого по разделу	64 969.53	3 729 380.16
Справочно		
затраты труда рабочих	2 214.35	
затраты труда машинистов	231.81	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	64 969.53	
ВСЕГО строительные работы	64 969.53	3 729 380.16
в том числе		
всего прямые затраты	36 593.90	1 707 332.56
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов	17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 129.53	223 010.29
всего ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
всего накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
всего сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
ВСЕГО по смете	64 969.53	3 729 380.16
Всего прямые затраты	36 593.90	1 707 332.56
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов	17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 129.53	223 010.29
Всего ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
Всего накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
Всего сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
Справочно		
затраты труда рабочих	2 214.35	
затраты труда машинистов	231.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-16

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	185.40	2.6	тыс. руб.
Сметная стоимость	426.41	(5.98)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	310.46		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	426.41	(5.98)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 257-265											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.02	1	6.02					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	648.95	71.26	46,244.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	77.44128					
		Итого по расценке					112.29		648.95		
		ФОТ							648.95		46,244.18

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			577.57		41,157.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			266.07		18,960.11
		Всего по позиции							1,492.59		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.03	1	3.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	940.91	71.26	67,049.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	112.27968					
		Итого по расценке					323.47		940.91		
		ФОТ							940.91		67,049.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			837.41		59,673.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			385.77		27,490.19
		Всего по позиции							2,164.09		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.04	1	1.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	405.78	71.26	28,915.88
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	48.4224					
		Итого по расценке					406.43		405.78		
		ФОТ							405.78		28,915.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.14		25,735.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.37		11,855.51
		Всего по позиции							933.29		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.57	1	1.57					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	198.30	71.26	14,130.86
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	23.66304					
		Итого по расценке					131.57		198.30		
		ФОТ							198.30		14,130.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			176.49		12,576.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.30		5,793.65
		Всего по позиции							456.09		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.77	1	0.77					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	284.33	71.26	20,261.36
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	33.92928					
		Итого по расценке					384.64		284.33		
		ФОТ							284.33		20,261.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.05		18,032.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.58		8,307.16
		Всего по позиции							653.96		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.26	1	0.26					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	123.41	71.26	8,794.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	14.7264					
		Итого по расценке					494.42		123.41		
		ФОТ							123.41		8,794.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			109.83		7,826.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.60		3,605.62
		Всего по позиции							283.84		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		5 983.86	
Итого прямые затраты по разделу		2 601.68	185 395.73
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		2 601.68	185 395.73
Итого накладные расходы		2 315.49	165 002.20
Итого сметная прибыль		1 066.69	76 012.24
Итого по разделу		5 983.86	426 410.17
Справочно			
затраты труда рабочих		310.46	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 983.86	
ВСЕГО строительные работы	5 983.86	426 410.17
в том числе		
всего прямые затраты	2 601.68	185 395.73
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 601.68	185 395.73
всего накладные расходы	2 315.49	165 002.20
всего сметная прибыль	1 066.69	76 012.24
ВСЕГО по смете	5 983.86	426 410.17
Всего прямые затраты	2 601.68	185 395.73
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 601.68	185 395.73
Всего накладные расходы	2 315.49	165 002.20
Всего сметная прибыль	1 066.69	76 012.24
Справочно		
затраты труда рабочих	310.46	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-17
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Магдагачинский район, Чалганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 654.60	23.22	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 672.21	(	82.03	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 672.21	(	82.03	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,750.67		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	302.17		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	388	1	388					
		1 ОТ					37.79	1.2	17,595.02	71.26	1,253,821.13
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,062.608					
		Итого по расценке					37.79		17,595.02		
		ФОТ							17,595.02		1,253,821.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,659.57		1,115,900.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,213.96		514,066.66
		Всего по позиции							40,468.55		
Пролет 1-1204											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.74	1	6.74					
		1 ОТ					48.97	1.2	396.07	71.26	28,223.95
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	42.13848					
		Итого по расценке					48.97		396.07		
		ФОТ							396.07		28,223.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.50		25,119.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.39		11,571.82
		Всего по позиции							910.96		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.16	1	3.16					
		1 ОТ					94.94	1.2	360.01	71.26	25,654.31
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	38.2992					
		Итого по расценке					94.94		360.01		
		ФОТ							360.01		25,654.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			320.41		22,832.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			147.60		10,518.27
		Всего по позиции							828.02		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.11	1	1.11					
		1 ОТ					125.96	1.2	167.78	71.26	11,956.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	17.8488					
		Итого по расценке					125.96		167.78		
		ФОТ							167.78		11,956.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.96
		Всего по позиции							385.89		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.28	1	3.28					
		1 ОТ					59.22	1.2	233.09	71.26	16,609.99
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.7968					
		Итого по расценке					59.22		233.09		
		ФОТ							233.09		16,609.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.45		14,782.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.57		6,810.10
		Всего по позиции							536.11		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.52	1	1.52					
	1 ОТ						115.62	1.2	210.89	71.26	15,028.02
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	22.4352					
		Итого по расценке					115.62		210.89		
		ФОТ							210.89		15,028.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.69		13,374.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,161.49
		Всего по позиции							485.04		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1 ОТ						154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	10.0368					
		Итого по расценке					154.16		94.35		
		ФОТ							94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							217.00		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						237.82	1.2	19.98	71.26	1,423.77
	ЗТ	чел.-ч		25.3	1.2	2.1252					
		Итого по расценке					237.82		19.98		
		ФОТ							19.98		1,423.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.78		1,267.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.19		583.75
		Всего по позиции							45.95		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	10.02	1	10.02					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,388.05	71.26	98,912.44
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,880.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,378.19	71.26	98,209.82
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	177.9552					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	102.08376					
		Итого по расценке					770.87		9,268.94		
		ФОТ							2,766.24		197,122.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.95		175,438.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.16		80,820.13
		Всего по позиции							12,865.05		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	10.02	1	10.02					
		1 ОТ					28.94	1.2	347.97	71.26	24,796.34
		2 ЭМ					163.66	1.2	1,967.85		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	344.13	71.26	24,522.70
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	44.60904					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	25.49088					
		Итого по расценке					192.60		2,315.82		
		ФОТ							692.10		49,319.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			615.97		43,893.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			283.76		20,220.81
		Всего по позиции							3,215.55		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.68	1	4.68					
		1 ОТ					201.24	1.2	1,130.16	71.26	80,535.20
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	6,416.62		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,122.08	71.26	79,959.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	144.8928					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	83.1168					
		Итого по расценке					1,343.80		7,546.78		
		ФОТ							2,252.24		160,494.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,004.49		142,840.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			923.42		65,802.79
		Всего по позиции							10,474.69		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.68	1	4.68					
		1 ОТ					58.34	1.2	327.64	71.26	23,347.63
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,855.64		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	324.49	71.26	23,123.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	42.00768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	24.03648					
		Итого по расценке					388.76		2,183.28		
		ФОТ							652.13		46,470.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.40		41,359.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,053.02
		Всего по позиции							3,031.05		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.82	1	1.82					
		1 ОТ					326.82	1.2	713.77	71.26	50,863.25
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	4,046.52		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	707.62	71.26	50,425.00
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	91.5096					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	52.416					
		Итого по расценке					2,179.62		4,760.29		
		ФОТ							1,421.39		101,288.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,265.04		90,146.54

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			582.77		41,528.18
		Всего по позиции							6,608.10		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.82	1	1.82					
		1 ОТ					93.60	1.2	204.42	71.26	14,566.97
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,160.01		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	202.85	71.26	14,455.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.208					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.02592					
		Итого по расценке					624.74		1,364.43		
		ФОТ							407.27		29,022.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			362.47		25,829.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.98		11,899.04
		Всего по позиции							1,893.88		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	82 034.97	
Итого прямые затраты по разделу	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
Итого ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
Итого накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
Итого сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
Итого по разделу	82 034.97	4 672 205.77
Справочно		
затраты труда рабочих	2 750.67	
затраты труда машинистов	302.17	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	82 034.97	
ВСЕГО строительные работы	82 034.97	4 672 205.77
в том числе		
всего прямые затраты	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
всего ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
всего накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
всего сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
ВСЕГО по смете	82 034.97	4 672 205.77
Всего прямые затраты	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
Всего ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
Всего накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
Всего сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
Справочно		
затраты труда рабочих		2 750.67
затраты труда машинистов		302.17

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-18

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	249.40	3.5	тыс. руб.
Сметная стоимость	573.63	(8.05)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	417.47	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	573.63	(8.05)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-1204											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.74	1	6.74					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	726.56	71.26	51,774.67
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	86.70336					
		Итого по расценке					112.29		726.56		
		ФОТ							726.56		51,774.67

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			646.64		46,079.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.89		21,227.61
		Всего по позиции							1,671.09		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.16	1	3.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						323.47	0.96	981.28	71.26	69,926.01
	ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	117.09696						
	Итого по расценке						323.47		981.28		
	ФОТ								981.28		69,926.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			873.34		62,234.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			402.32		28,669.66
		Всего по позиции							2,256.94		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.11	1	1.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						406.43	0.96	433.09	71.26	30,861.99
	ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	51.6816						
	Итого по расценке						406.43		433.09		
	ФОТ								433.09		30,861.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			385.45		27,467.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.57		12,653.42
		Всего по позиции							996.11		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
	ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464						
	Итого по расценке						686.67		85.70		
	ФОТ								85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							197.11		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.28	1	3.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						131.57	0.96	414.29	71.26	29,522.31
	ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	49.43616						
	Итого по расценке						131.57		414.29		
	ФОТ								414.29		29,522.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.72		26,274.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.86		12,104.15
		Всего по позиции							952.87		

6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.52	1	1.52					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					384.64	0.96	561.27	71.26	39,996.10
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	66.97728					
		Итого по расценке					384.64		561.27		
		ФОТ							561.27		39,996.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			499.53		35,596.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			230.12		16,398.40
		Всего по позиции							1,290.92		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.51	1	0.51					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					494.42	0.96	242.07	71.26	17,249.91
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	28.8864					
		Итого по расценке					494.42		242.07		
		ФОТ							242.07		17,249.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.44		15,352.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.25		7,072.46
		Всего по позиции							556.76		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					827.94	0.96	55.64	71.26	3,964.91
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	6.63936					
		Итого по расценке					827.94		55.64		
		ФОТ							55.64		3,964.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.52		3,528.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.81		1,625.61
		Всего по позиции							127.97		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		8 049.77	
Итого прямые затраты по разделу		3 499.90	249 402.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 499.90	249 402.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		3 499.90	249 402.88
Итого накладные расходы		3 114.91	221 968.57
Итого сметная прибыль		1 434.96	102 255.17
Итого по разделу		8 049.77	573 626.62
Справочно			
затраты труда рабочих		417.47	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	8 049.77	
ВСЕГО строительные работы	8 049.77	573 626.62
в том числе		
всего прямые затраты	3 499.90	249 402.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 499.90	249 402.88
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	3 499.90	249 402.88
всего накладные расходы	3 114.91	221 968.57
всего сметная прибыль	1 434.96	102 255.17
ВСЕГО по смете	8 049.77	573 626.62
Всего прямые затраты	3 499.90	249 402.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 499.90	249 402.88
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	3 499.90	249 402.88
Всего накладные расходы	3 114.91	221 968.57
Всего сметная прибыль	1 434.96	102 255.17
Справочно		
затраты труда рабочих	417.47	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-19

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. д-во Магдагачинского д-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	14 806.07	207.78	тыс. руб.
Сметная стоимость	41 435.05	(721.73)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	24,609.34		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	2,573.62		чел. ч.
строительных работ	41 435.05	(721.73)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3541	1	3,541					
		1 ОТ					37.79	1.2	160,577.27	71.26	11,442,736.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,823.956					
		Итого по расценке					37.79		160,577.27		
		ФОТ							160,577.27		11,442,736.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,913.77		10,184,035.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,836.68		4,691,521.87
		Всего по позиции							369,327.72		
Пролет 334-360,361-364,365-366,368-437											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	80.73	1	80.73					
		1 ОТ					48.97	1.2	4,744.02	71.26	338,058.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	504.72396					
		Итого по расценке					48.97		4,744.02		
		ФОТ							4,744.02		338,058.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,222.18		300,872.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,945.05		138,604.14
		Всего по позиции							10,911.25		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	38.27	1	38.27					
		1 ОТ					94.94	1.2	4,360.02	71.26	310,695.03
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	463.8324					
		Итого по расценке					94.94		4,360.02		
		ФОТ							4,360.02		310,695.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,880.42		276,518.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,787.61		127,384.96
		Всего по позиции							10,028.05		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	12.75	1	12.75					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,927.19	71.26	137,331.56
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	205.02					
		Итого по расценке					125.96		1,927.19		
		ФОТ							1,927.19		137,331.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,715.20		122,225.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			790.15		56,305.94
		Всего по позиции							4,432.54		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.95	1	0.95					
		1 ОТ					192.70	1.2	219.68	71.26	15,654.40
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	23.37					
		Итого по расценке					192.70		219.68		
		ФОТ							219.68		15,654.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.52		13,932.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.07		6,418.30
		Всего по позиции							505.27		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.28	1	5.28					
		1 ОТ					59.22	1.2	375.22	71.26	26,738.18
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	39.9168					
		Итого по расценке					59.22		375.22		

		ФОТ						375.22		26,738.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		333.95		23,796.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		153.84		10,962.65
		Всего по позиции						863.01		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.58	1	2.58				
		1 ОТ					115.62	1.2	357.96	71.26
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	38.0808				
		Итого по расценке					115.62		357.96	
		ФОТ							357.96	25,508.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		318.58		22,702.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		146.76		10,458.37
		Всего по позиции						823.30		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.82	1	0.82				
		1 ОТ					154.16	1.2	151.69	71.26
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	16.1376				
		Итого по расценке					154.16		151.69	
		ФОТ							151.69	10,809.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		135.00		9,620.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		62.19		4,431.87
		Всего по позиции						348.88		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.14	1	0.14				
		1 ОТ					237.82	1.2	39.95	71.26
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	4.2504				
		Итого по расценке					237.82		39.95	
		ФОТ							39.95	2,846.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		35.56		2,533.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		16.38		1,167.20
		Всего по позиции						91.89		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	86.01	1	86.01				
		1 ОТ					115.44	1.2	11,914.79	71.26
		2 ЭМ					655.43	1.2	67,648.24	
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,830.16	71.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,527.5376				
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	876.26988				
		Итого по расценке					770.87		79,563.03	
		ФОТ							23,744.95	1,692,065.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		21,133.01		1,505,937.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		9,735.43		693,746.71
		Всего по позиции						110,431.47		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	86.01	1	86.01					
		1 ОТ					28.94	1.2	2,986.96	71.26	212,850.77
		2 ЭМ					163.66	1.2	16,891.68		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,953.93	71.26	210,497.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	382.91652					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	218.80944					
		Итого по расценке					192.60		19,878.64		
		ФОТ							5,940.89		423,347.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,287.39		376,779.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,435.76		173,572.61
		Всего по позиции							27,601.79		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	40.85	1	40.85					
		1 ОТ					201.24	1.2	9,864.78	71.26	702,964.22
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	56,008.29		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	9,794.20	71.26	697,934.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,264.716					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	725.496					
		Итого по расценке					1,343.80		65,873.07		
		ФОТ							19,658.98		1,400,898.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,496.49		1,246,800.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,060.18		574,368.55
		Всего по позиции							91,429.74		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	40.85	1	40.85					
		1 ОТ					58.34	1.2	2,859.83	71.26	203,791.49
		2 ЭМ					330.42	1.2	16,197.19		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,832.38	71.26	201,835.40
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	366.6696					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	209.8056					
		Итого по расценке					388.76		19,057.02		
		ФОТ							5,692.21		405,626.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,066.07		361,007.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,333.81		166,307.02
		Всего по позиции							26,456.90		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	14.66	1	14.66					
		1 ОТ					326.82	1.2	5,749.42	71.26	409,703.67
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	32,594.46		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,699.81	71.26	406,168.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	737.1048					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	422.208					
		Итого по расценке					2,179.62		38,343.88		
		ФОТ							11,449.23		815,872.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,189.81		726,126.20

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,694.18		334,507.57
		Всего по позиции							53,227.87		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	14.66	1	14.66					
		1 ОТ					93.60	1.2	1,646.61	71.26	117,337.43
		2 ЭМ					531.14	1.2	9,343.81		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,633.94	71.26	116,434.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	211.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	121.03296					
		Итого по расценке					624.74		10,990.42		
		ФОТ							3,280.55		233,771.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,919.69		208,057.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,345.03		95,846.52
		Всего по позиции							15,255.14		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									721 734.82		
Итого прямые затраты по разделу									406 459.06		18 968 497.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									207 775.39		14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов									198 683.67		4 162 422.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									198 683.67		4 162 422.89
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									34 744.42		2 475 887.36
Итого ФОТ (справочно)									242 519.81		17 281 961.68
Итого накладные расходы									215 842.64		15 380 945.89
Итого сметная прибыль									99 433.12		7 085 604.28
Итого по разделу									721 734.82		41 435 047.38
Справочно											
затраты труда рабочих						24 609.34					
затраты труда машинистов						2 573.62					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	721 734.82	
ВСЕГО строительные работы	721 734.82	41 435 047.38
в том числе		
всего прямые затраты	406 459.06	18 968 497.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов	198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	34 744.42	2 475 887.36
всего ФОТ (справочно)	242 519.81	17 281 961.68
всего накладные расходы	215 842.64	15 380 945.89
всего сметная прибыль	99 433.12	7 085 604.28
ВСЕГО по смете	721 734.82	41 435 047.38
Всего прямые затраты	406 459.06	18 968 497.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов	198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	34 744.42	2 475 887.36
Всего ФОТ (справочно)	242 519.81	17 281 961.68
Всего накладные расходы	215 842.64	15 380 945.89
Всего сметная прибыль	99 433.12	7 085 604.28
Справочно		
затраты труда рабочих		24 609.34
затраты труда машинистов		2 573.62

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-20
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 017.20	28.31	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 639.56	(65.11)		тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 639.56	(65.11)		тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)		тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)		тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)		тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	3,376.69		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 334-360,361-364,365-366,368-437											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	80.73	1	80.73					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	8,702.56	71.26	620,144.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,038.51072					
		Итого по расценке					112.29		8,702.56		
		ФОТ							8,702.56		620,144.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,745.28		551,928.54

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,568.05		254,259.22
		Всего по позиции							20,015.89		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	38.27	1	38.27					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	11,884.03	71.26	846,855.98
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,418.13312					
		Итого по расценке					323.47		11,884.03		
		ФОТ							11,884.03		846,855.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,576.79		753,701.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,872.45		347,210.95
		Всего по позиции							27,333.27		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	12.75	1	12.75					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	4,974.70	71.26	354,497.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	593.64					
		Итого по расценке					406.43		4,974.70		
		ФОТ							4,974.70		354,497.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,427.48		315,502.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,039.63		145,343.82
		Всего по позиции							11,441.81		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.95	1	0.95					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	626.24	71.26	44,625.86
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	73.416					
		Итого по расценке					686.67		626.24		
		ФОТ							626.24		44,625.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			557.35		39,717.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.76		18,296.60
		Всего по позиции							1,440.35		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.28	1	5.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	666.90	71.26	47,523.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	79.58016					
		Итого по расценке					131.57		666.90		
		ФОТ							666.90		47,523.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			593.54		42,295.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			273.43		19,484.55
		Всего по позиции							1,533.87		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.58	1	2.58					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	952.68	71.26	67,887.98

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	113.68512					
		Итого по расценке					384.64		952.68		
		ФОТ							952.68		67,887.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.89		60,420.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.60		27,834.07
		Всего по позиции							2,191.17		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.82	1	0.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	ЛОТ						494.42	0.96	389.21	71.26	27,735.10
	ЗТ	чел.-ч	59	0.96	46.4448						
	Итого по расценке						494.42		389.21		
	ФОТ								389.21		27,735.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.40		24,684.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.58		11,371.39
		Всего по позиции							895.19		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	ЛОТ						827.94	0.96	111.28	71.26	7,929.81
	ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	13.27872						
	Итого по расценке						827.94		111.28		
	ФОТ								111.28		7,929.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.04		7,057.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.62		3,251.22
		Всего по позиции							255.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									65 107.49		
Итого прямые затраты по разделу									28 307.60		2 017 199.57
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									28 307.60		2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									28 307.60		2 017 199.57
Итого накладные расходы									25 193.77		1 795 307.62
Итого сметная прибыль									11 606.12		827 051.82
Итого по разделу									65 107.49		4 639 559.01
Справочно											
затраты труда рабочих									3 376.69		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	65 107.49	
ВСЕГО строительные работы	65 107.49	4 639 559.01
в том числе		
всего прямые затраты	28 307.60	2 017 199.57
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	28 307.60	2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	28 307.60	2 017 199.57
всего накладные расходы	25 193.77	1 795 307.62
всего сметная прибыль	11 606.12	827 051.82
ВСЕГО по смете	65 107.49	4 639 559.01
Всего прямые затраты	28 307.60	2 017 199.57
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	28 307.60	2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	28 307.60	2 017 199.57
Всего накладные расходы	25 193.77	1 795 307.62
Всего сметная прибыль	11 606.12	827 051.82
Справочно		
затраты труда рабочих	3 376.69	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-21

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	104.31	1.46	тыс. руб.
Сметная стоимость	291.78	(5.08)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	173.39	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	18.09	чел. ч.
строительных работ	291.78	(5.08)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	25	1	25					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							2,607.51		
Пролет 364-365,366-368											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.59	1	0.59					
		1 ОТ					48.97	1.2	34.67	71.26	2,470.58
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.68868					
		Итого по расценке					48.97		34.67		
		ФОТ							34.67		2,470.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.86		2,198.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.21		1,012.94
		Всего по позиции							79.74		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					94.94	1.2	34.18	71.26	2,435.67
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.636					
		Итого по расценке					94.94		34.18		
		ФОТ							34.18		2,435.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.42		2,167.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.01		998.62
		Всего по позиции							78.61		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					125.96	1.2	15.12	71.26	1,077.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.608					
		Итого по расценке					125.96		15.12		
		ФОТ							15.12		1,077.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.46		958.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.20		441.75
		Всего по позиции							34.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.59	1	0.59					
		1 ОТ					115.44	1.2	81.73	71.26	5,824.08
		2 ЭМ					655.43	1.2	464.04		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	81.15	71.26	5,782.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	6.01092					
		Итого по расценке					770.87		545.77		
		ФОТ							162.88		11,606.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			144.96		10,330.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.78		4,758.80
		Всего по позиции							757.51		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.59	1	0.59					

		1 ОТ					28.94	1.2	20.49	71.26	1,460.12
		2 ЭМ					163.66	1.2	115.87		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	20.26	71.26	1,443.73
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.62668					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.50096					
		Итого по расценке					192.60		136.36		
		ФОТ							40.75		2,903.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.27		2,584.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.71		1,190.58
		Всего по позиции							189.34		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					201.24	1.2	72.45	71.26	5,162.79
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	411.32		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	71.93	71.26	5,125.73
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	9.288					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.328					
		Итого по расценке					1,343.80		483.77		
		ФОТ							144.38		10,288.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.50		9,156.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.20		4,218.29
		Всего по позиции							671.47		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					58.34	1.2	21.00	71.26	1,496.46
		2 ЭМ					330.42	1.2	118.95		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.80	71.26	1,482.21
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.6928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.5408					
		Итого по расценке					388.76		139.95		
		ФОТ							41.80		2,978.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.20		2,651.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.14		1,221.25
		Всего по позиции							194.29		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
		Итого по расценке					2,179.62		261.56		
		ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
		Всего по позиции							363.09		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
		2 ЭМ					531.14	1.2	63.74		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							104.07		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 080.41		
Итого прямые затраты по разделу									2 860.05		133 561.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 463.79		104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов									1 396.26		29 251.65
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 396.26		29 251.65
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									244.17		17 399.56
Итого ФОТ (справочно)									1 707.96		121 709.24
Итого накладные расходы									1 520.09		108 321.23
Итого сметная прибыль									700.27		49 900.78
Итого по разделу									5 080.41		291 783.34
Справочно											
затраты труда рабочих										173.39	
затраты труда машинистов										18.09	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 080.41	
ВСЕГО строительные работы	5 080.41	291 783.34
в том числе		
всего прямые затраты	2 860.05	133 561.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов	1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	244.17	17 399.56
всего ФОТ (справочно)	1 707.96	121 709.24
всего накладные расходы	1 520.09	108 321.23
всего сметная прибыль	700.27	49 900.78
ВСЕГО по смете	5 080.41	291 783.34
Всего прямые затраты	2 860.05	133 561.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов	1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	244.17	17 399.56
Всего ФОТ (справочно)	1 707.96	121 709.24
Всего накладные расходы	1 520.09	108 321.23
Всего сметная прибыль	700.27	49 900.78
Справочно		
затраты труда рабочих		173.39
затраты труда машинистов		18.09

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-22

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	13.95	0.2	тыс. руб.
Сметная стоимость	32.09	(0.45)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	23.36	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	32.09	(0.45)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 364-365,366-368											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.59	1	0.59					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	63.60	71.26	4,532.14
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	7.58976					
		Итого по расценке					112.29		63.60		
		ФОТ							63.60		4,532.14

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.60		4,033.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.08		1,858.18
		Всего по позиции							146.28		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.3	1	0.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	93.16	71.26	6,638.58
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	11.1168					
		Итого по расценке					323.47		93.16		
		ФОТ							93.16		6,638.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.91		5,908.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.20		2,721.82
		Всего по позиции							214.27		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	39.02	71.26	2,780.57
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	4.656					
		Итого по расценке					406.43		39.02		
		ФОТ							39.02		2,780.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.73		2,474.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.00		1,140.03
		Всего по позиции							89.75		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	450.30	
Итого прямые затраты по разделу	195.78	13 951.29
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	195.78	13 951.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	195.78	13 951.29
Итого накладные расходы	174.24	12 416.65
Итого сметная прибыль	80.28	5 720.03
Итого по разделу	450.30	32 087.97
Справочно		
затраты труда рабочих	23.36	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	450.30	
ВСЕГО строительные работы	450.30	32 087.97
в том числе		
всего прямые затраты	195.78	13 951.29
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	195.78	13 951.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	195.78	13 951.29
всего накладные расходы	174.24	12 416.65
всего сметная прибыль	80.28	5 720.03
ВСЕГО по смете	450.30	32 087.97
Всего прямые затраты	195.78	13 951.29
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	195.78	13 951.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	195.78	13 951.29
Всего накладные расходы	174.24	12 416.65
Всего сметная прибыль	80.28	5 720.03
Справочно		
затраты труда рабочих	23.36	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-23
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	5 869.92	82.37 тыс. руб.
Сметная стоимость	16 514.72 (289.03) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	9,758.23 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,050.88 чел. ч.
строительных работ	16 514.72 (289.03) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1389	1	1,389					
		1 ОТ					37.79	1.2	62,988.37	71.26	4,488,551.25
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	7,383.924					
		Итого по расценке					37.79		62,988.37		
		ФОТ							62,988.37		4,488,551.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56,059.65		3,994,810.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25,825.23		1,840,306.01
		Всего по позиции							144,873.25		
Пролет 437-468,471-493,494-501											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	29.15	1	29.15					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,712.97	71.26	122,066.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	182.2458					
		Итого по расценке					48.97		1,712.97		
		ФОТ							1,712.97		122,066.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,524.54		108,638.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			702.32		50,047.16
		Всего по позиции							3,939.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	13.64	1	13.64					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,553.98	71.26	110,736.61
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	165.3168					
		Итого по расценке					94.94		1,553.98		
		ФОТ							1,553.98		110,736.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.04		98,555.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.13		45,402.01
		Всего по позиции							3,574.15		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.61	1	4.61					
		1 ОТ					125.96	1.2	696.81	71.26	49,654.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	74.1288					
		Итого по расценке					125.96		696.81		
		ФОТ							696.81		49,654.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			620.16		44,192.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.69		20,358.42
		Всего по позиции							1,602.66		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
		1 ОТ					192.70	1.2	71.68	71.26	5,107.92
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	7.626					
		Итого по расценке					192.70		71.68		
		ФОТ							71.68		5,107.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.80		4,546.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.39		2,094.25
		Всего по позиции							164.87		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.26	1	6.26					
		1 ОТ					59.22	1.2	444.86	71.26	31,700.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	47.3256					
		Итого по расценке					59.22		444.86		
		ФОТ							444.86		31,700.72

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			395.93		28,213.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			182.39		12,997.30
		Всего по позиции							1,023.18		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.97	1	2.97					
	1 ОТ						115.62	1.2	412.07	71.26	29,364.11
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	43.8372						
		Итого по расценке					115.62		412.07		
		ФОТ							412.07		29,364.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.74		26,134.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.95		12,039.29
		Всего по позиции							947.76		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.96	1	0.96					
	1 ОТ						154.16	1.2	177.59	71.26	12,655.06
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	18.8928						
		Итого по расценке					154.16		177.59		
		ФОТ							177.59		12,655.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.06		11,263.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.81		5,188.57
		Всего по позиции							408.46		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
	ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	1.518						
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							32.82		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.41	1	35.41					
	1 ОТ						115.44	1.2	4,905.28	71.26	349,550.25
	2 ЭМ						655.43	1.2	27,850.53		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	4,870.43	71.26	347,066.84
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	628.8816						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	360.75708						
		Итого по расценке					770.87		32,755.81		
		ФОТ							9,775.71		696,617.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,700.38		619,989.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,008.04		285,613.01
		Всего по позиции							45,464.23		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.41	1	35.41					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,229.72	71.26	87,629.85
	2	ЭМ					163.66	1.2	6,954.24		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,216.12	71.26	86,660.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.64532					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.08304					
		Итого по расценке					192.60		8,183.96		
		ФОТ							2,445.84		174,290.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,176.80		155,118.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.79		71,459.13
		Всего по позиции							11,363.55		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	16.61	1	16.61					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,011.12	71.26	285,832.41
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	22,773.51		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,982.41	71.26	283,786.54
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	514.2456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.9936					
		Итого по расценке					1,343.80		26,784.63		
		ФОТ							7,993.53		569,618.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,114.24		506,960.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,277.35		233,543.77
		Всего по позиции							37,176.22		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	16.61	1	16.61					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,162.83	71.26	82,863.27
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,585.93		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,151.67	71.26	82,068.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.09136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.30896					
		Итого по расценке					388.76		7,748.76		
		ФОТ							2,314.50		164,931.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,059.91		146,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.95		67,621.82
		Всего по позиции							10,757.62		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,325.65	71.26	165,725.82
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	13,184.52		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,305.58	71.26	164,295.63
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	298.1604					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	170.784					
		Итого по расценке					2,179.62		15,510.17		
		ФОТ							4,631.23		330,021.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,121.79		293,719.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,898.80		135,308.79
		Всего по позиции							21,530.76		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	5.93	1	5.93					
		1 ОТ					93.60	1.2	666.06	71.26	47,463.44
		2 ЭМ					531.14	1.2	3,779.59		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	660.93	71.26	47,097.87
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	85.392					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	48.95808					
		Итого по расценке					624.74		4,445.65		
		ФОТ							1,326.99		94,561.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,181.02		84,159.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			544.07		38,770.14
		Всего по позиции							6,170.74		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	289 030.10	
Итого прямые затраты по разделу	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
Итого ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
Итого накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
Итого сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
Итого по разделу	289 030.10	16 514 719.15
Справочно		
затраты труда рабочих	9 758.23	
затраты труда машинистов	1 050.88	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	289 030.10	
ВСЕГО строительные работы	289 030.10	16 514 719.15
в том числе		
всего прямые затраты	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
всего ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
всего накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
всего сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
ВСЕГО по смете	289 030.10	16 514 719.15
Всего прямые затраты	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
Всего ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
Всего накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
Всего сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
Справочно		
затраты труда рабочих		9 758.23
затраты труда машинистов		1 050.88

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-24
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	838.29	11.76 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 928.06	(27.06)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	1 928.06	(27.06)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,403.37	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 437-468,471-493,494-501											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	29.15	1	29.15					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,142.32	71.26	223,921.72
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	374.9856					
		Итого по расценке					112.29		3,142.32		
		ФОТ							3,142.32		223,921.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,796.66		199,290.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,288.35		91,807.91
		Всего по позиции							7,227.33		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	13.64	1	13.64					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,235.65	71.26	301,832.42
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	505.44384					
		Итого по расценке					323.47		4,235.65		
		ФОТ							4,235.65		301,832.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,769.73		268,630.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,736.62		123,751.29
		Всего по позиции							9,742.00		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	4.61	1	4.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,798.70	71.26	128,175.36
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	214.6416					
		Итого по расценке					406.43		1,798.70		
		ФОТ							1,798.70		128,175.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,600.84		114,076.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			737.47		52,551.90
		Всего по позиции							4,137.01		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	204.35	71.26	14,561.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	23.9568					
		Итого по расценке					686.67		204.35		
		ФОТ							204.35		14,561.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			181.87		12,960.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.78		5,970.41
		Всего по позиции							470.00		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.26	1	6.26					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	790.68	71.26	56,343.86
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	94.35072					
		Итого по расценке					131.57		790.68		
		ФОТ							790.68		56,343.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			703.71		50,146.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			324.18		23,100.98
		Всего по позиции							1,818.57		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.97	1	2.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,096.69	71.26	78,150.13

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	130.87008					
		Итого по расценке					384.64		1,096.69		
		ФОТ							1,096.69		78,150.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			976.05		69,553.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			449.64		32,041.55
		Всего по позиции							2,522.38		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.96	1	0.96					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	ЛОТ						494.42	0.96	455.66	71.26	32,470.33
	ЗТ	чел.-ч	59	0.96	54.3744						
	Итого по расценке						494.42		455.66		
	ФОТ								455.66		32,470.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			405.54		28,898.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			186.82		13,312.84
		Всего по позиции							1,048.02		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	ЛОТ						827.94	0.96	39.74	71.26	2,831.87
	ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	4.7424						
	Итого по расценке						827.94		39.74		
	ФОТ								39.74		2,831.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.37		2,520.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.29		1,161.07
		Всего по позиции							91.40		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									27 056.71		
Итого прямые затраты по разделу									11 763.79		838 287.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									11 763.79		838 287.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									11 763.79		838 287.67
Итого накладные расходы									10 469.77		746 076.02
Итого сметная прибыль									4 823.15		343 697.95
Итого по разделу									27 056.71		1 928 061.64
Справочно											
затраты труда рабочих									1 403.37		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	27 056.71	
ВСЕГО строительные работы	27 056.71	1 928 061.64
в том числе		
всего прямые затраты	11 763.79	838 287.67
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 763.79	838 287.67
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	11 763.79	838 287.67
всего накладные расходы	10 469.77	746 076.02
всего сметная прибыль	4 823.15	343 697.95
ВСЕГО по смете	27 056.71	1 928 061.64
Всего прямые затраты	11 763.79	838 287.67
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	11 763.79	838 287.67
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	11 763.79	838 287.67
Всего накладные расходы	10 469.77	746 076.02
Всего сметная прибыль	4 823.15	343 697.95
Справочно		
затраты труда рабочих	1 403.37	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-25

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	256.24	3.6	тыс. руб.
Сметная стоимость	716.85	(12.48)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	425.73	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	44.46	чел. ч.
строительных работ	716.85	(12.48)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	61	1	61					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,766.23	71.26	197,121.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	324.276					
		Итого по расценке					37.79		2,766.23		
		ФОТ							2,766.23		197,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.94		175,438.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.15		80,819.84
		Всего по позиции							6,362.32		
Пролет 468-471,483-488,493-494											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.91	1	0.91					
		1 ОТ					48.97	1.2	53.48	71.26	3,810.98
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.68932					
		Итого по расценке					48.97		53.48		
		ФОТ							53.48		3,810.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.60		3,391.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.93		1,562.50
		Всего по позиции							123.01		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.46	1	0.46					
		1 ОТ					94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
		Итого по расценке					94.94		52.41		
		ФОТ							52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							120.54		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.16	1	0.16					
		1 ОТ					125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
		Итого по расценке					125.96		24.18		
		ФОТ							24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							55.61		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					192.70	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.984					
		Итого по расценке					192.70		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					59.22	1.2	34.82	71.26	2,481.27
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.7044					
		Итого по расценке					59.22		34.82		

		ФОТ							34.82		2,481.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.99		2,208.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.28		1,017.32
		Всего по позиции							80.09		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.25	1	0.25					
		1 ОТ					115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
		Итого по расценке					115.62		34.69		
		ФОТ							34.69		2,472.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							79.78		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					237.82	1.2	2.85	71.26	203.09
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	0.3036					
		Итого по расценке					237.82		2.85		
		ФОТ							2.85		203.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.54		180.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.17		83.27
		Всего по позиции							6.56		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					115.44	1.2	193.94	71.26	13,820.16
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,101.12		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	192.56	71.26	13,721.83
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	24.864					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	14.2632					
		Итого по расценке					770.87		1,295.06		
		ФОТ							386.50		27,541.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			343.99		24,512.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.47		11,292.22
		Всего по позиции							1,797.52		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					28.94	1.2	48.62	71.26	3,464.66
		2 ЭМ					163.66	1.2	274.95		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	48.08	71.26	3,426.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.2328					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.5616					
		Итого по расценке					192.60		323.57		
		ФОТ							96.70		6,890.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.06		6,132.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.65		2,825.24
		Всего по позиции							449.28		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					201.24	1.2	171.46	71.26	12,218.24
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	973.46		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	170.23	71.26	12,130.59
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.9816					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.6096					
		Итого по расценке					1,343.80		1,144.92		
		ФОТ							341.69		24,348.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.10		21,670.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.09		9,983.02
		Всего по позиции							1,589.11		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					58.34	1.2	49.71	71.26	3,542.33
		2 ЭМ					330.42	1.2	281.52		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	49.23	71.26	3,508.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.37296					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.64656					
		Итого по расценке					388.76		331.23		
		ФОТ							98.94		7,050.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.06		6,274.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.57		2,890.69
		Всего по позиции							459.86		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					326.82	1.2	109.81	71.26	7,825.06
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	622.54		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	108.86	71.26	7,757.36
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	14.0784					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.064					
		Итого по расценке					2,179.62		732.35		
		ФОТ							218.67		15,582.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.62		13,868.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.65		6,388.79
		Всего по позиции							1,016.62		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					93.60	1.2	31.45	71.26	2,241.13
		2 ЭМ					531.14	1.2	178.46		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.032					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.31168					
		Итого по расценке					624.74		209.91		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							291.37		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 482.73		
Итого прямые затраты по разделу									7 027.90		328 141.72
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 595.85		256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов									3 432.05		71 901.45
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									3 432.05		71 901.45
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									600.17		42 768.11
Итого ФОТ (справочно)									4 196.02		299 008.38
Итого накладные расходы									3 734.46		266 117.45
Итого сметная прибыль									1 720.37		122 593.44
Итого по разделу									12 482.73		716 852.61
Справочно											
затраты труда рабочих						425.73					
затраты труда машинистов						44.46					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	12 482.73	
ВСЕГО строительные работы	12 482.73	716 852.61
в том числе		
всего прямые затраты	7 027.90	328 141.72
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов	3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	600.17	42 768.11
всего ФОТ (справочно)	4 196.02	299 008.38
всего накладные расходы	3 734.46	266 117.45
всего сметная прибыль	1 720.37	122 593.44
ВСЕГО по смете	12 482.73	716 852.61
Всего прямые затраты	7 027.90	328 141.72
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов	3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	600.17	42 768.11
Всего ФОТ (справочно)	4 196.02	299 008.38
Всего накладные расходы	3 734.46	266 117.45
Всего сметная прибыль	1 720.37	122 593.44
Справочно		
затраты труда рабочих	425.73	
затраты труда машинистов	44.46	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-26

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	37.42	0.53	тыс. руб.
Сметная стоимость	86.07	(1.21)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	62.61		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	86.07	(1.21)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 468-471,483-488,493-494											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.91	1	0.91					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	98.10	71.26	6,990.61
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.70624					
		Итого по расценке					112.29		98.10		
		ФОТ							98.10		6,990.61

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.31		6,221.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.22		2,866.15
		Всего по позиции							225.63		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.46	1	0.46					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						323.47	0.96	142.84	71.26	10,178.78
	ЗТ		чел.-ч	38.6	0.96	17.04576					
	Итого по расценке						323.47		142.84		
	ФОТ								142.84		10,178.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.13		9,059.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.56		4,173.30
		Всего по позиции							328.53		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.16	1	0.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						406.43	0.96	62.43	71.26	4,448.76
	ЗТ		чел.-ч	48.5	0.96	7.4496					
	Итого по расценке						406.43		62.43		
	ФОТ								62.43		4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56		3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60		1,823.99
		Всего по позиции							143.59		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						686.67	0.96	26.37	71.26	1,879.13
	ЗТ		чел.-ч	80.5	0.96	3.0912					
	Итого по расценке						686.67		26.37		
	ФОТ								26.37		1,879.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.47		1,672.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.81		770.44
		Всего по позиции							60.65		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						131.57	0.96	61.89	71.26	4,410.28
	ЗТ		чел.-ч	15.7	0.96	7.38528					
	Итого по расценке						131.57		61.89		
	ФОТ								61.89		4,410.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.08		3,925.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.37		1,808.21
		Всего по позиции							142.34		

6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.25	1	0.25					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					384.64	0.96	92.31	71.26	6,578.01
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.016					
		Итого по расценке					384.64		92.31		
		ФОТ							92.31		6,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.16		5,854.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.85		2,696.98
		Всего по позиции							212.32		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
Прил. 1.12 п.3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ					827.94	0.96	7.95	71.26	566.52
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	0.94848					
		Итого по расценке					827.94		7.95		
		ФОТ							7.95		566.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.08		504.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.26		232.27
		Всего по позиции							18.29		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		1 207.77	
Итого прямые затраты по разделу		525.12	37 420.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		525.12	37 420.06
Итого накладные расходы		467.36	33 303.85
Итого сметная прибыль		215.29	15 342.21
Итого по разделу		1 207.77	86 066.12
Справочно			
затраты труда рабочих		62.61	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 207.77	
ВСЕГО строительные работы	1 207.77	86 066.12
в том числе		
всего прямые затраты	525.12	37 420.06
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	525.12	37 420.06
всего накладные расходы	467.36	33 303.85
всего сметная прибыль	215.29	15 342.21
ВСЕГО по смете	1 207.77	86 066.12
Всего прямые затраты	525.12	37 420.06
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	525.12	37 420.06
Всего накладные расходы	467.36	33 303.85
Всего сметная прибыль	215.29	15 342.21
Справочно		
затраты труда рабочих	62.61	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-27
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 881.39	26.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 331.63 (93.91) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,129.57 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	350.22 чел. ч.
строительных работ	5 331.63 (93.91) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	441	1	441					
		1 ОТ					37.79	1.2	19,998.47	71.26	1,425,090.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,344.356					
		Итого по расценке					37.79		19,998.47		
		ФОТ							19,998.47		1,425,090.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,798.64		1,268,330.96

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,199.37		584,287.30
		Всего по позиции							45,996.48		
Пролет 501-567,571-577,596-612											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.83	1	11.83					
		1 ОТ					48.97	1.2	695.18	71.26	49,538.53
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.96116					
		Итого по расценке					48.97		695.18		
		ФОТ							695.18		49,538.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.71		44,089.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.02		20,310.80
		Всего по позиции							1,598.91		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.22	1	5.22					
		1 ОТ					94.94	1.2	594.70	71.26	42,378.32
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	63.2664					
		Итого по расценке					94.94		594.70		
		ФОТ							594.70		42,378.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			529.28		37,716.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			243.83		17,375.11
		Всего по позиции							1,367.81		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.8	1	1.8					
		1 ОТ					125.96	1.2	272.07	71.26	19,387.71
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	28.944					
		Итого по расценке					125.96		272.07		
		ФОТ							272.07		19,387.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.14		17,255.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.55		7,948.96
		Всего по позиции							625.76		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.47	1	0.47					
		1 ОТ					59.22	1.2	33.40	71.26	2,380.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.5532					
		Итого по расценке					59.22		33.40		
		ФОТ							33.40		2,380.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.73		2,118.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.69		975.83
		Всего по позиции							76.82		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.21	1	0.21					
		1 ОТ					115.62	1.2	29.14	71.26	2,076.52
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.0996					
		Итого по расценке					115.62		29.14		
		ФОТ							29.14		2,076.52

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.93		1,848.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.95		851.37
		Всего по позиции							67.02		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.3	1	12.3					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,703.89	71.26	121,419.20
	2 ЭМ						655.43	1.2	9,674.15		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,691.79	71.26	120,556.96
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	218.448					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	125.3124					
	Итого по расценке						770.87		11,378.04		
	ФОТ								3,395.68		241,976.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,022.16		215,358.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,392.23		99,210.23
		Всего по позиции							15,792.43		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.3	1	12.3					
	1 ОТ						28.94	1.2	427.15	71.26	30,438.71
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,415.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	422.43	71.26	30,102.36
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	54.7596					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	31.2912					
	Итого по расценке						192.60		2,842.77		
	ФОТ								849.58		60,541.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.13		53,881.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.33		24,821.84
		Всего по позиции							3,947.23		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.43	1	5.43					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,311.28	71.26	93,441.81
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	7,444.92		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,301.90	71.26	92,773.39
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	168.1128					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	96.4368					
	Итого по расценке						1,343.80		8,756.20		
	ФОТ								2,613.18		186,215.20

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,325.73		165,731.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,071.40		76,348.23
		Всего по позиции							12,153.33		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.43	1	5.43					
	1	ОТ					58.34	1.2	380.14	71.26	27,088.78
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,153.02		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	376.49	71.26	26,828.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.73968					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.88848					
		Итого по расценке					388.76		2,533.16		
		ФОТ							756.63		53,917.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			673.40		47,986.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			310.22		22,106.16
		Всего по позиции							3,516.78		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.87	1	1.87					
	1	ОТ					326.82	1.2	733.38	71.26	52,260.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,157.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	727.06	71.26	51,810.30
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	94.0236					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	53.856					
		Итого по расценке					2,179.62		4,891.06		
		ФОТ							1,460.44		104,070.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,299.79		92,623.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			598.78		42,669.09
		Всего по позиции							6,789.63		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.87	1	1.87					
	1	ОТ					93.60	1.2	210.04	71.26	14,967.45
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,191.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	208.42	71.26	14,852.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.43872					
		Итого по расценке					624.74		1,401.92		
		ФОТ							418.46		29,819.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.43		26,539.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.57		12,225.98
		Всего по позиции							1,945.92		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									93 907.91		
Итого прямые затраты по разделу									53 439.06		2 447 822.37
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									26 401.79		1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов									27 037.27		566 430.81
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									27 037.27		566 430.81
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									4 728.09		336 923.70

Итого ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
Итого накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
Итого сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
Итого по разделу	93 907.91	5 331 632.19
Справочно		
затраты труда рабочих	3 129.57	
затраты труда машинистов	350.22	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	93 907.91	
ВСЕГО строительные работы	93 907.91	5 331 632.19
в том числе		
всего прямые затраты	53 439.06	2 447 822.37
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов	27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 728.09	336 923.70
всего ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
всего накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
всего сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
ВСЕГО по смете	93 907.91	5 331 632.19
Всего прямые затраты	53 439.06	2 447 822.37
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов	27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 728.09	336 923.70
Всего ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
Всего накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
Всего сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
Справочно		
затраты труда рабочих	3 129.57	
затраты труда машинистов	350.22	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-28

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	268.56	3.77	тыс. руб.
Сметная стоимость	617.68	(8.67)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	449.72		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	617.68	(8.67)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 501-567,571-577,596-612											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	11.83	1	11.83					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,275.26	71.26	90,875.03
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.18112					
		Итого по расценке					112.29		1,275.26		
		ФОТ							1,275.26		90,875.03

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.98		80,878.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.86		37,258.76
		Всего по позиции							2,933.10		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.22	1	5.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,620.97	71.26	115,510.32
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	193.43232					
		Итого по расценке					323.47		1,620.97		
		ФОТ							1,620.97		115,510.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.66		102,804.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.60		47,359.23
		Всего по позиции							3,728.23		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.8	1	1.8					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	702.31	71.26	50,046.61
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	83.808					
		Итого по расценке					406.43		702.31		
		ФОТ							702.31		50,046.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.06		44,541.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			287.95		20,519.11
		Всего по позиции							1,615.32		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	59.36	71.26	4,229.99
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.08384					
		Итого по расценке					131.57		59.36		
		ФОТ							59.36		4,229.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.83		3,764.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.34		1,734.30
		Всего по позиции							136.53		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	77.54	71.26	5,525.50
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	9.25344					
		Итого по расценке					384.64		77.54		
		ФОТ							77.54		5,525.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.01		4,917.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.79		2,265.46
		Всего по позиции							178.34		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		8 667.94	
Итого прямые затраты по разделу		3 768.67	268 555.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		3 768.67	268 555.42
Итого накладные расходы		3 354.11	239 014.32
Итого сметная прибыль		1 545.16	110 107.73
Итого по разделу		8 667.94	617 677.47
Справочно			
затраты труда рабочих	449.72		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	8 667.94	
ВСЕГО строительные работы	8 667.94	617 677.47
в том числе		
всего прямые затраты	3 768.67	268 555.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	3 768.67	268 555.42
всего накладные расходы	3 354.11	239 014.32
всего сметная прибыль	1 545.16	110 107.73
ВСЕГО по смете	8 667.94	617 677.47
Всего прямые затраты	3 768.67	268 555.42
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	3 768.67	268 555.42
Всего накладные расходы	3 354.11	239 014.32
Всего сметная прибыль	1 545.16	110 107.73
Справочно		
затраты труда рабочих	449.72	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-29

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	297.99	4.18	тыс. руб.
Сметная стоимость	836.40	(14.61)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	495.42	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	52.66	чел. ч.
строительных работ	836.40	(14.61)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	71	1	71					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,219.71	71.26	229,436.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	377.436					
		Итого по расценке					37.79		3,219.71		
		ФОТ							3,219.71		229,436.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,865.54		204,198.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,320.08		94,068.98
		Всего по позиции							7,405.33		
Пролет 567-571,577-596											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					48.97	1.2	104.01	71.26	7,411.75
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	11.06604					
		Итого по расценке					48.97		104.01		
		ФОТ							104.01		7,411.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			92.57		6,596.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.64		3,038.82
		Всего по позиции							239.22		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
		Итого по расценке					94.94		94.56		
		ФОТ							94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							217.49		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					125.96	1.2	42.32	71.26	3,015.72
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.5024					
		Итого по расценке					125.96		42.32		
		ФОТ							42.32		3,015.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.45
		Всего по позиции							97.33		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
		1 ОТ					192.70	1.2	4.62	71.26	329.22
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
		Итого по расценке					192.70		4.62		
		ФОТ							4.62		329.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		293.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		134.98
		Всего по позиции							10.62		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					115.44	1.2	245.19	71.26	17,472.24
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,392.13		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	243.45	71.26	17,348.25

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.4352					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	18.03276					
		Итого по расценке					770.87		1,637.32		
		ФОТ							488.64		34,820.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			434.89		30,990.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			200.34		14,276.40
		Всего по позиции							2,272.55		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					28.94	1.2	61.47	71.26	4,380.35
		2 ЭМ					163.66	1.2	347.61		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.79	71.26	4,331.90
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.88004					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.50288					
		Итого по расценке					192.60		409.08		
		ФОТ							122.26		8,712.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.81		7,753.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.13		3,572.02
		Всего по позиции							568.02		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,137.99		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408					
		Итого по расценке					1,343.80		1,338.43		
		ФОТ							399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
		Всего по позиции							1,857.70		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
		2 ЭМ					330.42	1.2	329.10		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288					
		Итого по расценке					388.76		387.21		
		ФОТ							115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
		Всего по позиции							537.57		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					

		1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
			Итого по расценке					2,179.62		784.67		
			ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
			Всего по позиции							1,089.26		
11	ФЕР01-02-100-09		При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
		1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
		2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
			Итого по расценке					624.74		224.91		
			ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
			Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу I. Вырубка просеки										14 607.28	
Итого прямые затраты по разделу										8 246.84	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)										4 181.79	
- эксплуатация машин и механизмов										4 065.05	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										4 065.05	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)										710.87	
Итого ФОТ (справочно)										4 892.66	
Итого накладные расходы										4 354.46	
Итого сметная прибыль										2 005.98	
Итого по разделу										14 607.28	
Справочно											
затраты труда рабочих										495.42	
затраты труда машинистов										52.66	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	14 607.28	
ВСЕГО строительные работы	14 607.28	836 403.38
в том числе		
всего прямые затраты	8 246.84	383 157.14
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов	4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	710.87	50 656.60
всего ФОТ (справочно)	4 892.66	348 650.94
всего накладные расходы	4 354.46	310 299.35
всего сметная прибыль	2 005.98	142 946.89
ВСЕГО по смете	14 607.28	836 403.38
Всего прямые затраты	8 246.84	383 157.14
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов	4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	710.87	50 656.60
Всего ФОТ (справочно)	4 892.66	348 650.94
Всего накладные расходы	4 354.46	310 299.35
Всего сметная прибыль	2 005.98	142 946.89
Справочно		
затраты труда рабочих	495.42	
затраты труда машинистов	52.66	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-30

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	40.69	0.57	тыс. руб.
Сметная стоимость	93.58	(1.31)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	68.11	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	93.58	(1.31)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 567-571,577-596											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.77	1	1.77					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	190.80	71.26	13,596.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.76928					
		Итого по расценке					112.29		190.80		
		ФОТ							190.80		13,596.41

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			169.81		12,100.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78.23		5,574.53
		Всего по позиции							438.84		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.83	1	0.83					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						323.47	0.96	257.74	71.26	18,366.55
	ЗТ	чел.-ч		38.6	0.96	30.75648					
	Итого по расценке						323.47		257.74		
	ФОТ								257.74		18,366.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.39		16,346.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.67		7,530.29
		Всего по позиции							592.80		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.28	1	0.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						406.43	0.96	109.25	71.26	7,785.16
	ЗТ	чел.-ч		48.5	0.96	13.0368					
	Итого по расценке						406.43		109.25		
	ФОТ								109.25		7,785.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.23		6,928.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.79		3,191.92
		Всего по позиции							251.27		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						686.67	0.96	13.18	71.26	939.21
	ЗТ	чел.-ч		80.5	0.96	1.5456					
	Итого по расценке						686.67		13.18		
	ФОТ								13.18		939.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.73		835.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.40		385.08
		Всего по позиции							30.31		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 313.22	
Итого прямые затраты по разделу									570.97	40 687.33
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									570.97	40 687.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									570.97	40 687.33
Итого накладные расходы									508.16	36 211.72
Итого сметная прибыль									234.09	16 681.82
Итого по разделу									1 313.22	93 580.87
Справочно										
затраты труда рабочих						68.11				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 313.22	
ВСЕГО строительные работы	1 313.22	93 580.87
в том числе		
всего прямые затраты	570.97	40 687.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	570.97	40 687.33
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	570.97	40 687.33
всего накладные расходы	508.16	36 211.72
всего сметная прибыль	234.09	16 681.82
ВСЕГО по смете	1 313.22	93 580.87
Всего прямые затраты	570.97	40 687.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	570.97	40 687.33
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	570.97	40 687.33
Всего накладные расходы	508.16	36 211.72
Всего сметная прибыль	234.09	16 681.82
Справочно		
затраты труда рабочих		68.11
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-31

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Берейнский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	325.38	4.57	тыс. руб.
Сметная стоимость	916.25	(16.05)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	541.00		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	58.54		чел. ч.
строительных работ	916.25	(16.05)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	77	1	77					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,491.80	71.26	248,825.67
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	409.332					
		Итого по расценке					37.79		3,491.80		
		ФОТ							3,491.80		248,825.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,107.70		221,454.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,431.64		102,018.52
		Всего по позиции							8,031.14		
Пролет 612-626											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					48.97	1.2	102.84	71.26	7,328.38
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.941					
		Итого по расценке					48.97		102.84		
		ФОТ							102.84		7,328.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.53		6,522.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.16		3,004.64
		Всего по позиции							236.53		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					94.94	1.2	104.81	71.26	7,468.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.1504					
		Итого по расценке					94.94		104.81		
		ФОТ							104.81		7,468.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.28		6,647.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.97		3,062.19
		Всего по позиции							241.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
		1 ОТ					125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
		Итого по расценке					125.96		46.86		
		ФОТ							46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							107.78		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					192.70	1.2	23.12	71.26	1,647.53
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	2.46					
		Итого по расценке					192.70		23.12		
		ФОТ							23.12		1,647.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.58		1,466.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.48		675.49
		Всего по позиции							53.18		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					115.44	1.2	242.42	71.26	17,274.85
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,376.40		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	240.70	71.26	17,152.28

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.08					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.829					
		Итого по расценке					770.87		1,618.82		
		ФОТ							483.12		34,427.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			429.98		30,640.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.08		14,115.12
		Всего по позиции							2,246.88		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					28.94	1.2	60.77	71.26	4,330.47
		2 ЭМ					163.66	1.2	343.69		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.10	71.26	4,282.73
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.791					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.452					
		Итого по расценке					192.60		404.46		
		ФОТ							120.87		8,613.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.57		7,665.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.56		3,531.41
		Всего по позиции							561.59		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					201.24	1.2	222.17	71.26	15,831.83
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,261.39		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	220.58	71.26	15,718.53
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	28.4832					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	16.3392					
		Итого по расценке					1,343.80		1,483.56		
		ФОТ							442.75		31,550.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			394.05		28,079.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			181.53		12,935.65
		Всего по позиции							2,059.14		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					58.34	1.2	64.41	71.26	4,589.86
		2 ЭМ					330.42	1.2	364.78		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	63.79	71.26	4,545.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	8.25792					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.72512					
		Итого по расценке					388.76		429.19		
		ФОТ							128.20		9,135.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.10		8,130.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.56		3,745.57
		Всего по позиции							595.85		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					

		1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
			Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
			ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
			Всего по позиции							1,488.66		
11	ФЕР01-02-100-09		При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.41	1	0.41					
		1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
		2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
			Итого по расценке					624.74		307.37		
			ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
			Всего по позиции							426.65		

Итого по разделу I. Вырубка просеки										16 048.46		
Итого прямые затраты по разделу										9 085.21		420 053.12
в том числе												
- оплата труда (ОТ)										4 566.05		325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов										4 519.16		94 676.40
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										4 519.16		94 676.40
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)										790.28		56 315.36
Итого ФОТ (справочно)										5 356.33		381 692.08
Итого накладные расходы										4 767.15		339 705.96
Итого сметная прибыль										2 196.10		156 493.75
Итого по разделу										16 048.46		916 252.83
Справочно												
затраты труда рабочих										541.00		
затраты труда машинистов										58.54		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	16 048.46	
ВСЕГО строительные работы	16 048.46	916 252.83
в том числе		
всего прямые затраты	9 085.21	420 053.12
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов	4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	790.28	56 315.36
всего ФОТ (справочно)	5 356.33	381 692.08
всего накладные расходы	4 767.15	339 705.96
всего сметная прибыль	2 196.10	156 493.75
ВСЕГО по смете	16 048.46	916 252.83
Всего прямые затраты	9 085.21	420 053.12
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов	4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	790.28	56 315.36
Всего ФОТ (справочно)	5 356.33	381 692.08
Всего накладные расходы	4 767.15	339 705.96
Всего сметная прибыль	2 196.10	156 493.75
Справочно		
затраты труда рабочих	541.00	
затраты труда машинистов	58.54	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-32

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Берейнский сельсовет (наименование работ и затрат)		
Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	47.12	0.66	тыс. руб.
Сметная стоимость	108.37	(1.52)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	78.77	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	108.37	(1.52)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 612-626											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.75	1	1.75					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	188.65	71.26	13,443.20
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.512					
		Итого по расценке					112.29		188.65		
		ФОТ							188.65		13,443.20

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.90		11,964.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.35		5,511.71
		Всего по позиции							433.90		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.92	1	0.92					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	285.69	71.26	20,358.27
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	34.09152					
		Итого по расценке					323.47		285.69		
		ФОТ							285.69		20,358.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.26		18,118.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.13		8,346.89
		Всего по позиции							657.08		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	120.95	71.26	8,618.90
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.4336					
		Итого по расценке					406.43		120.95		
		ФОТ							120.95		8,618.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.65		7,670.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.59		3,533.75
		Всего по позиции							278.19		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	65.92	71.26	4,697.46
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	7.728					
		Итого по расценке					686.67		65.92		
		ФОТ							65.92		4,697.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.67		4,180.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.03		1,925.96
		Всего по позиции							151.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 520.79		
Итого прямые затраты по разделу									661.21		47 117.83
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									661.21		47 117.83
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									661.21		47 117.83
Итого накладные расходы									588.48		41 934.87
Итого сметная прибыль									271.10		19 318.31
Итого по разделу									1 520.79		108 371.01
Справочно											
затраты труда рабочих						78.77					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 520.79	
ВСЕГО строительные работы	1 520.79	108 371.01
в том числе		
всего прямые затраты	661.21	47 117.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	661.21	47 117.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	661.21	47 117.83
всего накладные расходы	588.48	41 934.87
всего сметная прибыль	271.10	19 318.31
ВСЕГО по смете	1 520.79	108 371.01
Всего прямые затраты	661.21	47 117.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	661.21	47 117.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	661.21	47 117.83
Всего накладные расходы	588.48	41 934.87
Всего сметная прибыль	271.10	19 318.31
Справочно		
затраты труда рабочих	78.77	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-33

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	50.38	0.71	тыс. руб.
Сметная стоимость	140.99	(2.46)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	83.71		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	8.76		чел. ч.
строительных работ	140.99	(2.46)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 636-659, 722-749											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					48.97	1.2	11.75	71.26	837.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.2504					
		Итого по расценке					48.97		11.75		
		ФОТ							11.75		837.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.46		745.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.82		343.30
		Всего по позиции							27.03		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
		1 ОТ					94.94	1.2	10.25	71.26	730.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.0908					
		Итого по расценке					94.94		10.25		
		ФОТ							10.25		730.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.12		650.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.20		299.47
		Всего по позиции							23.57		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					59.22	1.2	8.53	71.26	607.85
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9072					
		Итого по расценке					59.22		8.53		
		ФОТ							8.53		607.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.59		540.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.50		249.22
		Всего по позиции							19.62		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		

		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					115.44	1.2	44.33	71.26	3,158.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	251.69		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	44.01	71.26	3,136.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	5.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.26016					
		Итого по расценке					770.87		296.02		
		ФОТ							88.34		6,295.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.62		5,602.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.22		2,581.00
		Всего по позиции							410.86		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					28.94	1.2	11.11	71.26	791.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	62.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	10.99	71.26	783.15
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.42464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.81408					
		Итого по расценке					192.60		73.96		
		ФОТ							22.10		1,574.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.67		1,401.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.06		645.69
		Всего по позиции							102.69		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							313.36		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93

		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							90.67		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2 ЭМ						531.14	1.2	25.49		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024						
	Итого по расценке						624.74		29.98		
	ФОТ								8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							41.62		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	2 456.14	
Итого прямые затраты по разделу	1 383.35	64 546.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов	676.42	14 171.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	676.42	14 171.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	118.29	8 429.34
Итого ФОТ (справочно)	825.22	58 805.19
Итого накладные расходы	734.44	52 336.63
Итого сметная прибыль	338.35	24 110.14
Итого по разделу	2 456.14	140 993.62
Справочно		
затраты труда рабочих	83.71	
затраты труда машинистов	8.76	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 456.14	
ВСЕГО строительные работы	2 456.14	140 993.62
в том числе		
всего прямые затраты	1 383.35	64 546.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов	676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	118.29	8 429.34
всего ФОТ (справочно)	825.22	58 805.19
всего накладные расходы	734.44	52 336.63
всего сметная прибыль	338.35	24 110.14
ВСЕГО по смете	2 456.14	140 993.62
Всего прямые затраты	1 383.35	64 546.85
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов	676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	118.29	8 429.34
Всего ФОТ (справочно)	825.22	58 805.19
Всего накладные расходы	734.44	52 336.63
Всего сметная прибыль	338.35	24 110.14
Справочно		
затраты труда рабочих	83.71	
затраты труда машинистов	8.76	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-34

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	7.04	0.1	тыс. руб.
Сметная стоимость		16.18	(	0.23	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11.78		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		16.18	(	0.23	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 636-659, 722-749											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	21.56	71.26	1,536.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.5728					
		Итого по расценке					112.29		21.56		
		ФОТ							21.56		1,536.37

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.19		1,367.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.84		629.91
		Всего по позиции							49.59		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	27.95	71.26	1,991.72
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.33504					
		Итого по расценке					323.47		27.95		
		ФОТ							27.95		1,991.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.88		1,772.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.46		816.61
		Всего по позиции							64.29		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							35.90		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	15.16	71.26	1,080.30
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.80864					
		Итого по расценке					131.57		15.16		
		ФОТ							15.16		1,080.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.49		961.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.22		442.92
		Всего по позиции							34.87		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							42.46		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									227.11		

Итого прямые затраты по разделу	98.74	7 036.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	98.74	7 036.22
Итого накладные расходы	87.88	6 262.24
Итого сметная прибыль	40.49	2 884.85
Итого по разделу	227.11	16 183.31
Справочно		
затраты труда рабочих	11.78	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	227.11	
ВСЕГО строительные работы	227.11	16 183.31
в том числе		
всего прямые затраты	98.74	7 036.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	98.74	7 036.22
всего накладные расходы	87.88	6 262.24
всего сметная прибыль	40.49	2 884.85
ВСЕГО по смете	227.11	16 183.31
Всего прямые затраты	98.74	7 036.22
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	98.74	7 036.22
Всего накладные расходы	87.88	6 262.24
Всего сметная прибыль	40.49	2 884.85
Справочно		
затраты труда рабочих	11.78	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-35
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 876.11	40.36	тыс. руб.
Сметная стоимость	8 058.54	(	140.52	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	8 058.54	(	140.52	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	4,779.52		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	503.32		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	684	1	684					
		1 ОТ					37.79	1.2	31,018.03	71.26	2,210,344.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,636.144					
		Итого по расценке					37.79		31,018.03		
		ФОТ							31,018.03		2,210,344.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,606.05		1,967,206.89

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,717.39		906,241.38
		Всего по позиции							71,341.47		
Пролет 659-722,749-843											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.82	1	11.82					
		1 ОТ					48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
		Итого по расценке					48.97		694.59		
		ФОТ							694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							1,597.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.31	1	5.31					
		1 ОТ					94.94	1.2	604.96	71.26	43,109.45
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	64.3572					
		Итого по расценке					94.94		604.96		
		ФОТ							604.96		43,109.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			538.41		38,367.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			248.03		17,674.87
		Всего по позиции							1,391.40		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.88	1	1.88					
		1 ОТ					125.96	1.2	284.17	71.26	20,249.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	30.2304					
		Итого по расценке					125.96		284.17		
		ФОТ							284.17		20,249.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.91		18,022.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.51		8,302.48
		Всего по позиции							653.59		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.8	1	5.8					
		1 ОТ					59.22	1.2	412.17	71.26	29,371.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	43.848					
		Итого по расценке					59.22		412.17		
		ФОТ							412.17		29,371.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.83		26,140.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.99		12,042.20
		Всего по позиции							947.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.44	1	2.44					
		1 ОТ					115.62	1.2	338.54	71.26	24,124.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	36.0144					
		Итого по расценке					115.62		338.54		
		ФОТ							338.54		24,124.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			301.30		21,470.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			138.80		9,890.99
		Всего по позиции							778.64		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.86	1	0.86					
	1 ОТ						154.16	1.2	159.09	71.26	11,336.75
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	16.9248					
	Итого по расценке						154.16		159.09		
	ФОТ								159.09		11,336.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.59		10,089.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.23		4,648.07
		Всего по позиции							365.91		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	17.62	1	17.62					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,440.86	71.26	173,935.68
	2 ЭМ						655.43	1.2	13,858.41		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,423.53	71.26	172,700.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	312.9312					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	179.51256					
	Итого по расценке						770.87		16,299.27		
	ФОТ								4,864.39		346,636.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,329.31		308,506.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,994.40		142,120.94
		Всего по позиции							22,622.98		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	17.62	1	17.62					
	1 ОТ						28.94	1.2	611.91	71.26	43,604.71
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,460.43		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	605.14	71.26	43,122.28
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	78.44424					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	44.82528					
	Итого по расценке						192.60		4,072.34		
	ФОТ								1,217.05		86,726.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.17		77,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			498.99		35,558.07
		Всего по позиции							5,654.50		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,871.53	71.26	133,365.23
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,625.81		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,858.14	71.26	132,411.06
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	239.94					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
	Итого по расценке						1,343.80		12,497.34		
	ФОТ								3,729.67		265,776.29

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,319.41		236,540.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,529.16		108,968.28
		Всего по позиции							17,345.91		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.75	1	7.75					
	1	ОТ					58.34	1.2	542.56	71.26	38,662.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,072.91		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	537.35	71.26	38,291.56
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	69.564					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	39.804					
		Итого по расценке					388.76		3,615.47		
		ФОТ							1,079.91		76,954.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			961.12		68,489.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.76		31,551.30
		Всего по позиции							5,019.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.74	1	2.74					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,074.58	71.26	76,574.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,092.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,065.31	71.26	75,913.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	137.7672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	78.912					
		Итого по расценке					2,179.62		7,166.59		
		ФОТ							2,139.89		152,488.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.50		135,714.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.35		62,520.31
		Всего по позиции							9,948.44		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.74	1	2.74					
	1	ОТ					93.60	1.2	307.76	71.26	21,930.98
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,746.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	305.39	71.26	21,762.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	39.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.62144					
		Итого по расценке					624.74		2,054.15		
		ФОТ							613.15		43,693.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.70		38,886.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.39		17,914.16
		Всего по позиции							2,851.24		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**140 518.98**

Итого прямые затраты по разделу

79 216.71

3 690 139.40

в том числе

- оплата труда (ОТ)

40 360.75

2 876 107.04

- эксплуатация машин и механизмов

38 855.96

814 032.36

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

38 855.96

814 032.36

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

6 794.86

484 201.73

Итого ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
Итого накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
Итого сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
Итого по разделу	140 518.98	8 058 540.82
Справочно		
затраты труда рабочих	4 779.52	
затраты труда машинистов	503.32	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	140 518.98	
ВСЕГО строительные работы	140 518.98	8 058 540.82
в том числе		
всего прямые затраты	79 216.71	3 690 139.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов	38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 794.86	484 201.73
всего ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
всего накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
всего сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
ВСЕГО по смете	140 518.98	8 058 540.82
Всего прямые затраты	79 216.71	3 690 139.40
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов	38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 794.86	484 201.73
Всего ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
Всего накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
Всего сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
Справочно		
затраты труда рабочих	4 779.52	
затраты труда машинистов	503.32	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-36

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	406.07	5.7	тыс. руб.
Сметная стоимость		933.95	(13.11)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	680.00		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 659-722,749-843											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	11.82	1	11.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,274.18	71.26	90,798.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.05248					
		Итого по расценке					112.29		1,274.18		
		ФОТ							1,274.18		90,798.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.02		80,810.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.41		37,227.21
		Всего по позиции							2,930.61		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.31	1	5.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,648.92	71.26	117,502.04
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	196.76736					
		Итого по расценке					323.47		1,648.92		
		ФОТ							1,648.92		117,502.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,467.54		104,576.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			676.06		48,175.84
		Всего по позиции							3,792.52		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.88	1	1.88					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	733.52	71.26	52,270.64
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	87.5328					
		Итого по расценке					406.43		733.52		
		ФОТ							733.52		52,270.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			652.83		46,520.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.74		21,430.96
		Всего по позиции							1,687.09		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.8	1	5.8					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	732.58	71.26	52,203.65
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	87.4176					
		Итого по расценке					131.57		732.58		
		ФОТ							732.58		52,203.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			652.00		46,461.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.36		21,403.50
		Всего по позиции							1,684.94		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.44	1	2.44					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	900.98	71.26	64,203.83
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	107.51616					
		Итого по расценке					384.64		900.98		
		ФОТ							900.98		64,203.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			801.87		57,141.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			369.40		26,323.57
		Всего по позиции							2,072.25		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.86	1	0.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	408.19	71.26	29,087.62
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	48.7104					
		Итого по расценке					494.42		408.19		
		ФОТ							408.19		29,087.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			363.29		25,887.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.36		11,925.92
		Всего по позиции							938.84		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 106.25		
Итого прямые затраты по разделу									5 698.37		406 065.85
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 698.37		406 065.85
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									5 698.37		406 065.85
Итого накладные расходы									5 071.55		361 398.61
Итого сметная прибыль									2 336.33		166 487.00
Итого по разделу									13 106.25		933 951.46
Справочно											
затраты труда рабочих										680.00	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									13 106.25		
ВСЕГО строительные работы									13 106.25		933 951.46
в том числе											
всего прямые затраты									5 698.37		406 065.85
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 698.37		406 065.85
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									5 698.37		406 065.85
всего накладные расходы									5 071.55		361 398.61
всего сметная прибыль									2 336.33		166 487.00
ВСЕГО по смете									13 106.25		933 951.46
Всего прямые затраты									5 698.37		406 065.85
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 698.37		406 065.85
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									5 698.37		406 065.85
Всего накладные расходы									5 071.55		361 398.61
Всего сметная прибыль									2 336.33		166 487.00
Справочно											
затраты труда рабочих										680.00	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-37
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 847.91	39.97	тыс. руб.
Сметная стоимость	8 011.80	(	140.21	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	8 011.80	(	140.21	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	4,734.39		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	509.63		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	674	1	674					
		1 ОТ					37.79	1.2	30,564.55	71.26	2,178,029.83
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,582.984					
		Итого по расценке					37.79		30,564.55		
		ФОТ							30,564.55		2,178,029.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,202.45		1,938,446.55

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,531.47		892,992.23
		Всего по позиции							70,298.47		
Пролет 846-900,904-953											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	14.42	1	14.42					
		1 ОТ					48.97	1.2	847.38	71.26	60,384.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	90.15384					
		Итого по расценке					48.97		847.38		
		ФОТ							847.38		60,384.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			754.17		53,742.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.43		24,757.56
		Всего по позиции							1,948.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.32	1	6.32					
		1 ОТ					94.94	1.2	720.02	71.26	51,308.63
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	76.5984					
		Итого по расценке					94.94		720.02		
		ФОТ							720.02		51,308.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			640.82		45,664.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			295.21		21,036.54
		Всего по позиции							1,656.05		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.16	1	2.16					
		1 ОТ					125.96	1.2	326.49	71.26	23,265.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	34.7328					
		Итого по расценке					125.96		326.49		
		ФОТ							326.49		23,265.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.58		20,706.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.86		9,538.93
		Всего по позиции							750.93		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.63	1	3.63					
		1 ОТ					59.22	1.2	257.96	71.26	18,382.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	27.4428					
		Итого по расценке					59.22		257.96		
		ФОТ							257.96		18,382.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.58		16,360.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.76		7,536.71
		Всего по позиции							593.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.58	1	1.58					
		1 ОТ					115.62	1.2	219.22	71.26	15,621.62
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	23.3208					
		Итого по расценке					115.62		219.22		
		ФОТ							219.22		15,621.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.11		13,903.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.88		6,404.86
		Всего по позиции							504.21		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1 ОТ						154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	10.0368					
	Итого по расценке						154.16		94.35		
	ФОТ								94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							217.00		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	18.05	1	18.05					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,500.43	71.26	178,180.64
	2 ЭМ						655.43	1.2	14,196.61		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,482.67	71.26	176,915.06
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	320.568					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	183.8934					
	Итого по расценке						770.87		16,697.04		
	ФОТ								4,983.10		355,095.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,434.96		316,035.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,043.07		145,589.24
		Всего по позиции							23,175.07		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	18.05	1	18.05					
	1 ОТ						28.94	1.2	626.84	71.26	44,668.62
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,544.88		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	619.91	71.26	44,174.79
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	80.3586					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	45.9192					
	Итого по расценке						192.60		4,171.72		
	ФОТ								1,246.75		88,843.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,109.61		79,070.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			511.17		36,425.80
		Всего по позиции							5,792.50		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.9	1	7.9					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,907.76	71.26	135,946.98
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,831.47		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,894.10	71.26	134,973.57
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	244.584					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	140.304					
	Итого по расценке						1,343.80		12,739.23		
	ФОТ								3,801.86		270,920.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,383.66		241,119.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,558.76		111,077.43
		Всего по позиции							17,681.65		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.9	1	7.9					
	1	ОТ					58.34	1.2	553.06	71.26	39,411.06
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,132.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	547.75	71.26	39,032.67
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	70.9104					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.5744					
		Итого по расценке					388.76		3,685.44		
		ФОТ							1,100.81		78,443.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			979.72		69,814.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			451.33		32,161.93
		Всего по позиции							5,116.49		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.67	1	2.67					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,047.13	71.26	74,618.48
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,936.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,038.10	71.26	73,975.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	134.2476					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	76.896					
		Итого по расценке					2,179.62		6,983.50		
		ФОТ							2,085.23		148,593.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,855.85		132,248.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			854.94		60,923.33
		Всего по позиции							9,694.29		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.67	1	2.67					
	1	ОТ					93.60	1.2	299.89	71.26	21,370.16
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,701.77		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	297.59	71.26	21,206.26
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	38.448					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.04352					
		Итого по расценке					624.74		2,001.66		
		ФОТ							597.48		42,576.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			531.76		37,893.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			244.97		17,456.33
		Всего по позиции							2,778.39		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									140 207.33		
Итого прямые затраты по разделу									79 308.56		3 672 157.52
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									39 965.08		2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов									39 343.48		824 245.91
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									39 343.48		824 245.91
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									6 880.12		490 277.36

Итого ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
Итого накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
Итого сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
Итого по разделу	140 207.33	8 011 803.18
Справочно		
затраты труда рабочих	4 734.39	
затраты труда машинистов	509.63	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	140 207.33	
ВСЕГО строительные работы	140 207.33	8 011 803.18
в том числе		
всего прямые затраты	79 308.56	3 672 157.52
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов	39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 880.12	490 277.36
всего ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
всего накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
всего сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
ВСЕГО по смете	140 207.33	8 011 803.18
Всего прямые затраты	79 308.56	3 672 157.52
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов	39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 880.12	490 277.36
Всего ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
Всего накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
Всего сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
Справочно		
затраты труда рабочих	4 734.39	
затраты труда машинистов	509.63	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-38
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	402.18	5.64 тыс. руб.
Сметная стоимость		925.00 (12.98)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	673.48	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 846-900,904-953											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	14.42	1	14.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,554.45	71.26	110,770.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	185.49888					
		Итого по расценке					112.29		1,554.45		
		ФОТ							1,554.45		110,770.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.46		98,585.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.32		45,415.75
		Всего по позиции							3,575.23		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.32	1	6.32					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,962.56	71.26	139,852.03
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	234.19392					
		Итого по расценке					323.47		1,962.56		
		ФОТ							1,962.56		139,852.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,746.68		124,468.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			804.65		57,339.33
		Всего по позиции							4,513.89		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.16	1	2.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	842.77	71.26	60,055.79
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	100.5696					
		Итого по расценке					406.43		842.77		
		ФОТ							842.77		60,055.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			750.07		53,449.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			345.54		24,622.87
		Всего по позиции							1,938.38		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.63	1	3.63					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	458.50	71.26	32,672.71
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	54.71136					
		Итого по расценке					131.57		458.50		
		ФОТ							458.50		32,672.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			408.07		29,078.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.99		13,395.81
		Всего по позиции							1,054.56		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.58	1	1.58					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	583.42	71.26	41,574.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	69.62112					
		Итого по расценке					384.64		583.42		
		ФОТ							583.42		41,574.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.24		37,001.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.20		17,045.55
		Всего по позиции							1,341.86		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.51	1	0.51					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	242.07	71.26	17,249.91
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	28.8864					
		Итого по расценке					494.42		242.07		
		ФОТ							242.07		17,249.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.44		15,352.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.25		7,072.46
		Всего по позиции							556.76		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 980.68		
Итого прямые затраты по разделу									5 643.77		402 175.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 643.77		402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									5 643.77		402 175.06
Итого накладные расходы									5 022.96		357 935.80
Итого сметная прибыль									2 313.95		164 891.77
Итого по разделу									12 980.68		925 002.63
Справочно											
затраты труда рабочих										673.48	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									12 980.68		
ВСЕГО строительные работы									12 980.68		925 002.63
в том числе											
всего прямые затраты									5 643.77		402 175.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 643.77		402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									5 643.77		402 175.06
всего накладные расходы									5 022.96		357 935.80
всего сметная прибыль									2 313.95		164 891.77
ВСЕГО по смете									12 980.68		925 002.63
Всего прямые затраты									5 643.77		402 175.06
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 643.77		402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									5 643.77		402 175.06
Всего накладные расходы									5 022.96		357 935.80
Всего сметная прибыль									2 313.95		164 891.77
Справочно											
затраты труда рабочих										673.48	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-39

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	50.65	0.71	тыс. руб.
Сметная стоимость	142.69	(2.50)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	84.23		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	9.13		чел. ч.
строительных работ	142.69	(2.50)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 953-966, 59-58 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					48.97	1.2	18.80	71.26	1,339.69
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.00064					
		Итого по расценке					48.97		18.80		
		ФОТ							18.80		1,339.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.73		1,192.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.71		549.27
		Всего по позиции							43.24		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					94.94	1.2	15.95	71.26	1,136.60
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.6968					
		Итого по расценке					94.94		15.95		
		ФОТ							15.95		1,136.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.20		1,011.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.54		466.01
		Всего по позиции							36.69		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							17.39		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					115.44	1.2	44.33	71.26	3,158.96
		2 ЭМ					655.43	1.2	251.69		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	44.01	71.26	3,136.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	5.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.26016					
		Итого по расценке					770.87		296.02		
		ФОТ							88.34		6,295.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.62		5,602.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.22		2,581.00
		Всего по позиции							410.86		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.32	1	0.32					

		1 ОТ					28.94	1.2	11.11	71.26	791.70
		2 ЭМ					163.66	1.2	62.85		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	10.99	71.26	783.15
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.42464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.81408					
		Итого по расценке					192.60		73.96		
		ФОТ							22.10		1,574.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.67		1,401.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.06		645.69
		Всего по позиции							102.69		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							313.36		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
		2 ЭМ					330.42	1.2	55.51		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							90.67		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
		2 ЭМ					531.14	1.2	31.87		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 500.09		
Итого прямые затраты по разделу									1 415.81		65 420.08
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									710.77		50 649.49
- эксплуатация машин и механизмов									705.04		14 770.59
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									705.04		14 770.59
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									123.29		8 785.64
Итого ФОТ (справочно)									834.06		59 435.13
Итого накладные расходы									742.31		52 897.27
Итого сметная прибыль									341.97		24 368.41
Итого по разделу									2 500.09		142 685.76
Справочно											
затраты труда рабочих									84.23		
затраты труда машинистов									9.13		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 500.09	
ВСЕГО строительные работы	2 500.09	142 685.76
в том числе		
всего прямые затраты	1 415.81	65 420.08
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	710.77	50 649.49
- эксплуатация машин и механизмов	705.04	14 770.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	705.04	14 770.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	123.29	8 785.64
всего ФОТ (справочно)	834.06	59 435.13
всего накладные расходы	742.31	52 897.27
всего сметная прибыль	341.97	24 368.41
ВСЕГО по смете	2 500.09	142 685.76
Всего прямые затраты	1 415.81	65 420.08
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	710.77	50 649.49
- эксплуатация машин и механизмов	705.04	14 770.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	705.04	14 770.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	123.29	8 785.64
Всего ФОТ (справочно)	834.06	59 435.13
Всего накладные расходы	742.31	52 897.27
Всего сметная прибыль	341.97	24 368.41
Справочно		
затраты труда рабочих		84.23
затраты труда машинистов		9.13

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-40

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	6.95	0.1	тыс. руб.
Сметная стоимость		15.98	(	0.22	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11.63		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		15.98	(	0.22	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 953-966, 59-58 (500кВ)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.32	1	0.32					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	34.50	71.26	2,458.47
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	4.11648					
		Итого по расценке					112.29		34.50		
		ФОТ							34.50		2,458.47

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.71		2,188.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.15		1,007.97
		Всего по позиции							79.36		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	43.47	71.26	3,097.67
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	5.18784					
		Итого по расценке					323.47		43.47		
		ФОТ							43.47		3,097.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.69		2,756.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.82		1,270.04
		Всего по позиции							99.98		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	19.51	71.26	1,390.28
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	2.328					
		Итого по расценке					406.43		19.51		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							44.87		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	224.21	
Итого прямые затраты по разделу	97.48	6 946.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	97.48	6 946.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	97.48	6 946.42
Итого накладные расходы	86.76	6 182.32
Итого сметная прибыль	39.97	2 848.02
Итого по разделу	224.21	15 976.76
Справочно		
затраты труда рабочих	11.63	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	224.21	
ВСЕГО строительные работы	224.21	15 976.76
в том числе		
всего прямые затраты	97.48	6 946.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	97.48	6 946.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	97.48	6 946.42
всего накладные расходы	86.76	6 182.32
всего сметная прибыль	39.97	2 848.02
ВСЕГО по смете	224.21	15 976.76
Всего прямые затраты	97.48	6 946.42
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	97.48	6 946.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	97.48	6 946.42
Всего накладные расходы	86.76	6 182.32
Всего сметная прибыль	39.97	2 848.02
Справочно		
затраты труда рабочих		11.63
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-41

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	25 922.23	363.77 тыс. руб.
Сметная стоимость	72 014.92 (1 246.13) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	43,058.61 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	4,321.45 чел. ч.
строительных работ	72 014.92 (1 246.13) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	6256	1	6,256					
		1 ОТ					37.79	1.2	283,697.09	71.26	20,216,254.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	33,256.896					
		Итого по расценке					37.79		283,697.09		
		ФОТ							283,697.09		20,216,254.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252,490.41		17,992,466.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116,315.81		8,288,664.40
		Всего по позиции							652,503.31		

Зейское уч. л-во Зейского л-ва

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	102.34	1	102.34					
		1 ОТ					48.97	1.2	6,013.91	71.26	428,551.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	639.82968					
		Итого по расценке					48.97		6,013.91		
		ФОТ							6,013.91		428,551.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,352.38		381,410.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,465.70		175,706.00
		Всего по позиции							13,831.99		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	51.16	1	51.16					
		1 ОТ					94.94	1.2	5,828.56	71.26	415,343.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	620.0592					
		Итого по расценке					94.94		5,828.56		
		ФОТ							5,828.56		415,343.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,187.42		369,655.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,389.71		170,290.71
		Всего по позиции							13,405.69		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	17.3	1	17.3					
		1 ОТ					125.96	1.2	2,614.93	71.26	186,339.91
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	278.184					
		Итого по расценке					125.96		2,614.93		
		ФОТ							2,614.93		186,339.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.29		165,842.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.12		76,399.36
		Всего по позиции							6,014.34		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	39.97	1	39.97					
		1 ОТ					59.22	1.2	2,840.43	71.26	202,409.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	302.1732					
		Итого по расценке					59.22		2,840.43		
		ФОТ							2,840.43		202,409.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,527.98		180,144.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,164.58		82,987.71
		Всего по позиции							6,532.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	19.96	1	19.96					
		1 ОТ					115.62	1.2	2,769.33	71.26	197,342.46
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	294.6096					
		Итого по расценке					115.62		2,769.33		
		ФОТ							2,769.33		197,342.46

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,464.70		175,634.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,135.43		80,910.41
		Всего по позиции							6,369.46		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.48	1	6.48					
	1 ОТ						154.16	1.2	1,198.75	71.26	85,422.93
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	127.5264					
	Итого по расценке						154.16		1,198.75		
	ФОТ								1,198.75		85,422.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,066.89		76,026.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			491.49		35,023.40
		Всего по позиции							2,757.13		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	142.31	1	142.31					
	1 ОТ						115.44	1.2	19,713.92	71.26	1,404,813.94
	2 ЭМ						655.43	1.2	111,929.09		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	19,573.89	71.26	1,394,835.40
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	2,527.4256					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1,449.85428					
	Итого по расценке						770.87		131,643.01		
	ФОТ								39,287.81		2,799,649.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34,966.15		2,491,687.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,108.00		1,147,856.23
		Всего по позиции							182,717.16		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	142.31	1	142.31					
	1 ОТ						28.94	1.2	4,942.14	71.26	352,176.90
	2 ЭМ						163.66	1.2	27,948.55		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	4,887.49	71.26	348,282.54
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	633.56412					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	362.03664					
	Итого по расценке						192.60		32,890.69		
	ФОТ								9,829.63		700,459.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,748.37		623,408.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,030.15		287,188.37
		Всего по позиции							45,669.21		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	71.12	1	71.12					
	1 ОТ						201.24	1.2	17,174.63	71.26	1,223,864.13
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	97,510.64		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	17,051.73	71.26	1,215,106.28
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	2,201.8752					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	1,263.0912					
	Итого по расценке						1,343.80		114,685.27		
	ФОТ								34,226.36		2,438,970.41

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30,461.46		2,170,683.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,032.81		999,977.87
		Всего по позиции							159,179.54		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	71.12	1	71.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	4,978.97	71.26	354,801.40
	2	ЭМ					330.42	1.2	28,199.36		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4,931.18	71.26	351,395.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	638.37312					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	365.27232					
		Итого по расценке					388.76		33,178.33		
		ФОТ							9,910.15		706,197.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,820.03		628,515.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,063.16		289,540.89
		Всего по позиции							46,061.52		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	23.78	1	23.78					
	1	ОТ					326.82	1.2	9,326.14	71.26	664,580.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	52,871.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	9,245.66	71.26	658,845.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1,195.6584					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	684.864					
		Итого по расценке					2,179.62		62,197.64		
		ФОТ							18,571.80		1,323,426.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,528.90		1,177,849.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,614.44		542,604.85
		Всего по позиции							86,340.98		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	23.78	1	23.78					
	1	ОТ					93.60	1.2	2,670.97	71.26	190,333.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	15,156.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2,650.42	71.26	188,868.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	342.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	196.32768					
		Итого по расценке					624.74		17,827.58		
		ФОТ							5,321.39		379,202.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,736.04		337,490.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,181.77		155,472.92
		Всего по позиции							24,745.39		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**1 246 128.71**

Итого прямые затраты по разделу

697 385.52

32 911 483.78

в том числе

- оплата труда (ОТ)

363 769.77

25 922 233.82

- эксплуатация машин и механизмов

333 615.75

6 989 249.96

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

333 615.75

6 989 249.96

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

58 340.37

4 157 334.77

Итого ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
Итого накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
Итого сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
Итого по разделу	1 246 128.71	72 014 922.94
Справочно		
затраты труда рабочих	43 058.61	
затраты труда машинистов	4 321.45	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 246 128.71	
ВСЕГО строительные работы	1 246 128.71	72 014 922.94
в том числе		
всего прямые затраты	697 385.52	32 911 483.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов	333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	58 340.37	4 157 334.77
всего ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
всего накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
всего сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
ВСЕГО по смете	1 246 128.71	72 014 922.94
Всего прямые затраты	697 385.52	32 911 483.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов	333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	58 340.37	4 157 334.77
Всего ФОТ (справочно)	422 110.14	30 079 568.59
Всего накладные расходы	375 678.02	26 770 816.04
Всего сметная прибыль	173 065.17	12 332 623.12
Справочно		
затраты труда рабочих	43 058.61	
затраты труда машинистов	4 321.45	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-42

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	3 503.38	49,16	тыс. руб.
Сметная стоимость		8 057.78	(	113.08	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5,866.75		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		8 057.78	(	113.08	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Зейское уч. л-во Зейского л-ва											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	102.34	1	102.34					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	11,032.09	71.26	786,146.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,316.50176					
		Итого по расценке					112.29		11,032.09		
		ФОТ							11,032.09		786,146.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,818.56		699,670.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,523.16		322,320.16
		Всего по позиции							25,373.81		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	51.16	1	51.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	15,886.78	71.26	1,132,091.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,895.78496					
		Итого по расценке					323.47		15,886.78		
		ФОТ							15,886.78		1,132,091.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,139.23		1,007,561.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,513.58		464,157.70
		Всего по позиции							36,539.59		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	17.3	1	17.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	6,749.99	71.26	481,004.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	805.488					
		Итого по расценке					406.43		6,749.99		
		ФОТ							6,749.99		481,004.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,007.49		428,093.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,767.50		197,211.76
		Всего по позиции							15,524.98		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	39.97	1	39.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	5,048.50	71.26	359,756.11
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	602.42784					
		Итого по расценке					131.57		5,048.50		
		ФОТ							5,048.50		359,756.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,493.17		320,182.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,069.89		147,500.01
		Всего по позиции							11,611.56		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	19.96	1	19.96					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	7,370.32	71.26	525,209.00
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	879.51744					
		Итого по расценке					384.64		7,370.32		
		ФОТ							7,370.32		525,209.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,559.58		467,436.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,021.83		215,335.69
		Всего по позиции							16,951.73		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	6.48	1	6.48					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	3,075.69	71.26	219,173.67
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	367.0272					
		Итого по расценке					494.42		3,075.69		
		ФОТ							3,075.69		219,173.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,737.36		195,064.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,261.03		89,861.20
		Всего по позиции							7,074.08		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		113 075.75	
Итого прямые затраты по разделу		49 163.37	3 503 381.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		49 163.37	3 503 381.74
Итого накладные расходы		43 755.39	3 118 009.76
Итого сметная прибыль		20 156.99	1 436 386.52
Итого по разделу		113 075.75	8 057 778.02
Справочно			
затраты труда рабочих		5 866.75	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	113 075.75	
ВСЕГО строительные работы	113 075.75	8 057 778.02
в том числе		
всего прямые затраты	49 163.37	3 503 381.74
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	49 163.37	3 503 381.74
всего накладные расходы	43 755.39	3 118 009.76
всего сметная прибыль	20 156.99	1 436 386.52
ВСЕГО по смете	113 075.75	8 057 778.02
Всего прямые затраты	49 163.37	3 503 381.74
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	49 163.37	3 503 381.74
Всего накладные расходы	43 755.39	3 118 009.76
Всего сметная прибыль	20 156.99	1 436 386.52
Справочно		
затраты труда рабочих	5 866.75	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-43
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34) (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	881.31	12.37	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 446.29	(	42.30	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 446.29	(	42.30	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,463.35		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	146.19		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	212	1	212					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,613.78	71.26	685,077.96
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,126.992					
		Итого по расценке					37.79		9,613.78		
		ФОТ							9,613.78		685,077.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,556.26		609,719.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,941.65		280,881.96
		Всего по позиции							22,111.69		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2	1	2					
		1 ОТ					48.97	1.2	117.53	71.26	8,375.19
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.504					
		Итого по расценке					48.97		117.53		
		ФОТ							117.53		8,375.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.60		7,453.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.19		3,433.83
		Всего по позиции							270.32		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1	1	1					
		1 ОТ					94.94	1.2	113.93	71.26	8,118.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	12.12					
		Итого по расценке					94.94		113.93		
		ФОТ							113.93		8,118.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.40		7,225.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.71		3,328.65
		Всего по позиции							262.04		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
		1 ОТ					125.96	1.2	49.88	71.26	3,554.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.3064					
		Итого по расценке					125.96		49.88		
		ФОТ							49.88		3,554.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.39		3,163.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.45		1,457.32
		Всего по позиции							114.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.82	1	2.82					
		1 ОТ					59.22	1.2	200.40	71.26	14,280.50
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3192					
		Итого по расценке					59.22		200.40		
		ФОТ							200.40		14,280.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.36		12,709.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.16		5,855.01
		Всего по позиции							460.92		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.41	1	1.41					
		1 ОТ					115.62	1.2	195.63	71.26	13,940.59
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.8116					
		Итого по расценке					115.62		195.63		
		ФОТ							195.63		13,940.59

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.11		12,407.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.21		5,715.64
		Всего по позиции							449.95		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
	Итого по расценке						154.16		86.95		
	ФОТ								86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							199.99		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.82	1	4.82					
	1 ОТ						115.44	1.2	667.70	71.26	47,580.30
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,791.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	662.96	71.26	47,242.53
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	85.6032					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	49.10616					
	Итого по расценке						770.87		4,458.71		
	ФОТ								1,330.66		94,822.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,184.29		84,392.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			545.57		38,877.36
		Всего по позиции							6,188.57		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.82	1	4.82					
	1 ОТ						28.94	1.2	167.39	71.26	11,928.21
	2 ЭМ						163.66	1.2	946.61		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	165.54	71.26	11,796.38
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	21.45864					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	12.26208					
	Итого по расценке						192.60		1,114.00		
	ФОТ								332.93		23,724.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.31		21,114.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.50		9,727.08
		Всего по позиции							1,546.81		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.41	1	2.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	581.99	71.26	41,472.61
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,304.28		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	577.82	71.26	41,175.45
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	74.6136					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	42.8016					
	Итого по расценке						1,343.80		3,886.27		
	ФОТ								1,159.81		82,648.06

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,032.23		73,556.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.52		33,885.70
		Всего по позиции							5,394.02		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.41	1	2.41					
	1	ОТ					58.34	1.2	168.72	71.26	12,022.99
	2	ЭМ					330.42	1.2	955.57		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	167.10	71.26	11,907.55
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.63216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.37776					
		Итого по расценке					388.76		1,124.29		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,560.86		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									42 297.03		
Итого прямые затраты по разделу									23 653.56		1 117 751.51
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 367.51		881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов									11 286.05		236 442.75
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									11 286.05		236 442.75
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 973.62		140 640.16

Итого ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
Итого накладные расходы	12 763.61	909 534.54
Итого сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
Итого по разделу	42 297.03	2 446 285.09
Справочно		
затраты труда рабочих	1 463.35	
затраты труда машинистов	146.19	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	42 297.03	
ВСЕГО строительные работы	42 297.03	2 446 285.09
в том числе		
всего прямые затраты	23 653.56	1 117 751.51
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов	11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 973.62	140 640.16
всего ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
всего накладные расходы	12 763.61	909 534.54
всего сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
ВСЕГО по смете	42 297.03	2 446 285.09
Всего прямые затраты	23 653.56	1 117 751.51
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов	11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 973.62	140 640.16
Всего ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
Всего накладные расходы	12 763.61	909 534.54
Всего сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
Справочно		
затраты труда рабочих	1 463.35	
затраты труда машинистов	146.19	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-44

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34) (наименование работ и затрат)	
Составлен	Базисно-индексным методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих		125.05	1.75	тыс. руб.		
Сметная стоимость		287.61	(4.04)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		209.40	чел. ч.
в том числе:						Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ		287.61	(4.04)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2	1	2					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	215.60	71.26	15,363.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	25.728					
		Итого по расценке					112.29		215.60		
		ФОТ							215.60		15,363.66

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.88		13,673.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.40		6,299.10
		Всего по позиции							495.88		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1	1	1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	310.53	71.26	22,128.37
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	37.056					
		Итого по расценке					323.47		310.53		
		ФОТ							310.53		22,128.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.37		19,694.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.32		9,072.63
		Всего по позиции							714.22		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	128.76	71.26	9,175.44
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	15.3648					
		Итого по расценке					406.43		128.76		
		ФОТ							128.76		9,175.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.60		8,166.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.79		3,761.93
		Всего по позиции							296.15		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.82	1	2.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	356.19	71.26	25,382.10
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	42.50304					
		Итого по расценке					131.57		356.19		
		ФОТ							356.19		25,382.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.01		22,590.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.04		10,406.66
		Всего по позиции							819.24		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.41	1	1.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	520.65	71.26	37,101.52
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	62.13024					
		Итого по расценке					384.64		520.65		
		ФОТ							520.65		37,101.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			463.38		33,020.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			213.47		15,211.62
		Всего по позиции							1,197.50		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	223.08	71.26	15,896.68
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	26.6208					
		Итого по расценке					494.42		223.08		
		ФОТ							223.08		15,896.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.54		14,148.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.46		6,517.64
		Всего по позиции							513.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		4 036.07	
Итого прямые затраты по разделу		1 754.81	125 047.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 754.81	125 047.77
Итого накладные расходы		1 561.78	111 292.52
Итого сметная прибыль		719.48	51 269.58
Итого по разделу		4 036.07	287 609.87
Справочно			
затраты труда рабочих	209.40		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 036.07	
ВСЕГО строительные работы	4 036.07	287 609.87
в том числе		
всего прямые затраты	1 754.81	125 047.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 754.81	125 047.77
всего накладные расходы	1 561.78	111 292.52
всего сметная прибыль	719.48	51 269.58
ВСЕГО по смете	4 036.07	287 609.87
Всего прямые затраты	1 754.81	125 047.77
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 754.81	125 047.77
Всего накладные расходы	1 561.78	111 292.52
Всего сметная прибыль	719.48	51 269.58
Справочно		
затраты труда рабочих	209.40	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-33

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол- во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 12)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	628	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 628 знаков × 1.25	722,985.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					722,985.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	722,985.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.1.			О.у. п.9 табл 4 п.8, Прим. б) п.3.	24.7500% от п.1.3	178,938.79
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	54,115.43
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	233,054.22
3	Итого по смете:					956,039.22

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	1,338,454.91
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	9,329,030.72
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	9,329,030.72
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	1,057,231.37

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-33

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 33-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	179.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	135
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	7
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>1,166,292.40</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>16,386,408.22</i>

1. Перевозка рабочих

179.00	x	195	x	2	x	7	x	71.60	=	1,166,292.40
										30
1166292.40	x	14.05	=	16,386,408.22 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-33
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 33-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	135
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 135 чел.	руб.	2,632,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 135 чел.	руб.	14,478,750.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный			
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	7
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(760 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 7 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	15,460.55
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	217,220.67
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	17,328,470.67
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>1,233,343.11</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.