

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-01 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14) (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	542.30	7.61	тыс. руб.	
Сметная стоимость		1 516.81	(26.41)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	901.43	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	93.97	чел. ч.
строительных работ		1 516.81	(26.41)	тыс. руб.			
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	130	1	130					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,895.24	71.26	420,094.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	691.08					
		Итого по расценке					37.79		5,895.24		
		ФОТ							5,895.24		420,094.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,246.76		373,884.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,417.05		172,238.87
		Всего по позиции							13,559.05		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					48.97	1.2	180.99	71.26	12,897.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	19.25616					
		Итого по расценке					48.97		180.99		
		ФОТ							180.99		12,897.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.08		11,478.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.21		5,287.91
		Всего по позиции							416.28		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.55	1	1.55					
		1 ОТ					94.94	1.2	176.59	71.26	12,583.80
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.786					
		Итого по расценке					94.94		176.59		
		ФОТ							176.59		12,583.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.17		11,199.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.40		5,159.36
		Всего по позиции							406.16		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.52	1	0.52					
		1 ОТ					125.96	1.2	78.60	71.26	5,601.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.3616					
		Итого по расценке					125.96		78.60		
		ФОТ							78.60		5,601.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.95		4,984.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,296.43
		Всего по позиции							180.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					115.44	1.2	426.67	71.26	30,404.50
		2 ЭМ					655.43	1.2	2,422.47		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	423.64	71.26	30,188.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	54.7008					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	31.37904					
		Итого по расценке					770.87		2,849.14		
		ФОТ							850.31		60,593.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.78		53,927.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.63		24,843.17
		Всего по позиции							3,954.55		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.08	1	3.08					
		1 ОТ					28.94	1.2	106.96	71.26	7,621.97

		2 ЭМ					163.66	1.2	604.89		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	105.78	71.26	7,537.88
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.71216					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.83552					
		Итого по расценке					192.60		711.85		
		ФОТ							212.74		15,159.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			189.34		13,492.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.22		6,215.54
		Всего по позиции							988.41		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.55	1	1.55					
	1 ОТ						201.24	1.2	374.31	71.26	26,673.33
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,125.16		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	371.63	71.26	26,482.35
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	47.988						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	27.528						
	Итого по расценке						1,343.80		2,499.47		
	ФОТ								745.94		53,155.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.89		47,308.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.84		21,793.83
		Всего по позиции							3,469.20		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.55	1	1.55					
	1 ОТ						58.34	1.2	108.51	71.26	7,732.42
	2 ЭМ						330.42	1.2	614.58		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	107.47	71.26	7,658.31
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.9128						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.9608						
	Итого по расценке						388.76		723.09		
	ФОТ								215.98		15,390.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.22		13,697.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.55		6,310.20
		Всего по позиции							1,003.86		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.52	1	0.52					
	1 ОТ						326.82	1.2	203.94	71.26	14,532.76
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,156.15		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	202.18	71.26	14,407.35
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	26.1456						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.976						
	Итого по расценке						2,179.62		1,360.09		
	ФОТ								406.12		28,940.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.45		25,756.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.51		11,865.45
		Всего по позиции							1,888.05		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.52	1	0.52					
	1	ОТ					93.60	1.2	58.41	71.26	4,162.30
	2	ЭМ					531.14	1.2	331.43		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	57.96	71.26	4,130.23
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.488					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.29312					
		Итого по расценке					624.74		389.84		
		ФОТ							116.37		8,292.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.57		7,380.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.71		3,399.94
		Всего по позиции							541.12		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									26 407.46		
Итого прямые затраты по разделу									14 864.90		694 289.82
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 610.22		542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов									7 254.68		151 985.55
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 254.68		151 985.55
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 268.66		90 404.71
Итого ФОТ (справочно)									8 878.88		632 708.98
Итого накладные расходы									7 902.21		563 111.00
Итого сметная прибыль									3 640.35		259 410.70
Итого по разделу									26 407.46		1 516 811.52
Справочно											
затраты труда рабочих						901.43					
затраты труда машинистов						93.97					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	26 407.46	
ВСЕГО строительные работы	26 407.46	1 516 811.52
в том числе		
всего прямые затраты	14 864.90	694 289.82
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов	7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 268.66	90 404.71
всего ФОТ (справочно)	8 878.88	632 708.98
всего накладные расходы	7 902.21	563 111.00
всего сметная прибыль	3 640.35	259 410.70
ВСЕГО по смете	26 407.46	1 516 811.52
Всего прямые затраты	14 864.90	694 289.82
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов	7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 268.66	90 404.71
Всего ФОТ (справочно)	8 878.88	632 708.98
Всего накладные расходы	7 902.21	563 111.00
Всего сметная прибыль	3 640.35	259 410.70
Справочно		
затраты труда рабочих		901.43
затраты труда машинистов		93.97

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)