

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-29

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	297.99	4.18	тыс. руб.
Сметная стоимость	836.40	(14.61)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	495.42	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	52.66	чел. ч.
строительных работ	836.40	(14.61)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	71	1	71					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,219.71	71.26	229,436.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	377.436					
		Итого по расценке					37.79		3,219.71		
		ФОТ							3,219.71		229,436.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,865.54		204,198.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,320.08		94,068.98
		Всего по позиции							7,405.33		
Пролет 567-571,577-596											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					48.97	1.2	104.01	71.26	7,411.75
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	11.06604					
		Итого по расценке					48.97		104.01		
		ФОТ							104.01		7,411.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			92.57		6,596.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.64		3,038.82
		Всего по позиции							239.22		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
		Итого по расценке					94.94		94.56		
		ФОТ							94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							217.49		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					125.96	1.2	42.32	71.26	3,015.72
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.5024					
		Итого по расценке					125.96		42.32		
		ФОТ							42.32		3,015.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.45
		Всего по позиции							97.33		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
		1 ОТ					192.70	1.2	4.62	71.26	329.22
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
		Итого по расценке					192.70		4.62		
		ФОТ							4.62		329.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		293.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		134.98
		Всего по позиции							10.62		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					115.44	1.2	245.19	71.26	17,472.24
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,392.13		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	243.45	71.26	17,348.25

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.4352					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	18.03276					
		Итого по расценке					770.87		1,637.32		
		ФОТ							488.64		34,820.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			434.89		30,990.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			200.34		14,276.40
		Всего по позиции							2,272.55		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					28.94	1.2	61.47	71.26	4,380.35
		2 ЭМ					163.66	1.2	347.61		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.79	71.26	4,331.90
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.88004					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.50288					
		Итого по расценке					192.60		409.08		
		ФОТ							122.26		8,712.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.81		7,753.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.13		3,572.02
		Всего по позиции							568.02		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,137.99		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408					
		Итого по расценке					1,343.80		1,338.43		
		ФОТ							399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
		Всего по позиции							1,857.70		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.83	1	0.83					
		1 ОТ					58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
		2 ЭМ					330.42	1.2	329.10		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288					
		Итого по расценке					388.76		387.21		
		ФОТ							115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
		Всего по позиции							537.57		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					

		1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
			Итого по расценке					2,179.62		784.67		
			ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
			Всего по позиции							1,089.26		
11	ФЕР01-02-100-09		При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
		1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
		2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
			Итого по расценке					624.74		224.91		
			ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
			Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу I. Вырубка просеки										14 607.28	
Итого прямые затраты по разделу										8 246.84	383 157.14
в том числе											
- оплата труда (ОТ)										4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов										4 065.05	85 162.80
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										4 065.05	85 162.80
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)										710.87	50 656.60
Итого ФОТ (справочно)										4 892.66	348 650.94
Итого накладные расходы										4 354.46	310 299.35
Итого сметная прибыль										2 005.98	142 946.89
Итого по разделу										14 607.28	836 403.38
Справочно											
затраты труда рабочих										495.42	
затраты труда машинистов										52.66	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	14 607.28	
ВСЕГО строительные работы	14 607.28	836 403.38
в том числе		
всего прямые затраты	8 246.84	383 157.14
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов	4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	710.87	50 656.60
всего ФОТ (справочно)	4 892.66	348 650.94
всего накладные расходы	4 354.46	310 299.35
всего сметная прибыль	2 005.98	142 946.89
ВСЕГО по смете	14 607.28	836 403.38
Всего прямые затраты	8 246.84	383 157.14
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов	4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	710.87	50 656.60
Всего ФОТ (справочно)	4 892.66	348 650.94
Всего накладные расходы	4 354.46	310 299.35
Всего сметная прибыль	2 005.98	142 946.89
Справочно		
затраты труда рабочих		495.42
затраты труда машинистов		52.66

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)