

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-33

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	50.38	0.71	тыс. руб.
Сметная стоимость	140.99	(2.46)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	83.71		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	8.76		чел. ч.
строительных работ	140.99	(2.46)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 636-659, 722-749											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					48.97	1.2	11.75	71.26	837.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.2504					
		Итого по расценке					48.97		11.75		
		ФОТ							11.75		837.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.46		745.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.82		343.30
		Всего по позиции							27.03		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
		1 ОТ					94.94	1.2	10.25	71.26	730.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.0908					
		Итого по расценке					94.94		10.25		
		ФОТ							10.25		730.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.12		650.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.20		299.47
		Всего по позиции							23.57		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					59.22	1.2	8.53	71.26	607.85
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9072					
		Итого по расценке					59.22		8.53		
		ФОТ							8.53		607.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.59		540.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.50		249.22
		Всего по позиции							19.62		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		

		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					115.44	1.2	44.33	71.26	3,158.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	251.69		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	44.01	71.26	3,136.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	5.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.26016					
		Итого по расценке					770.87		296.02		
		ФОТ							88.34		6,295.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.62		5,602.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.22		2,581.00
		Всего по позиции							410.86		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					28.94	1.2	11.11	71.26	791.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	62.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	10.99	71.26	783.15
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.42464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.81408					
		Итого по расценке					192.60		73.96		
		ФОТ							22.10		1,574.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.67		1,401.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.06		645.69
		Всего по позиции							102.69		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							313.36		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93

		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							90.67		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2 ЭМ						531.14	1.2	25.49		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024						
	Итого по расценке						624.74		29.98		
	ФОТ								8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							41.62		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**2 456.14**

Итого прямые затраты по разделу

1 383.35

64 546.85

в том числе

- оплата труда (ОТ)

706.93

50 375.85

- эксплуатация машин и механизмов

676.42

14 171.00

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

676.42

14 171.00

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

118.29

8 429.34

Итого ФОТ (справочно)

825.22

58 805.19

Итого накладные расходы

734.44

52 336.63

Итого сметная прибыль

338.35

24 110.14

Итого по разделу**2 456.14****140 993.62**

Справочно

затраты труда рабочих

83.71

затраты труда машинистов

8.76

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 456.14	
ВСЕГО строительные работы	2 456.14	140 993.62
в том числе		
всего прямые затраты	1 383.35	64 546.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов	676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	118.29	8 429.34
всего ФОТ (справочно)	825.22	58 805.19
всего накладные расходы	734.44	52 336.63
всего сметная прибыль	338.35	24 110.14
ВСЕГО по смете	2 456.14	140 993.62
Всего прямые затраты	1 383.35	64 546.85
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов	676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	118.29	8 429.34
Всего ФОТ (справочно)	825.22	58 805.19
Всего накладные расходы	734.44	52 336.63
Всего сметная прибыль	338.35	24 110.14
Справочно		
затраты труда рабочих	83.71	
затраты труда машинистов	8.76	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)