

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-37
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

						Средства на оплату труда рабочих	2 847.91	39.97	тыс. руб.
Сметная стоимость		8 011.80	(	140.21	)	Нормативные затраты труда рабочих	4,734.39		чел. ч.
в том числе:						Нормативные затраты труда машинистов	509.63		чел. ч.
строительных работ		8 011.80	(	140.21	)				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)				
оборудования		0.00	(	0.00	)				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	674	1	674					
		1 ОТ					37.79	1.2	30,564.55	71.26	2,178,029.83
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,582.984					
		Итого по расценке					37.79		30,564.55		
		ФОТ							30,564.55		2,178,029.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,202.45		1,938,446.55

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,531.47		892,992.23
		Всего по позиции							70,298.47		
Пролет 846-900,904-953											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	14.42	1	14.42					
		1 ОТ					48.97	1.2	847.38	71.26	60,384.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	90.15384					
		Итого по расценке					48.97		847.38		
		ФОТ							847.38		60,384.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			754.17		53,742.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.43		24,757.56
		Всего по позиции							1,948.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.32	1	6.32					
		1 ОТ					94.94	1.2	720.02	71.26	51,308.63
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	76.5984					
		Итого по расценке					94.94		720.02		
		ФОТ							720.02		51,308.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			640.82		45,664.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			295.21		21,036.54
		Всего по позиции							1,656.05		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.16	1	2.16					
		1 ОТ					125.96	1.2	326.49	71.26	23,265.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	34.7328					
		Итого по расценке					125.96		326.49		
		ФОТ							326.49		23,265.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.58		20,706.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.86		9,538.93
		Всего по позиции							750.93		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.63	1	3.63					
		1 ОТ					59.22	1.2	257.96	71.26	18,382.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	27.4428					
		Итого по расценке					59.22		257.96		
		ФОТ							257.96		18,382.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.58		16,360.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.76		7,536.71
		Всего по позиции							593.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.58	1	1.58					
		1 ОТ					115.62	1.2	219.22	71.26	15,621.62
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	23.3208					
		Итого по расценке					115.62		219.22		
		ФОТ							219.22		15,621.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.11		13,903.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.88		6,404.86
		Всего по позиции							504.21		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1 ОТ						154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	10.0368					
	Итого по расценке						154.16		94.35		
	ФОТ								94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							217.00		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	18.05	1	18.05					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,500.43	71.26	178,180.64
	2 ЭМ						655.43	1.2	14,196.61		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,482.67	71.26	176,915.06
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	320.568					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	183.8934					
	Итого по расценке						770.87		16,697.04		
	ФОТ								4,983.10		355,095.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,434.96		316,035.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,043.07		145,589.24
		Всего по позиции							23,175.07		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	18.05	1	18.05					
	1 ОТ						28.94	1.2	626.84	71.26	44,668.62
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,544.88		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	619.91	71.26	44,174.79
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	80.3586					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	45.9192					
	Итого по расценке						192.60		4,171.72		
	ФОТ								1,246.75		88,843.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,109.61		79,070.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			511.17		36,425.80
		Всего по позиции							5,792.50		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.9	1	7.9					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,907.76	71.26	135,946.98
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,831.47		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,894.10	71.26	134,973.57
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	244.584					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	140.304					
	Итого по расценке						1,343.80		12,739.23		
	ФОТ								3,801.86		270,920.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,383.66		241,119.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,558.76		111,077.43
		Всего по позиции							17,681.65		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.9	1	7.9					
	1	ОТ					58.34	1.2	553.06	71.26	39,411.06
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,132.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	547.75	71.26	39,032.67
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	70.9104					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.5744					
		Итого по расценке					388.76		3,685.44		
		ФОТ							1,100.81		78,443.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			979.72		69,814.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			451.33		32,161.93
		Всего по позиции							5,116.49		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.67	1	2.67					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,047.13	71.26	74,618.48
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,936.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,038.10	71.26	73,975.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	134.2476					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	76.896					
		Итого по расценке					2,179.62		6,983.50		
		ФОТ							2,085.23		148,593.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,855.85		132,248.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			854.94		60,923.33
		Всего по позиции							9,694.29		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.67	1	2.67					
	1	ОТ					93.60	1.2	299.89	71.26	21,370.16
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,701.77		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	297.59	71.26	21,206.26
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	38.448					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.04352					
		Итого по расценке					624.74		2,001.66		
		ФОТ							597.48		42,576.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			531.76		37,893.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			244.97		17,456.33
		Всего по позиции							2,778.39		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**140 207.33**

Итого прямые затраты по разделу

79 308.56

3 672 157.52

в том числе

- оплата труда (ОТ)

39 965.08

2 847 911.61

- эксплуатация машин и механизмов

39 343.48

824 245.91

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

39 343.48

824 245.91

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

6 880.12

490 277.36

Итого ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
Итого накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
Итого сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
Итого по разделу	140 207.33	8 011 803.18
Справочно		
затраты труда рабочих	4 734.39	
затраты труда машинистов	509.63	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	140 207.33	
ВСЕГО строительные работы	140 207.33	8 011 803.18
в том числе		
всего прямые затраты	79 308.56	3 672 157.52
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов	39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 880.12	490 277.36
всего ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
всего накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
всего сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
ВСЕГО по смете	140 207.33	8 011 803.18
Всего прямые затраты	79 308.56	3 672 157.52
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов	39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 880.12	490 277.36
Всего ФОТ (справочно)	46 845.20	3 338 188.97
Всего накладные расходы	41 692.24	2 970 988.18
Всего сметная прибыль	19 206.53	1 368 657.48
Справочно		
затраты труда рабочих	4 734.39	
затраты труда машинистов	509.63	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)