

36 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-36
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3.84 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1.32 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-36-01	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1.17	
2	02-36-02	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.15	
3	Итого по разделу: Локальные сметы		3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	1.32	
Всего по смете									
	Всего по смете		3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	1.32	

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ Начальник _____
подпись (инициалы, фамилия)

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

36 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-36
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц
(наименование объекта)

Сметная стоимость 224.75 тыс.руб.

Средства на оплату труда 94.16 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-36-01	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	200.57	0.00	0.00	0.00	200.57	83.64	
2	02-36-02	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	24.18	0.00	0.00	0.00	24.18	10.51	
3	Итого по разделу: Локальные сметы		224.75	0.00	0.00	0.00	224.75	94.16	
Всего по смете									
	Всего по смете		224.75	0.00	0.00	0.00	224.75	94.16	

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ Начальник _____
подпись (инициалы, фамилия)

Составил Григорова И. А.

Проверил Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-36-01
36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.36-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	71.61	1 тыс. руб.
Сметная стоимость	200.57	(3.50)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	200.57	(3.50)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	118.98	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	12.51	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	17	1	17					
		1 ОТ					37.79	1.2	770.92	71.26	54,935.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	90.372					
		Итого по расценке					37.79		770.92		
		ФОТ							770.92		54,935.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			686.12		48,892.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.08		22,523.66
		Всего по позиции							1,773.12		
Пролет 16-18,24-28,29-37 (в остальных пролетах вырубki нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					48.97	1.2	11.75	71.26	837.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.2504					
		Итого по расценке					48.97		11.75		
		ФОТ							11.75		837.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.46		745.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.82		343.30
		Всего по позиции							27.03		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					94.94	1.2	12.53	71.26	892.89
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.3332					
		Итого по расценке					94.94		12.53		
		ФОТ							12.53		892.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.15		794.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.14		366.08
		Всего по позиции							28.82		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.19	1	0.19					
		1 ОТ					59.22	1.2	13.50	71.26	962.01
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.4364					
		Итого по расценке					59.22		13.50		
		ФОТ							13.50		962.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.02		856.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.54		394.42
		Всего по позиции							31.06		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
		1 ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						154.16	1.2	7.40	71.26	527.32
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.7872					
	Итого по расценке						154.16		7.40		
	ФОТ								7.40		527.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.59		469.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		216.20
		Всего по позиции							17.02		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	54.03	71.26	3,850.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	306.74		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	53.64	71.26	3,822.39
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	3.97332					
	Итого по расценке						770.87		360.77		
	ФОТ								107.67		7,672.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.83		6,828.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.14		3,145.75
		Всего по позиции							500.74		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	13.54	71.26	964.86
	2 ЭМ						163.66	1.2	76.59		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	13.39	71.26	954.17
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.73628					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.99216					
	Итого по расценке						192.60		90.13		
	ФОТ								26.93		1,919.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.97		1,707.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.04		786.80
		Всего по позиции							125.14		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.2	1	0.2					
	1 ОТ						201.24	1.2	48.30	71.26	3,441.86
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	274.21		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	47.95	71.26	3,416.92
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	6.192					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	3.552					
	Итого по расценке						1,343.80		322.51		
	ФОТ								96.25		6,858.78

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.66		6,104.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.46		2,812.10
		Всего по позиции							447.63		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.2	1	0.2					
	1	ОТ					58.34	1.2	14.00	71.26	997.64
	2	ЭМ					330.42	1.2	79.30		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.87	71.26	988.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.7952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.0272					
		Итого по расценке					388.76		93.30		
		ФОТ							27.87		1,986.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.80		1,767.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.43		814.27
		Всего по позиции							129.53		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**3 496.44**

Итого прямые затраты по разделу

1 970.57

91 838.47

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 004.87

71 607.05

- эксплуатация машин и механизмов

965.70

20 231.42

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

965.70

20 231.42

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

168.87

12 033.69

Итого ФОТ (справочно)	1 173.74	83 640.74
Итого накладные расходы	1 044.64	74 440.27
Итого сметная прибыль	481.23	34 292.69
Итого по разделу	3 496.44	200 571.43
Справочно		
затраты труда рабочих	118.98	
затраты труда машинистов	12.51	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 496.44	
ВСЕГО строительные работы	3 496.44	200 571.43
в том числе		
всего прямые затраты	1 970.57	91 838.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 004.87	71 607.05
- эксплуатация машин и механизмов	965.70	20 231.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	965.70	20 231.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	168.87	12 033.69
всего ФОТ (справочно)	1 173.74	83 640.74
всего накладные расходы	1 044.64	74 440.27
всего сметная прибыль	481.23	34 292.69
ВСЕГО по смете	3 496.44	200 571.43
Всего прямые затраты	1 970.57	91 838.47
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 004.87	71 607.05
- эксплуатация машин и механизмов	965.70	20 231.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	965.70	20 231.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	168.87	12 033.69
Всего ФОТ (справочно)	1 173.74	83 640.74
Всего накладные расходы	1 044.64	74 440.27
Всего сметная прибыль	481.23	34 292.69
Справочно		
затраты труда рабочих	118.98	
затраты труда машинистов	12.51	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-36-02

36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.36-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	10.51	0.15	тыс. руб.
Сметная стоимость	24.18	(	0.34	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	24.18	(	0.34	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	17.61		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 16-18,24-28,29-37 (в остальных пролетах вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	21.56	71.26	1,536.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.5728					
		Итого по расценке					112.29		21.56		
		ФОТ							21.56		1,536.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.19		1,367.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				8.84		629.91
		Всего по позиции								49.59		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					323.47	0.96		34.16	71.26	2,434.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.07616						
		Итого по расценке					323.47			34.16		
		ФОТ								34.16		2,434.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				30.40		2,166.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				14.01		998.04
		Всего по позиции								78.57		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					406.43	0.96		15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624						
		Итого по расценке					406.43			15.61		
		ФОТ								15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				6.40		456.07
		Всего по позиции								35.90		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.19	1	0.19						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					131.57	0.96		24.00	71.26	1,710.24
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.86368						
		Итого по расценке					131.57			24.00		
		ФОТ								24.00		1,710.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				21.36		1,522.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				9.84		701.20
		Всего по позиции								55.20		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.09	1	0.09						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					384.64	0.96		33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576						
		Итого по расценке					384.64			33.23		
		ФОТ								33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				13.62		970.87
		Всего по позиции								76.42		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										

		1 ОТ					494.42	0.96	18.99	71.26	1,353.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.2656					
		Итого по расценке					494.42		18.99		
		ФОТ							18.99		1,353.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.90		1,204.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.79		554.82
		Всего по позиции							43.68		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									339.36		
Итого прямые затраты по разделу									147.55		10 514.42
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									147.55		10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									147.55		10 514.42
Итого накладные расходы									131.31		9 357.82
Итого сметная прибыль									60.50		4 310.91
Итого по разделу									339.36		24 183.15
Справочно											
затраты труда рабочих											17.61
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									339.36		
ВСЕГО строительные работы									339.36		24 183.15
в том числе											
всего прямые затраты									147.55		10 514.42
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									147.55		10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									147.55		10 514.42
всего накладные расходы									131.31		9 357.82
всего сметная прибыль									60.50		4 310.91
ВСЕГО по смете									339.36		24 183.15
Всего прямые затраты									147.55		10 514.42
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									147.55		10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									147.55		10 514.42
Всего накладные расходы									131.31		9 357.82
Всего сметная прибыль									60.50		4 310.91
Справочно											
затраты труда рабочих											17.61
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-36

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Благовещенская-Айгунь I цепь

Наименование объекта изысканий: Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 10)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	4	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 4 знаков × 1	3,684.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					3,684.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	3,684.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	414.45
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	614.77
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	1,029.22

3	Итого по смете:					4,713.22
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	5,891.53
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	41,063.96
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	41,063.96
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	4,653.66

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-36

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 36-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь I цепь

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	9.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	30
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>1,288.80</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>18,107.64</i>

1. Перевозка рабочих

9.00	x	30	x	2	x	1	x	71.60	=	1,288.80
										30
1288.80	x	14.05	=	18,107.64	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-36
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 36-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь I цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	30
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	27,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	148,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск		
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(690 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 1 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	2,005.22
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	28,173.36
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	203,673.36
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>14,496.32</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.