

г. Москва, объект Посольства Ливии, Мосфильмовская ул., 38, ремонтные и инженерные работы

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ДВ-39

на ремонтные и инженерные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: -

Сметная стоимость	127,247.44	152,680.00 тыс.руб.
Строительные работы	87,820.96	103,394.82 тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	1,073.93	10,932.64 тыс.руб.
Оборудование	38,352.54	38,352.55 тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.00	0.00 тыс.руб.
Средства на оплату труда	498.68	5,076.54 тыс.руб.
Затраты труда	60,118.53	60,118.53 чел.-ч.
Кроме того:		
Возврат материалов	0.00	0.00 тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 81

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: МКЭ-ОД/26-26 от 25.03.2026, Выпуск 220, Доп.81

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

1 Калькуляция Обмер, дефектовка, маркировка границ ремонта
 - 001

	м2	1440.5								
ЗП			2.37	1	3,407.81	10.18	34,691.57			
ЭМ			0.26	1	378.64	10.18	3,854.62			
в т.ч. ЗПМ			0.00	1	0.00	10.18	0.00			
НР от ЗП	%	112			3,445.67	112	35,077.03			
СП от ЗП	%	80			2,650.52	80	26,982.33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
2	6.69-43-1	ВСЕГО работ по позиции:						18,932.30		192,730.95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						18,932.30		192,730.95
		Укрытие и защита существующих конструкций и оборудования								
			м2	1440.5						
		ЗП			3.39		1	4,876.17	10.18	49,639.39
		ЭМ			0.38		1	541.80	10.18	5,515.48
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				4,930.35	112	50,190.94
		СП от ЗП	%	80				3,792.58	80	38,608.41
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
3	6.57-2-7	ВСЕГО работ по позиции:						27,089.83		275,774.40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						27,089.83		275,774.40
		Демонтаж напольных покрытий								
			м2	1440.5						
		ЗП			4.87		1	7,009.35	10.18	71,355.14
		ЭМ			0.54		1	778.82	10.18	7,928.35
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				6,230.53	112	63,426.79
		СП от ЗП	%	80				4,283.49	80	43,605.92
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
4	6.54-1-6	ВСЕГО работ по позиции:						38,940.81		396,417.43
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						38,940.81		396,417.43
		Демонтаж отделки потолка								
			м2	1440.5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			4.27		1	6,150.81	10.18	62,615.22
		ЭМ			0.47		1	683.42	10.18	6,957.25
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				5,467.39	112	55,657.97
		СП от ЗП	%	80				3,758.83	80	38,264.85
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
5	6.62-31-1	ВСЕГО работ по позиции:						34,171.16		347,862.31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						34,171.16		347,862.31
		Расчистка и демонтаж отделки стен								
			м2	3317.24						
		ЗП			3.74		1	12,412.69	10.18	126,361.15
		ЭМ			0.42		1	1,379.19	10.18	14,040.12
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				11,033.50	112	112,321.02
		СП от ЗП	%	80				7,585.53	80	77,220.70
		ЗТР								
	чел-ч	3317.24			1	3,317.24				
6	6.67-7-1	ВСЕГО работ по позиции:						68,959.37		702,006.37
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						68,959.37		702,006.37
		Демонтаж существующих электроустановочных и слаботочных изделий								
			точка	1028						
		ЗП			3.23		1	3,322.10	10.18	33,819.06
		ЭМ			0.36		1	369.12	10.18	3,757.67
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,952.98	112	30,061.38
		СП от ЗП	%	80				2,030.17	80	20,667.20
		ЗТР								
	чел-ч	1028			1	1,028.00				
		ВСЕГО работ по позиции:						18,456.14		187,883.65
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						18,456.14		187,883.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	6.56-38-3	Демонтаж дверных блоков, шкафных фасадов и элементов проемов								
			компл.	107						
		ЗП			24.28		1	2,597.67	10.18	26,444.28
		ЭМ			2.70		1	288.63	10.18	2,938.25
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,309.04	112	23,506.03
		СП от ЗП	%	80				1,587.47	80	16,160.40
		ЗТР								
			чел-ч	107			1	107.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						14,431.50		146,912.69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						14,431.50		146,912.69
8	6.56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях								
			шт.	49						
		ЗП			8.37		1	410.35	10.18	4,177.25
		ЭМ			0.93		1	45.60	10.18	464.14
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				364.76	112	3,713.11
		СП от ЗП	%	80				250.77	80	2,552.76
		ЗТР								
			чел-ч	49			1	49.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,279.68		23,206.95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,279.68		23,206.95
9	6.56-15-1	Снятие дверных и оконных приборов								
			шт.	49						
		ЗП			4.79		1	234.48	10.18	2,387.00
		ЭМ			0.53		1	26.05	10.18	265.22
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				208.43	112	2,121.78
		СП от ЗП	%	80				143.29	80	1,458.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР								
			чел-ч	49			1	49.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						1,302.67		13,261.12
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,302.67		13,261.12
10	6.62-31-1	Расчистка откосов от старых покрытий								
			м2	147						
		ЗП			2.39		1	351.72	10.18	3,580.50
		ЭМ			0.27		1	39.09	10.18	397.83
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				312.64	112	3,182.67
		СП от ЗП	%	80				214.94	80	2,188.08
		ЗТР								
			чел-ч	147			1	147.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						1,954.00		19,891.67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,954.00		19,891.67
11	6.69-19-1	Погрузка и выгрузка вручную мусора от демонтажа откосов и фурнитуры								
			т	0.49						
		ЗП			358.90		1	175.86	10.18	1,790.25
		ЭМ			39.88		1	19.54	10.18	198.92
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				156.32	112	1,591.33
		СП от ЗП	%	80				107.47	80	1,094.04
		ЗТР								
			чел-ч	0.49			1	0.49		
		ВСЕГО работ по позиции:						976.99		9,945.84
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						976.99		9,945.84
12	6.65-12-1	Демонтаж/снятие радиаторов, арматуры и старых подводок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			33.09		1	2,051.40	10.18	20,883.25
		ЭМ			3.68		1	227.93	10.18	2,320.36
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,823.47	112	18,562.89
		СП от ЗП	%	80				1,253.63	80	12,761.98
		ЗТР								
			чел-ч	62			1	62.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						11,396.67		116,018.04
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						11,396.67		116,018.04
13	6.69-19-1	Сбор, вынос и погрузка строительного мусора								
			m2	1440.5						
		ЗП			4.17		1	6,012.11	10.18	61,203.25
		ЭМ			0.46		1	668.01	10.18	6,800.36
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				5,344.10	112	54,402.89
		СП от ЗП	%	80				3,674.07	80	37,401.99
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						33,400.60		340,018.05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						33,400.60		340,018.05
14	Калькуляция - 014	Проверка оснований после демонтажа								
			m2	1440.5						
		ЗП			1.81		1	2,604.29	10.18	26,511.67
		ЭМ			0.20		1	289.36	10.18	2,945.75
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,314.93	112	23,565.94
		СП от ЗП	%	80				1,591.51	80	16,201.58
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						14,468.29		147,287.10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						14,468.29		147,287.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	6.69-9-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов								
			шт.	94						
		ЗП			8.01		1	753.30	10.18	7,668.63
		ЭМ			0.89		1	83.70	10.18	852.07
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				761.67	112	7,753.84
		СП от ЗП	%	80				585.90	80	5,964.49
		ЗТР								
			чел-ч	94			1	94.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,185.02		42,603.51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,185.02		42,603.51
16	6.69-42-1	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках								
			шт.	94						
		ЗП			8.01		1	753.30	10.18	7,668.63
		ЭМ			0.89		1	83.70	10.18	852.07
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				761.67	112	7,753.84
		СП от ЗП	%	80				585.90	80	5,964.49
		ЗТР								
			чел-ч	94			1	94.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,185.02		42,603.51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,185.02		42,603.51
17	Калькуляция - 017	Противопожарная герметизация инженерных проходок материалами EI								
			шт.	94						
		ЗП			12.82		1	1,205.29	10.18	12,269.81
		ЭМ			1.42		1	133.93	10.18	1,363.31
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,218.68	112	12,406.15
		СП от ЗП	%	80				937.45	80	9,543.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	94			1	94.00		
18	Калькуляция - 018	ВСЕГО работ по позиции:						6,696.04		68,165.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,696.04		68,165.62
		Фотофиксация и акты скрытых работ по проходкам								
			компл.	9.4						
		ЗП			32.06		1	301.32	10.18	3,067.45
		ЭМ			3.56		1	33.48	10.18	340.83
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				304.67	112	3,101.53
		СП от ЗП	%	80				234.36	80	2,385.80
		ЗТР								
			чел-ч	9.4			1	9.40		
19	3.15-165-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,674.00		17,041.40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,674.00		17,041.40
		Обеспыливание, грунтование и ремонт основания пола								
			м2	1440.5						
		ЗП			2.83		1	4,072.64	10.18	41,459.50
		ЭМ			0.31		1	452.52	10.18	4,606.61
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				4,706.16	112	47,908.75
		СП от ЗП	%	80				3,167.61	80	32,246.28
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
20	3.11-10-1	ВСЕГО работ по позиции:						22,625.78		230,330.54
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						22,625.78		230,330.54
		Выравнивание основания пола								
			м2	1440.5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			15.31		1	22,053.95	10.18	224,509.21
		ЭМ			1.70		1	2,450.44	10.18	24,945.47
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				25,484.56	112	259,432.87
		СП от ЗП	%	80				17,153.07	80	174,618.28
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
21	3.11-26-2	ВСЕГО работ по позиции:						122,521.94		1,247,273.42
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						122,521.94		1,247,273.42
		Устройство покрытий из линолеума/эластичного покрытия в обычных зонах								
			m2	679.745						
		ЗП			11.66		1	7,924.68	10.18	80,673.26
		ЭМ			1.30		1	880.53	10.18	8,963.70
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				9,157.41	112	93,222.43
		СП от ЗП	%	80				6,163.64	80	62,745.88
		ЗТР								
22	3.11-36-1		чел-ч	679.75			1	679.75		
		ВСЕГО работ по позиции:						44,026.01		448,184.79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						44,026.01		448,184.79
			m2	308.975						
		ЗП			19.95		1	6,163.64	10.18	62,745.86
		ЭМ			2.22		1	684.85	10.18	6,971.77
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				7,122.43	112	72,506.33
		СП от ЗП	%	80				4,793.94	80	48,802.35
		ЗТР								
			чел-ч	308.98			1	308.98		
		ВСЕГО работ по позиции:						34,242.45		348,588.16
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						34,242.45		348,588.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	3.11-32-1	Гидроизоляция и разделительный слой под финишные покрытия								
			м2	123.59						
		ЗП			14.25		1	1,761.05	10.18	17,927.40
		ЭМ			1.58		1	195.67	10.18	1,991.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,034.99	112	20,716.10
		СП от ЗП	%	80				1,369.71	80	13,943.53
		ЗТР								
			чел-ч	123.59			1	123.59		
		ВСЕГО работ по позиции:						9,783.58		99,596.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						9,783.58		99,596.62
24	3.11-10-1	Локальная подготовка/стяжка под финишное покрытие								
			м2	123.59						
		ЗП			14.25		1	1,761.03	10.18	17,927.39
		ЭМ			1.58		1	195.67	10.18	1,991.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,034.97	112	20,716.10
		СП от ЗП	%	80				1,369.69	80	13,943.52
		ЗТР								
			чел-ч	123.59			1	123.59		
		ВСЕГО работ по позиции:						9,783.53		99,596.61
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						9,783.53		99,596.61
25	3.15-165-1	Грунтование стен								
			м2	3317.24						
		ЗП			2.05		1	6,804.03	10.18	69,265.00
		ЭМ			0.23		1	756.00	10.18	7,696.11
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				7,560.03	112	76,961.11
		СП от ЗП	%	80				4,838.42	80	49,255.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	3317.24				1	3,317.24		
26	6.61-1-3	ВСЕГО работ по позиции:							37,800.16	384,805.56	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							37,800.16	384,805.56	
		Локальное штукатурное выравнивание стен и откосов									
			м2	1160.97							
ЗП						18.20	1	21,131.07	10.18	215,114.27	
ЭМ						2.02	1	2,347.89	10.18	23,901.59	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				23,478.97	112	239,015.86	
СП от ЗП			%	80				15,026.54	80	152,970.15	
ЗТР											
			чел-ч	1160.97				1	1,160.97		
27	3.15-103-1	ВСЕГО работ по позиции:							117,394.83	1,195,079.30	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							117,394.83	1,195,079.30	
		Финишная шпаклевка стен									
			м2	3317.24							
ЗП						10.40	1	34,510.23	10.18	351,314.13	
ЭМ						1.16	1	3,834.47	10.18	39,034.91	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				38,344.70	112	390,349.04	
СП от ЗП			%	80				24,540.61	80	249,823.38	
ЗТР											
			чел-ч	3317.24				1	3,317.24		
28	3.15-115-1	ВСЕГО работ по позиции:							191,723.50	1,951,745.19	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							191,723.50	1,951,745.19	
		Декоративная отделка акцентных стен									
			м2	164.1185							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			22.59		1	3,707.79	10.18	37,745.38
		ЭМ			2.51		1	411.97	10.18	4,193.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				4,119.77	112	41,939.32
		СП от ЗП	%	80				2,636.65	80	26,841.16
		ЗТР								
			чел-ч	164.12			1	164.12		
29	3.15-140-1	ВСЕГО работ по позиции:						20,598.86		209,696.61
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						20,598.86		209,696.61
		Оклейка стеклообоями/армирующим декоративным покрытием								
			m2	117.2275						
		ЗП			22.59		1	2,648.43	10.18	26,960.99
		ЭМ			2.51		1	294.27	10.18	2,995.67
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,942.70	112	29,956.66
		СП от ЗП	%	80				1,883.33	80	19,172.26
		ЗТР								
	чел-ч	117.23			1	117.23				
30	3.15-149-1	ВСЕГО работ по позиции:						14,713.49		149,783.29
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						14,713.49		149,783.29
		Облицовка защитных участков стен плиткой на клее								
			m2	93.782						
		ЗП			22.59		1	2,118.75	10.18	21,568.79
		ЭМ			2.51		1	235.41	10.18	2,396.54
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				2,354.17	112	23,965.33
		СП от ЗП	%	80				1,506.67	80	15,337.81
		ЗТР								
	чел-ч	93.78			1	93.78				
		ВСЕГО работ по позиции:						11,770.81		119,826.63
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						11,770.81		119,826.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	3.15-71-1	Листовые панели/подоснова под декоративную отделку								
			m2	93.782						
		ЗП			22.59		1	2,118.73	10.18	21,568.79
		ЭМ			2.51		1	235.41	10.18	2,396.52
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
31.1	PETR-159606	Декоративная отделка стен: панели/молдинги/обои и клеи	m2	154.11	3,122.36		1	481,186.90	1	481,187.16
		НР от ЗП	%	112				2,354.14	112	23,965.32
		СП от ЗП	%	80				1,506.65	80	15,337.81
		ЗТР								
			чел-ч	93.78			1	93.78		
		ВСЕГО работ по позиции:						11,770.77		119,826.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						492,957.67		601,013.78
32	3.15-96-3	Окраска стен в два слоя								
			m2	2854.52						
		ЗП			9.19		1	26,236.64	10.18	267,088.91
		ЭМ			1.02		1	2,915.18	10.18	29,676.54
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				29,151.82	112	296,765.46
		СП от ЗП	%	80				18,657.17	80	189,929.89
		ЗТР								
			чел-ч	2854.52			1	2,854.52		
		ВСЕГО работ по позиции:						145,759.08		1,483,827.32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						145,759.08		1,483,827.32
33	3.15-165-1	Грунтование и подготовка потолочного основания								
			m2	1440.5						
		ЗП			2.04		1	2,936.70	10.18	29,895.64
		ЭМ			0.23		1	326.30	10.18	3,321.74
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				3,263.00	112	33,217.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	80				2,088.32	80	21,259.12
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						16,315.01		166,086.89
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						16,315.01		166,086.89
34	3.15-29-1	Монтаж акустической прокладки/акустических элементов								
			м2	189.27						
		ЗП			15.15		1	2,866.84	10.18	29,184.49
		ЭМ			1.68		1	318.54	10.18	3,242.72
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				3,185.38	112	32,427.21
		СП от ЗП	%	80				2,038.64	80	20,753.41
		ЗТР								
			чел-ч	189.27			1	189.27		
		ВСЕГО работ по позиции:						15,926.91		162,136.05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						15,926.91		162,136.05
35	3.15-29-1	Устройство/ремонт модульного потолка Armstrong								
			м2	731.3						
		ЗП			19.27		1	14,094.91	10.18	143,486.17
		ЭМ			2.14		1	1,566.10	10.18	15,942.91
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				15,661.01	112	159,429.08
		СП от ЗП	%	80				10,023.05	80	102,034.61
		ЗТР								
			чел-ч	731.3			1	731.30		
		ВСЕГО работ по позиции:						78,305.04		797,145.35
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						78,305.04		797,145.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	6.56-35-1	Обрамление и усиление проходных проемов								
			КОМПЛ.	33						
		ЗП			21.00		1	693.14	10.18	7,056.23
		ЭМ			2.33		1	77.02	10.18	784.03
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				700.84	112	7,134.63
		СП от ЗП	%	80				539.11	80	5,488.18
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	33			1	33.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						3,850.80		39,201.25
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,850.80		39,201.25
37	6.56-21-1	Укрепление оконных и дверных коробок/проемов								
			КОМПЛ.	33						
		ЗП			17.50		1	577.63	10.18	5,880.19
		ЭМ			1.94		1	64.18	10.18	653.35
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				584.05	112	5,945.52
		СП от ЗП	%	80				449.27	80	4,573.48
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	33			1	33.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						3,209.03		32,667.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,209.03		32,667.71
38	6.56-27-1	Установка наличников и доборных элементов проемов								
			КОМПЛ.	33						
		ЗП			14.00		1	462.10	10.18	4,704.15
		ЭМ			1.56		1	51.34	10.18	522.68
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				467.23	112	4,756.42
		СП от ЗП	%	80				359.41	80	3,658.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	33			1	33.00		
39	3.15-71-3	ВСЕГО работ по позиции:						2,567.21		26,134.17
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,567.21		26,134.17
		Отделка откосов и порталов листовыми материалами								
			компл.	33						
		ЗП			10.50		1	346.57	10.18	3,528.11
		ЭМ			1.17		1	38.51	10.18	392.01
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				350.42	112	3,567.31
		СП от ЗП	%	80				269.55	80	2,744.09
		ЗТР								
			чел-ч	33			1	33.00		
40	3.15-96-3	ВСЕГО работ по позиции:						1,925.40		19,600.63
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,925.40		19,600.63
		Финишная окраска откосов и порталов								
			компл.	33						
		ЗП			7.00		1	231.04	10.18	2,352.08
		ЭМ			0.78		1	25.68	10.18	261.34
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				233.61	112	2,378.21
		СП от ЗП	%	80				179.70	80	1,829.39
		ЗТР								
			чел-ч	33			1	33.00		
41	6.56-35-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,283.59		13,067.08
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,283.59		13,067.08
		Металлическое обрамление и усиление порталов/отсечек								
			компл.	33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗП			23.65		1	780.37	10.18	7,944.12	
		ЭМ			2.63		1	86.70	10.18	882.68	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				789.04	112	8,032.39	
		СП от ЗП	%	80				606.95	80	6,178.76	
		ЗТР									
				чел-ч	33			1	33.00		
42	6.69-42-1	ВСЕГО работ по позиции:						4,335.37		44,134.02	
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00	
		ВСЕГО по позиции:						4,335.37		44,134.02	
		Заделка отверстий и примыканий в стенах порталов									
			компл.	33							
		ЗП			18.92		1	624.29	10.18	6,355.30	
		ЭМ			2.10		1	69.36	10.18	706.14	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				631.23	112	6,425.91	
		СП от ЗП	%	80				485.56	80	4,943.01	
		ЗТР									
				чел-ч	33			1	33.00		
43	Калькуляция - 043	ВСЕГО работ по позиции:						3,468.30		35,307.22	
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00	
		ВСЕГО по позиции:						3,468.30		35,307.22	
		Дымозащитные уплотнения, отсечки и специальные материалы по проекту									
			компл.	33							
		ЗП			28.38		1	936.44	10.18	9,532.95	
		ЭМ			3.15		1	104.05	10.18	1,059.22	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				946.85	112	9,638.88	
		СП от ЗП	%	80				728.34	80	7,414.52	
		ЗТР									
				чел-ч	33			1	33.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						5,202.44		52,960.83	
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00	
		ВСЕГО по позиции:						5,202.44		52,960.83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	3.15-96-3	Финишная окраска порталов и примыканий								
			КОМПЛ.	33						
		ЗП			14.19		1	468.22	10.18	4,766.47
		ЭМ			1.58		1	52.02	10.18	529.61
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				473.42	112	4,819.43
		СП от ЗП	%	80				364.17	80	3,707.26
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	33			1	33.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,601.21		26,480.41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,601.21		26,480.41
45	Калькуляция - 045	Маркировка, проверка и акты по дымозащитным отсечкам								
			КОМПЛ.	33						
		ЗП			9.46		1	312.14	10.18	3,177.65
		ЭМ			1.05		1	34.69	10.18	353.07
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				315.61	112	3,212.97
		СП от ЗП	%	80				242.78	80	2,471.51
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	33			1	33.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						1,734.14		17,653.61
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,734.14		17,653.61
46	6.56-7-1	Ремонт деревянных подоконных досок								
			шт.	49						
		ЗП			25.41		1	1,245.15	10.18	12,675.67
		ЭМ			2.82		1	138.35	10.18	1,408.41
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,383.50	112	14,084.08
		СП от ЗП	%	80				885.44	80	9,013.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	49			1	49.00		
47	6.56-11-1	ВСЕГО работ по позиции:						6,917.52		70,420.41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,917.52		70,420.41
		Смена оконных приборов и фурнитуры								
			шт.	49						
		ЗП			20.33		1	996.12	10.18	10,140.54
		ЭМ			2.26		1	110.68	10.18	1,126.73
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,106.80	112	11,267.27
		СП от ЗП	%	80				708.35	80	7,211.05
		ЗТР								
			чел-ч	49			1	49.00		
48	3.15-71-3	ВСЕГО работ по позиции:						5,534.02		56,336.33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						5,534.02		56,336.33
		Отделка оконных откосов листовыми материалами								
			м2	147						
		ЗП			8.47		1	1,245.15	10.18	12,675.67
		ЭМ			0.94		1	138.35	10.18	1,408.41
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,383.50	112	14,084.08
		СП от ЗП	%	80				885.44	80	9,013.81
		ЗТР								
			чел-ч	147			1	147.00		
49	3.15-96-3	ВСЕГО работ по позиции:						6,917.52		70,420.41
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,917.52		70,420.41
		Окраска оконных откосов								
			м2	147						

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	62			1	62.00		
55	Калькуляция - 055	ВСЕГО работ по позиции:						6,862.76		69,862.84
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,862.76		69,862.84
		Протоколы, маркировка и передача результатов испытаний отопления								
			компл.	62						
		ЗП			11.95		1	741.18	10.18	7,545.19
		ЭМ			1.33		1	82.36	10.18	838.35
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				905.89	85	9,221.90
		СП от ЗП	%	65				609.41	65	6,203.82
		ЗТР								
			чел-ч	62			1	62.00		
56	6.65-25-1	ВСЕГО работ по позиции:						4,117.65		41,917.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,117.65		41,917.71
		Ревизия вентканалов, решеток и проходок								
			компл.	94						
		ЗП			43.37		1	4,077.07	10.18	41,504.55
		ЭМ			4.82		1	453.01	10.18	4,611.62
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				4,983.09	85	50,727.78
		СП от ЗП	%	65				3,352.26	65	34,125.96
		ЗТР								
			чел-ч	94			1	94.00		
57	3.20-53-1	ВСЕГО работ по позиции:						22,650.39		230,580.83
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						22,650.39		230,580.83
		Монтаж приточных вентиляторных агрегатов/бризеров								
			шт.	36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			73.27		1	2,637.89	10.18	26,853.76
		ЭМ			8.14		1	293.10	10.18	2,983.75
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,224.09	85	32,821.26
		СП от ЗП	%	65				2,168.93	65	22,079.76
		ЗТР								
			чел-ч	36			1	36.00		
58	3.20-1-1	ВСЕГО работ по позиции:						14,654.96		149,187.56
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						14,654.96		149,187.56
		Монтаж воздуховодов и присоединительных участков								
			м2	54						
		ЗП			32.57		1	1,758.59	10.18	17,902.51
		ЭМ			3.62		1	195.40	10.18	1,989.17
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,149.39	85	21,880.84
		СП от ЗП	%	65				1,445.95	65	14,719.84
		ЗТР								
59	3.20-23-1		чел-ч	54			1	54.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						9,769.97		99,458.37
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						9,769.97		99,458.37
			шт.	36						
		ЗП			36.64		1	1,318.95	10.18	13,426.88
		ЭМ			4.07		1	146.55	10.18	1,491.88
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,612.05	85	16,410.63
		СП от ЗП	%	65				1,084.47	65	11,039.88
		ЗТР								
			чел-ч	36			1	36.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						7,327.48		74,593.78
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,327.48		74,593.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	4.11-23-1	Подключение автоматики приточной вентиляции								
			КОМПЛ.	36						
		ЗП			36.64		1	1,318.95	10.18	13,426.88
		ЭМ			4.07		1	146.55	10.18	1,491.88
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,612.05	85	16,410.63
		СП от ЗП	%	65				1,084.47	65	11,039.88
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	36			1	36.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						7,327.48		74,593.78
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,327.48		74,593.78
61	3.20-9-1	Установка вентиляционных решеток								
			шт.	36						
		ЗП			24.42		1	879.30	10.18	8,951.25
		ЭМ			2.71		1	97.70	10.18	994.58
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,074.70	85	10,940.42
		СП от ЗП	%	65				722.98	65	7,359.92
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	36			1	36.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,884.99		49,729.19
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,884.99		49,729.19
62	5.3-2-1	Пусконаладка приточного вентиляционного оборудования								
			КОМПЛ.	36						
		ЗП			24.42		1	879.29	10.18	8,951.25
		ЭМ			2.71		1	97.70	10.18	994.58
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,074.69	85	10,940.42
		СП от ЗП	%	65				722.97	65	7,359.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	36				1	36.00		
63	5.3-2-1	ВСЕГО работ по позиции:							4,884.98	49,729.19	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							4,884.98	49,729.19	
		Пусконаладка и балансировка вентиляции помещений									
			компл.	36							
ЗП						101.20	1	3,643.18	10.18	37,087.63	
ЭМ						11.24	1	404.80	10.18	4,120.85	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	85				3,035.98	85	30,906.36	
СП от ЗП			%	65				2,833.58	65	28,845.94	
ЗТР											
			чел-ч	36				1	36.00		
64	3.20-38-1	ВСЕГО работ по позиции:							20,239.91	206,042.42	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							20,239.91	206,042.42	
		Монтаж внутреннего блока/кондиционера									
			шт.	46							
ЗП						105.85	1	4,869.21	10.18	49,568.61	
ЭМ						11.76	1	541.03	10.18	5,507.62	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	85				5,951.26	85	60,583.85	
СП от ЗП			%	65				4,003.57	65	40,756.41	
ЗТР											
			чел-ч	46				1	46.00		
65	3.16-14-1	ВСЕГО работ по позиции:							27,051.19	275,381.15	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							27,051.19	275,381.15	
		Прокладка трубных трасс и дренажа кондиционирования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	4.8-159-1	ЗП			15.12		1	4,869.21	10.18	49,568.61
		ЭМ			1.68		1	541.03	10.18	5,507.62
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				5,951.26	85	60,583.85
		СП от ЗП	%	65				4,003.57	65	40,756.41
		ЗТР								
			чел-ч	322			1	322.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						27,051.19		275,381.15
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						27,051.19		275,381.15
67	6.69-24-1	Прокладка кабельных линий/коробов кондиционирования								
			м.п.	322						
		ЗП			12.10		1	3,895.37	10.18	39,654.89
		ЭМ			1.34		1	432.82	10.18	4,406.10
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				4,761.01	85	48,467.08
		СП от ЗП	%	65				3,202.86	65	32,605.13
		ЗТР								
			чел-ч	322			1	322.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						21,640.95		220,304.92
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						21,640.95		220,304.92
67	6.69-24-1	Сверление проходок под трассы кондиционирования								
			шт.	46						
		ЗП			63.51		1	2,921.53	10.18	29,741.16
		ЭМ			7.06		1	324.61	10.18	3,304.57
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,570.76	85	36,350.31
		СП от ЗП	%	65				2,402.15	65	24,453.85
		ЗТР								
			чел-ч	46			1	46.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						16,230.73		165,228.69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						16,230.73		165,228.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	4.11-23-1	Подключение автоматики и межблочных линий								
			компл.	46						
		ЗП			63.51		1	2,921.54	10.18	29,741.16
		ЭМ			7.06		1	324.61	10.18	3,304.57
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,570.77	85	36,350.31
		СП от ЗП	%	65				2,402.16	65	24,453.85
		ЗТР								
			чел-ч	46			1	46.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						16,230.74		165,228.69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						16,230.74		165,228.69
69	3.20-38-1	Монтаж наружного блока кондиционирования								
			шт.	46						
		ЗП			82.10		1	3,776.63	10.18	38,446.03
		ЭМ			9.12		1	419.62	10.18	4,271.78
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				4,615.88	85	46,989.59
		СП от ЗП	%	65				3,105.23	65	31,611.18
		ЗТР								
			чел-ч	46			1	46.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						20,981.26		213,589.05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						20,981.26		213,589.05
70	6.69-24-1	Проходки и крепления наружных трасс								
			шт.	46						
		ЗП			65.68		1	3,021.30	10.18	30,756.82
		ЭМ			7.30		1	335.70	10.18	3,417.42
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,692.70	85	37,591.67
		СП от ЗП	%	65				2,484.18	65	25,288.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ЗТР												
			чел-ч	46				1	46.00			
71	3.16-14-1	ВСЕГО работ по позиции:						16,784.99		170,871.24		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00		
		ВСЕГО по позиции:						16,784.99		170,871.24		
		Дренажные линии кондиционирования										
			м.п.	230								
ЗП						13.14	1	3,021.30	10.18	30,756.82		
ЭМ						1.46	1	335.70	10.18	3,417.42		
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00		
НР от ЗП			%	85				3,692.70	85	37,591.67		
СП от ЗП			%	65				2,484.18	65	25,288.94		
ЗТР												
			чел-ч	230				1	230.00			
72	4.8-159-1	ВСЕГО работ по позиции:						16,784.99		170,871.24		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00		
		ВСЕГО по позиции:						16,784.99		170,871.24		
		Кабельные линии и защитные короба наружных блоков										
			м.п.	230								
ЗП						9.85	1	2,265.98	10.18	23,067.62		
ЭМ						1.09	1	251.77	10.18	2,563.07		
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00		
НР от ЗП			%	85				2,769.53	85	28,193.75		
СП от ЗП			%	65				1,863.14	65	18,966.71		
ЗТР												
			чел-ч	230				1	230.00			
73	4.11-23-1	ВСЕГО работ по позиции:						12,588.76		128,153.43		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00		
		ВСЕГО по позиции:						12,588.76		128,153.43		
		Подключение автоматики наружных блоков										
			компл.	46								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗП			32.84		1	1,510.65	10.18	15,378.41	
		ЭМ			3.65		1	167.85	10.18	1,708.71	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	85				1,846.35	85	18,795.84	
		СП от ЗП	%	65				1,242.09	65	12,644.47	
		ЗТР									
			чел-ч	46			1	46.00			
		ВСЕГО работ по позиции:							8,392.50		85,435.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:							8,392.50		85,435.62
74	5.3-28-1	Пусконаладка кондиционеров									
			КОМПЛ.	46							
		ЗП			32.84		1	1,510.64	10.18	15,378.41	
		ЭМ			3.65		1	167.86	10.18	1,708.71	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	85				1,846.34	85	18,795.84	
		СП от ЗП	%	65				1,242.08	65	12,644.47	
		ЗТР									
			чел-ч	46			1	46.00			
		ВСЕГО работ по позиции:							8,392.49		85,435.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
ВСЕГО по позиции:							8,392.49		85,435.62		
75	5.3-28-1	Пусконаладка, вакуумирование и проверка кондиционирования									
			КОМПЛ.	46							
		ЗП			152.23		1	7,002.64	10.18	71,286.86	
		ЭМ			16.91		1	778.07	10.18	7,920.76	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	85				5,835.53	85	59,405.72	
		СП от ЗП	%	65				5,446.50	65	55,445.34	
		ЗТР									
			чел-ч	46			1	46.00			
		ВСЕГО работ по позиции:							38,903.55		396,038.12
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
ВСЕГО по позиции:							38,903.55		396,038.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	4.8-159-1	Монтаж металлических коробов/лотков для кабельных линий								
			м.п.	2189.6						
		ЗП			4.99		1	10,927.04	10.18	111,237.21
		ЭМ			0.55		1	1,214.12	10.18	12,359.69
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				13,840.92	85	140,900.46
		СП от ЗП	%	65				8,134.57	65	82,809.93
		ЗТР								
			чел-ч	2189.6			1	2,189.60		
		ВСЕГО работ по позиции:						60,705.75		617,984.51
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						60,705.75		617,984.51
77	4.10-15-1	Прокладка кабелей по стенам и конструкциям								
			м.п.	2189.6						
		ЗП			6.99		1	15,297.84	10.18	155,732.09
		ЭМ			0.78		1	1,699.76	10.18	17,303.57
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				19,377.26	85	197,260.65
		СП от ЗП	%	65				11,388.39	65	115,933.89
		ЗТР								
			чел-ч	2189.6			1	2,189.60		
		ВСЕГО работ по позиции:						84,988.03		865,178.32
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						84,988.03		865,178.32
78	6.69-5-3	Пробивка штроб под скрытую прокладку								
			м.п.	1251.2						
		ЗП			5.24		1	6,556.22	10.18	66,742.33
		ЭМ			0.58		1	728.47	10.18	7,415.81
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				8,304.54	85	84,540.28
		СП от ЗП	%	65				4,880.74	65	49,685.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	1251.2			1	1,251.20		
79	6.69-10-1	ВСЕГО работ по позиции:						36,423.45		370,790.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						36,423.45		370,790.71
		Заделка борозд после прокладки кабелей								
			м.п.	1251.2						
		ЗП			5.24		1	6,556.22	10.18	66,742.33
		ЭМ			0.58		1	728.47	10.18	7,415.81
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				8,304.54	85	84,540.28
		СП от ЗП	%	65				4,880.74	65	49,685.95
		ЗТР								
			чел-ч	1251.2			1	1,251.20		
80	4.8-241-1	ВСЕГО работ по позиции:						36,423.45		370,790.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						36,423.45		370,790.71
		Подключение жил кабелей к зажимам и устройствам								
			конец	625.6						
		ЗП			6.99		1	4,370.80	10.18	44,494.88
		ЭМ			0.78		1	485.64	10.18	4,943.88
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				5,536.35	85	56,360.19
		СП от ЗП	%	65				3,253.82	65	33,123.98
		ЗТР								
			чел-ч	625.6			1	625.60		
81	6.69-6-1	ВСЕГО работ по позиции:						24,282.27		247,193.80
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						24,282.27		247,193.80
		Сверление отверстий под установочные коробки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			3.48		1	1,947.61	10.18	19,826.64
		ЭМ			0.39		1	216.40	10.18	2,202.96
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,466.97	85	25,113.75
		СП от ЗП	%	65				1,449.89	65	14,759.83
		ЗТР								
			чел-ч	559			1	559.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						10,820.04		110,148.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						10,820.04		110,148.00
82	6.69-5-3	Пробивка борозд к точкам электроустановочных изделий								
			шт.	559						
		ЗП			3.48		1	1,947.61	10.18	19,826.64
		ЭМ			0.39		1	216.40	10.18	2,202.96
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,466.97	85	25,113.75
		СП от ЗП	%	65				1,449.89	65	14,759.83
		ЗТР								
			чел-ч	559			1	559.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						10,820.04		110,148.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						10,820.04		110,148.00
83	4.8-237-1	Монтаж коробок, подрозетников и распаечных узлов								
			шт.	559						
		ЗП			4.36		1	2,434.51	10.18	24,783.30
		ЭМ			0.48		1	270.50	10.18	2,753.70
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,083.71	85	31,392.18
		СП от ЗП	%	65				1,812.36	65	18,449.79
		ЗТР								
			чел-ч	559			1	559.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						13,525.05		137,685.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						13,525.05		137,685.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	6.69-10-1	Заделка борозд и мест установки коробок								
			шт.	559						
		ЗП			3.48		1	1,947.61	10.18	19,826.64
		ЭМ			0.39		1	216.40	10.18	2,202.96
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,466.97	85	25,113.75
		СП от ЗП	%	65				1,449.89	65	14,759.83
		ЗТР								
			чел-ч	559			1	559.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						10,820.04		110,148.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						10,820.04		110,148.00
85	4.8-241-1	Расключение и маркировка жил в коробках								
			шт.	559						
		ЗП			2.61		1	1,460.71	10.18	14,869.98
		ЭМ			0.29		1	162.30	10.18	1,652.22
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,850.23	85	18,835.30
		СП от ЗП	%	65				1,087.42	65	11,069.89
		ЗТР								
			чел-ч	559			1	559.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						8,115.04		82,611.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						8,115.04		82,611.00
86	4.8-243-8	Монтаж розеток и выключателей								
			точка	559						
		ЗП			9.88		1	5,522.84	10.18	56,222.58
		ЭМ			1.10		1	613.64	10.18	6,246.95
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				6,995.60	85	71,215.27
		СП от ЗП	%	65				4,111.45	65	41,854.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	559			1	559.00		
87	4.8-246-1	ВСЕГО работ по позиции:						30,682.47		312,347.68
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						30,682.47		312,347.68
		Монтаж светильников и проверка освещения								
			шт.	191						
		ЗП			22.54		1	4,305.49	10.18	43,829.93
		ЭМ			2.50		1	478.39	10.18	4,869.99
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				5,453.62	85	55,517.91
		СП от ЗП	%	65				3,205.20	65	32,628.95
		ЗТР								
			чел-ч	191			1	191.00		
88	4.10-81-1	ВСЕГО работ по позиции:						23,919.41		243,499.60
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						23,919.41		243,499.60
		Монтаж пожарных извещателей, ручных извещателей и оповещателей								
			точка	195						
		ЗП			22.64		1	4,414.97	10.18	44,944.44
		ЭМ			2.52		1	490.56	10.18	4,993.83
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				5,592.30	85	56,929.63
		СП от ЗП	%	65				3,286.70	65	33,458.65
		ЗТР								
			чел-ч	195			1	195.00		
89	4.10-11-1	ВСЕГО работ по позиции:						24,527.63		249,691.36
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						24,527.63		249,691.36
		Подключение, маркировка и проверка шлейфов пожарной сигнализации								
			м.п.	970						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	4.10-151-1	Монтаж элементов вызывной/сигнальной индикации								
			шт.	80						
		ЗП			4.73		1	378.27	10.18	3,850.88
		ЭМ			0.53		1	42.03	10.18	427.88
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				479.14	85	4,877.78
		СП от ЗП	%	65				281.60	65	2,866.76
		ЗТР								
			чел-ч	80			1	80.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,101.53		21,393.75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,101.53		21,393.75
93	4.10-15-1	Прокладка кабелей аварийного освещения								
			м.п.	640						
		ЗП			0.44		1	283.71	10.18	2,888.15
		ЭМ			0.05		1	31.52	10.18	320.90
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				359.37	85	3,658.34
		СП от ЗП	%	65				211.21	65	2,150.07
		ЗТР								
			чел-ч	640			1	640.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						1,576.17		16,045.31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,576.17		16,045.31
94	Калькуляция - 094	Проверка, маркировка и протокол аварийного освещения								
			компл.	8						
		ЗП			23.64		1	189.15	10.18	1,925.45
		ЭМ			2.63		1	21.02	10.18	213.94
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				239.59	85	2,438.89
		СП от ЗП	%	65				140.81	65	1,433.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	8				1	8.00	
95	4.10-15-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,050.79		10,696.88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,050.79		10,696.88
		Скрытая прокладка кабелей ОПС/СКС								
			м.п.	1858						
ЗП						3.58	1	6,657.01	10.18	67,768.38
ЭМ						0.40	1	739.67	10.18	7,529.82
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00
НР от ЗП			%	85				8,432.21	85	85,839.96
СП от ЗП			%	65				4,955.77	65	50,449.79
ЗТР										
			чел-ч	1858				1	1,858.00	
96	4.10-81-1	ВСЕГО работ по позиции:						36,983.39		376,491.02
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						36,983.39		376,491.02
		Монтаж извещателей ОПС								
			точка	99.18						
ЗП						14.60	1	1,447.78	10.18	14,738.41
ЭМ						1.62	1	160.87	10.18	1,637.60
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00
НР от ЗП			%	85				1,833.85	85	18,668.65
СП от ЗП			%	65				1,077.79	65	10,971.92
ЗТР										
			чел-ч	99.18				1	99.18	
97	4.10-78-1	ВСЕГО работ по позиции:						8,043.22		81,880.03
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						8,043.22		81,880.03
		Монтаж точек СКС/связи и коммутационных элементов								
			точка	71.82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			14.40		1	1,034.13	10.18	10,527.43
		ЭМ			1.60		1	114.90	10.18	1,169.71
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,309.90	85	13,334.75
		СП от ЗП	%	65				769.85	65	7,837.09
		ЗТР								
			чел-ч	71.82			1	71.82		
98	4.10-11-1	ВСЕГО работ по позиции:						5,745.16		58,485.74
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						5,745.16		58,485.74
		Разделка и включение кабелей ОПС/СКС								
			конец	171						
		ЗП			4.84		1	827.30	10.18	8,421.95
		ЭМ			0.54		1	91.92	10.18	935.77
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,047.91	85	10,667.79
		СП от ЗП	%	65				615.88	65	6,269.67
		ЗТР								
99	4.10-15-1		чел-ч	171			1	171.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,596.12		46,788.59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,596.12		46,788.59
			м.п.	1026						
		ЗП			0.81		1	827.30	10.18	8,421.95
		ЭМ			0.09		1	91.92	10.18	935.77
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,047.91	85	10,667.81
		СП от ЗП	%	65				615.88	65	6,269.67
		ЗТР								
			чел-ч	1026			1	1,026.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,596.12		46,788.59
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,596.12		46,788.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	4.10-78-1	Коммутационные панели/узлы связи и сигнализации								
			точка	70						
		ЗП			12.13		1	848.84	10.18	8,641.14
		ЭМ			1.35		1	94.32	10.18	960.13
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
100.1	PETR-1089827	Акустические панели/перфорированные элементы для залов и переговорных	м2	15.49	4,683.54		1	72,548.03	1	72,548.07
		НР от ЗП	%	85				1,075.20	85	10,945.44
		СП от ЗП	%	65				631.91	65	6,432.85
		ЗТР								
			чел-ч	70			1	70.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,715.76		48,006.31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						77,263.79		120,554.38
101	4.10-15-1	Прокладка слаботочных кабелей к точкам Wi-Fi/видеонаблюдения								
			м.п.	560						
		ЗП			1.52		1	848.84	10.18	8,641.14
		ЭМ			0.17		1	94.32	10.18	960.13
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,075.20	85	10,945.44
		СП от ЗП	%	65				631.91	65	6,432.85
		ЗТР								
			чел-ч	560			1	560.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,715.76		48,006.31
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,715.76		48,006.31
102	4.10-11-1	Разделка и включение слаботочных кабелей								
			конец	140						
		ЗП			3.64		1	509.30	10.18	5,184.68
		ЭМ			0.40		1	56.59	10.18	576.08
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				645.11	85	6,567.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	65				379.15	65	3,859.71
		ЗТР								
			чел-ч	140			1	140.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,829.45		28,803.79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,829.45		28,803.79
103	Калькуляция - 103	Монтаж и настройка точек Wi-Fi								
			точка	31.5						
		ЗП			21.56		1	679.07	10.18	6,912.91
		ЭМ			2.40		1	75.45	10.18	768.10
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				860.16	85	8,756.35
		СП от ЗП	%	65				505.53	65	5,146.28
		ЗТР								
			чел-ч	31.5			1	31.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						3,772.61		38,405.05
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,772.61		38,405.05
104	Калькуляция - 104	Монтаж и юстировка камер видеонаблюдения								
			точка	38.5						
		ЗП			13.23		1	509.29	10.18	5,184.68
		ЭМ			1.47		1	56.58	10.18	576.08
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				645.10	85	6,567.26
		СП от ЗП	%	65				379.14	65	3,859.71
		ЗТР								
			чел-ч	38.5			1	38.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,829.41		28,803.79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,829.41		28,803.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	4.11-23-1	Присоединение проводов к приборам автоматики СКУД								
			КОМПЛ.	28						
		ЗП			27.50		1	769.94	10.18	7,837.99
		ЭМ			3.06		1	85.55	10.18	870.89
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				975.26	85	9,928.12
		СП от ЗП	%	65				573.18	65	5,834.95
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	28			1	28.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,277.45		43,544.40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,277.45		43,544.40
106	4.10-15-1	Прокладка кабелей СКУД двери/зоны								
			М.П.	280						
		ЗП			2.75		1	769.94	10.18	7,837.99
		ЭМ			0.31		1	85.55	10.18	870.89
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				975.26	85	9,928.12
		СП от ЗП	%	65				573.18	65	5,834.95
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	280			1	280.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,277.45		43,544.40
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,277.45		43,544.40
107	Калькуляция - 107	Монтаж контроллера и считывателей СКУД								
			КОМПЛ.	28						
		ЗП			45.83		1	1,283.23	10.18	13,063.31
		ЭМ			5.09		1	142.58	10.18	1,451.47
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,625.43	85	16,546.87
		СП от ЗП	%	65				955.29	65	9,724.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	28				1	28.00		
108	Калькуляция - 108	ВСЕГО работ по позиции:							7,129.06		72,574.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:							7,129.06		72,574.00
		Монтаж электрозамка, доводчика и дверной группы									
			компл.	28							
ЗП						45.83	1	1,283.23	10.18	13,063.31	
ЭМ						5.09	1	142.58	10.18	1,451.47	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	85				1,625.43	85	16,546.87	
СП от ЗП			%	65				955.29	65	9,724.92	
ЗТР											
			чел-ч	28				1	28.00		
109	Калькуляция - 109	ВСЕГО работ по позиции:							7,129.06		72,574.00
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:							7,129.06		72,574.00
		Кнопка выхода, наладка и проверка зоны СКУД									
			компл.	28							
ЗП						36.66	1	1,026.59	10.18	10,450.68	
ЭМ						4.07	1	114.06	10.18	1,161.18	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	85				1,300.35	85	13,237.52	
СП от ЗП			%	65				764.24	65	7,779.93	
ЗТР											
			чел-ч	28				1	28.00		
110	Калькуляция - 110	ВСЕГО работ по позиции:							5,703.28		58,059.20
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:							5,703.28		58,059.20
		Грязезащитная система входной зоны по выбранному изделию									
			м2	41.4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			11.22		1	464.67	10.18	4,730.43
		ЭМ			1.25		1	51.63	10.18	525.60
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				516.30	112	5,256.04
		СП от ЗП	%	80				330.43	80	3,363.87
		ЗТР								
		чел-ч	41.4			1	41.40			
111	3.11-10-1	ВСЕГО работ по позиции:						2,581.54		26,280.19
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,581.54		26,280.19
		Подготовка основания под грязезащитное покрытие								
			m2	41.4						
		ЗП			3.06		1	126.73	10.18	1,290.12
		ЭМ			0.34		1	14.08	10.18	143.35
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				140.81	112	1,433.47
		СП от ЗП	%	80				90.12	80	917.42
		ЗТР								
чел-ч	41.4			1	41.40					
112	3.11-36-1	ВСЕГО работ по позиции:						704.06		7,167.33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						704.06		7,167.33
		Керамогранит/обрамление зоны грязезащиты								
			m2	10.35						
		ЗП			12.24		1	126.73	10.18	1,290.12
		ЭМ			1.36		1	14.08	10.18	143.35
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				140.81	112	1,433.47
		СП от ЗП	%	80				90.12	80	917.42
		ЗТР								
чел-ч	10.35			1	10.35					
		ВСЕГО работ по позиции:						704.06		7,167.33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						704.06		7,167.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	6.69-42-1	Герметизация и заделка примыканий входной зоны								
			компл.	4.14						
		ЗП			30.61		1	126.72	10.18	1,290.13
		ЭМ			3.40		1	14.07	10.18	143.34
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				140.80	112	1,433.47
		СП от ЗП	%	80				90.11	80	917.42
		ЗТР								
			чел-ч	4.14			1	4.14		
		ВСЕГО работ по позиции:						704.04		7,167.33
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						704.04		7,167.33
114	6.69-31-1	Финальная уборка и передача помещения								
			м2	1440.5						
		ЗП			2.37		1	3,407.81	10.18	34,691.57
		ЭМ			0.26		1	378.64	10.18	3,854.62
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				3,786.46	112	38,546.19
		СП от ЗП	%	80				2,423.33	80	24,669.56
		ЗТР								
			чел-ч	1440.5			1	1,440.50		
		ВСЕГО работ по позиции:						18,932.31		192,730.95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						18,932.31		192,730.95
115	6.56-24-1	Установка дверной коробки								
			шт.	61						
		ЗП			31.45		1	1,918.38	10.18	19,529.12
		ЭМ			3.49		1	213.16	10.18	2,169.91
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,939.70	112	19,746.11
		СП от ЗП	%	80				1,492.07	80	15,189.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	61			1	61.00		
116	6.56-25-1	ВСЕГО работ по позиции:						10,657.67		108,495.10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						10,657.67		108,495.10
		Установка дверного полотна								
			шт.	61						
		ЗП			31.45		1	1,918.38	10.18	19,529.12
		ЭМ			3.49		1	213.16	10.18	2,169.91
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,939.70	112	19,746.11
		СП от ЗП	%	80				1,492.07	80	15,189.31
		ЗТР								
			чел-ч	61			1	61.00		
117	6.56-27-1	ВСЕГО работ по позиции:						10,657.67		108,495.10
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						10,657.67		108,495.10
		Установка наличников и доборов								
			шт.	61						
		ЗП			18.87		1	1,151.03	10.18	11,717.48
		ЭМ			2.10		1	127.89	10.18	1,301.95
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,163.82	112	11,847.67
		СП от ЗП	%	80				895.25	80	9,113.59
		ЗТР								
			чел-ч	61			1	61.00		
118	6.56-30-1	ВСЕГО работ по позиции:						6,394.61		65,097.06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,394.61		65,097.06
		Смена/монтаж дверных приборов и фурнитуры								
			шт.	61						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	6.56-18-1	Ремонт деревянных полотен/фасадов встроенных шкафов								
			КОМПЛ.	23						
		ЗП			20.81		1	478.74	10.18	4,873.56
		ЭМ			2.31		1	53.19	10.18	541.51
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				484.06	112	4,927.71
		СП от ЗП	%	80				372.35	80	3,790.55
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	23			1	23.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						2,659.66		27,075.34
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,659.66		27,075.34
122	Калькуляция - 122	Фасады, направляющие и доводчики встроенных шкафов								
			КОМПЛ.	23						
		ЗП			29.14		1	670.24	10.18	6,822.98
		ЭМ			3.24		1	74.47	10.18	758.11
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				677.69	112	6,898.79
		СП от ЗП	%	80				521.30	80	5,306.77
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	23			1	23.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						3,723.54		37,905.47
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,723.54		37,905.47
123	Калькуляция - 123	Полки, штанги, крепеж и внутреннее наполнение								
			КОМПЛ.	23						
		ЗП			20.81		1	478.74	10.18	4,873.56
		ЭМ			2.31		1	53.19	10.18	541.51
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				484.06	112	4,927.71
		СП от ЗП	%	80				372.35	80	3,790.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	23				1	23.00		
124	4.8-245-1	ВСЕГО работ по позиции:						2,659.66	27,075.34		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00		
		ВСЕГО по позиции:						2,659.66	27,075.34		
		Подсветка встроенных шкафов									
			КОМПЛ.	23							
			ЗП		12.49				1	287.25	10.18 2,924.14
			ЭМ		1.39				1	31.93	10.18 324.90
			в т.ч. ЗПМ		0.00				1	0.00	10.18 0.00
			НР от ЗП	%	112					290.44	112 2,956.63
			СП от ЗП	%	80					223.42	80 2,274.33
			ЗТР								
			чел-ч	23				1	23.00		
125	3.11-32-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,595.80	16,245.20		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00		
		ВСЕГО по позиции:						1,595.80	16,245.20		
		Гидроизоляция пола с заводом на стены									
			м2	141.6							
			ЗП		14.46				1	2,047.32	10.18 20,841.72
			ЭМ		1.61				1	227.48	10.18 2,315.74
			в т.ч. ЗПМ		0.00				1	0.00	10.18 0.00
			НР от ЗП	%	112					2,365.79	112 24,083.76
			СП от ЗП	%	80					1,592.36	80 16,210.22
			ЗТР								
			чел-ч	141.6				1	141.60		
126	3.11-36-1	ВСЕГО работ по позиции:						11,374.00	115,787.35		
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00		
		ВСЕГО по позиции:						11,374.00	115,787.35		
		Укладка плитки/керамогранита пола									
			м2	204.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			42.57		1	8,710.05	10.18	88,668.29
		ЭМ			4.73		1	967.79	10.18	9,852.03
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				10,064.95	112	102,461.13
		СП от ЗП	%	80				6,774.48	80	68,964.23
		ЗТР								
			чел-ч	204.6			1	204.60		
127	6.52-18-1	ВСЕГО работ по позиции:						48,389.16		492,601.62
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						48,389.16		492,601.62
		Обмазочная гидроизоляция стен мокрых зон								
			m2	274.35						
		ЗП			5.45		1	1,494.27	10.18	15,211.70
		ЭМ			0.61		1	166.03	10.18	1,690.19
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,660.30	112	16,901.89
		СП от ЗП	%	80				1,062.59	80	10,817.21
		ЗТР								
	чел-ч	274.35			1	274.35				
128	3.11-32-1	ВСЕГО работ по позиции:						8,301.51		84,509.44
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						8,301.51		84,509.44
		Гидроизоляционные ленты/примыкания мокрых зон								
			m2	68.5875						
		ЗП			12.10		1	830.16	10.18	8,450.95
		ЭМ			1.34		1	92.24	10.18	938.99
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				922.40	112	9,389.95
		СП от ЗП	%	80				590.34	80	6,009.56
		ЗТР								
	чел-ч	68.59			1	68.59				
		ВСЕГО работ по позиции:						4,611.97		46,949.69
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,611.97		46,949.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	3.15-165-1	Грунтование стен перед гидроизоляцией								
			м2	274.35						
		ЗП			1.21		1	332.06	10.18	3,380.38
		ЭМ			0.13		1	36.90	10.18	375.60
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				368.96	112	3,755.98
		СП от ЗП	%	80				236.13	80	2,403.83
		ЗТР								
			чел-ч	274.35			1	274.35		
		ВСЕГО работ по позиции:						1,844.78		18,779.88
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,844.78		18,779.88
130	3.15-139-1	Герметизация и затирка примыканий мокрых зон								
			м2	54.87						
		ЗП			12.10		1	664.12	10.18	6,760.75
		ЭМ			1.34		1	73.78	10.18	751.20
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				737.91	112	7,511.94
		СП от ЗП	%	80				472.26	80	4,807.65
		ЗТР								
			чел-ч	54.87			1	54.87		
		ВСЕГО работ по позиции:						3,689.56		37,559.75
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,689.56		37,559.75
131	3.15-149-1	Облицовка стен плиткой/керамогранитом								
			м2	274.35						
		ЗП			47.55		1	13,044.16	10.18	132,789.57
		ЭМ			5.28		1	1,449.36	10.18	14,754.40
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				14,493.51	112	147,543.97
		СП от ЗП	%	80				9,275.85	80	94,428.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	274.35				1	274.35		
132	3.15-139-1	ВСЕГО работ по позиции:							72,467.56	737,719.83	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							72,467.56	737,719.83	
		Затирка и санитарная герметизация									
			м2	274.35							
ЗП						6.63	1	1,818.31	10.18	18,510.37	
ЭМ						0.74	1	202.04	10.18	2,056.71	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				2,020.35	112	20,567.09	
СП от ЗП			%	80				1,293.02	80	13,162.94	
ЗТР											
			чел-ч	274.35				1	274.35		
133	3.15-71-1	ВСЕГО работ по позиции:							10,101.72	102,835.39	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							10,101.72	102,835.39	
		Влагостойкая облицовка потолка ГКЛ/ГВЛ									
			м2	204.6							
ЗП						13.43	1	2,748.17	10.18	27,976.42	
ЭМ						1.49	1	305.36	10.18	3,108.49	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				3,053.52	112	31,084.91	
СП от ЗП			%	80				1,954.25	80	19,894.34	
ЗТР											
			чел-ч	204.6				1	204.60		
134	3.15-103-1	ВСЕГО работ по позиции:							15,267.62	155,424.53	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							15,267.62	155,424.53	
		Шпаклевка влагостойкого потолка									
			м2	204.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗП			7.68		1	1,570.38	10.18	15,986.53	
		ЭМ			0.85		1	174.48	10.18	1,776.28	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				1,744.87	112	17,762.80	
		СП от ЗП	%	80				1,116.71	80	11,368.20	
		ЗТР									
			чел-ч	204.6			1	204.60			
		ВСЕГО работ по позиции:							8,724.35		88,814.02
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:							8,724.35		88,814.02
135	3.15-96-4	Окраска потолка влагостойким составом									
			m2	204.6							
		ЗП			7.68		1	1,570.38	10.18	15,986.53	
		ЭМ			0.85		1	174.48	10.18	1,776.28	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				1,744.87	112	17,762.80	
		СП от ЗП	%	80				1,116.71	80	11,368.20	
		ЗТР									
			чел-ч	204.6			1	204.60			
		ВСЕГО работ по позиции:							8,724.35		88,814.02
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
ВСЕГО по позиции:							8,724.35		88,814.02		
136	Калькуляция - 136	Ревизионные люки и закладные мокрой зоны									
			шт.	12.276							
		ЗП			95.94		1	1,177.79	10.18	11,989.89	
		ЭМ			10.66		1	130.86	10.18	1,332.21	
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00	
		НР от ЗП	%	112				1,308.66	112	13,322.10	
		СП от ЗП	%	80				837.54	80	8,526.14	
		ЗТР									
			чел-ч	12.28			1	12.28			
		ВСЕГО работ по позиции:							6,543.28		66,610.51
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00		0.00
ВСЕГО по позиции:							6,543.28		66,610.51		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР											
			чел-ч	709.2				1	709.20		
140	3.15-103-1	ВСЕГО работ по позиции:							44,637.77	454,412.35	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							44,637.77	454,412.35	
		Финишная шпаклевка потолка									
			м2	709.2							
ЗП						5.66	1	4,017.40	10.18	40,897.12	
ЭМ						0.63	1	446.38	10.18	4,544.12	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				4,463.78	112	45,441.23	
СП от ЗП			%	80				2,856.82	80	29,082.39	
ЗТР											
			чел-ч	709.2				1	709.20		
141	3.15-96-4	ВСЕГО работ по позиции:							22,318.89	227,206.17	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							22,318.89	227,206.17	
		Окраска потолка									
			м2	709.2							
ЗП						5.66	1	4,017.40	10.18	40,897.12	
ЭМ						0.63	1	446.38	10.18	4,544.12	
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00	
НР от ЗП			%	112				4,463.78	112	45,441.23	
СП от ЗП			%	80				2,856.82	80	29,082.39	
ЗТР											
			чел-ч	709.2				1	709.20		
142	4.8-246-1	ВСЕГО работ по позиции:							22,318.89	227,206.17	
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00	
		ВСЕГО по позиции:							22,318.89	227,206.17	
		Закладные и монтаж светильников в потолке									
			шт.	56.736							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			23.60		1	1,339.13	10.18	13,632.35
		ЭМ			2.62		1	148.80	10.18	1,514.72
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	112				1,487.92	112	15,147.08
		СП от ЗП	%	80				952.27	80	9,694.13
		ЗТР								
			чел-ч	56.74			1	56.74		
143	3.16-31-1	ВСЕГО работ по позиции:						7,439.62		75,735.39
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,439.62		75,735.39
		Скрытая прокладка труб ХВС/ГВС								
			м.п.	175.2						
		ЗП			17.08		1	2,992.17	10.18	30,460.36
		ЭМ			1.90		1	332.46	10.18	3,384.48
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				3,657.10	85	37,229.32
		СП от ЗП	%	65				2,460.23	65	25,045.18
		ЗТР								
144	3.16-13-1		чел-ч	175.2			1	175.20		
		ВСЕГО работ по позиции:						16,623.20		169,224.20
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						16,623.20		169,224.20
			м.п.	87.6						
		ЗП			24.40		1	2,137.27	10.18	21,757.40
		ЭМ			2.71		1	237.48	10.18	2,417.49
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,612.22	85	26,592.37
		СП от ЗП	%	65				1,757.31	65	17,889.42
		ЗТР								
			чел-ч	87.6			1	87.60		
		ВСЕГО работ по позиции:						11,873.72		120,874.43
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						11,873.72		120,874.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	6.69-5-3	Штробы и борозды под трубопроводы								
			м.п.	146						
		ЗП			8.78		1	1,282.37	10.18	13,054.44
		ЭМ			0.98		1	142.48	10.18	1,450.49
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,567.34	85	15,955.42
		СП от ЗП	%	65				1,054.39	65	10,733.65
		ЗТР								
			чел-ч	146			1	146.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						7,124.24		72,524.66
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,124.24		72,524.66
146	6.69-42-1	Заделка проходок и отверстий после прокладки труб								
			шт.	58.4						
		ЗП			21.96		1	1,282.37	10.18	13,054.44
		ЭМ			2.44		1	142.48	10.18	1,450.49
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,567.34	85	15,955.42
		СП от ЗП	%	65				1,054.39	65	10,733.65
		ЗТР								
			чел-ч	58.4			1	58.40		
		ВСЕГО работ по позиции:						7,124.24		72,524.66
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,124.24		72,524.66
147	3.16-29-1	Гидравлическое испытание скрытых трубопроводов								
			м.п.	292						
		ЗП			2.93		1	854.90	10.18	8,702.96
		ЭМ			0.33		1	95.00	10.18	967.00
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,044.88	85	10,636.95
		СП от ЗП	%	65				702.92	65	7,155.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	292				1	292.00	
148	3.16-15-1	ВСЕГО работ по позиции:							4,749.47	48,349.77
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00
		ВСЕГО по позиции:							4,749.47	48,349.77
		Монтаж запорной арматуры								
			КОМПЛ.	49						
		ЗП			16.84			1	825.05	10.18 8,399.02
		ЭМ			1.87			1	91.67	10.18 933.23
		в т.ч. ЗПМ			0.00			1	0.00	10.18 0.00
		НР от ЗП	%	85					1,008.39	85 10,265.46
		СП от ЗП	%	65					678.37	65 6,905.86
		ЗТР								
			чел-ч	49				1	49.00	
149	3.17-2-3	ВСЕГО работ по позиции:							4,583.60	46,661.19
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00
		ВСЕГО по позиции:							4,583.60	46,661.19
		Монтаж смесителей и подводок								
			КОМПЛ.	49						
		ЗП			16.84			1	825.05	10.18 8,399.02
		ЭМ			1.87			1	91.67	10.18 933.23
		в т.ч. ЗПМ			0.00			1	0.00	10.18 0.00
		НР от ЗП	%	85					1,008.39	85 10,265.46
		СП от ЗП	%	65					678.37	65 6,905.86
		ЗТР								
			чел-ч	49				1	49.00	
150	3.16-14-1	ВСЕГО работ по позиции:							4,583.60	46,661.19
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00
		ВСЕГО по позиции:							4,583.60	46,661.19
		Гибкие подводки, сифоны и присоединения								
			КОМПЛ.	49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			13.47		1	660.04	10.18	6,719.21
		ЭМ			1.50		1	73.34	10.18	746.58
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				806.72	85	8,212.37
		СП от ЗП	%	65				542.70	65	5,524.68
		ЗТР								
				чел-ч	49			1	49.00	
151	3.16-33-1	ВСЕГО работ по позиции:						3,666.89		37,328.95
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,666.89		37,328.95
		Ревизии и противопожарные муфты на канализации								
			компл.	19.6						
		ЗП			25.26		1	495.03	10.18	5,039.40
		ЭМ			2.81		1	55.00	10.18	559.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				605.04	85	6,159.28
		СП от ЗП	%	65				407.02	65	4,143.51
		ЗТР								
		чел-ч	19.6			1	19.60			
152	Калькуляция - 152	ВСЕГО работ по позиции:						2,750.17		27,996.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,750.17		27,996.71
		Фильтры, сервисные элементы и лючки доступа								
			компл.	49						
		ЗП			10.10		1	495.03	10.18	5,039.40
		ЭМ			1.12		1	55.00	10.18	559.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				605.04	85	6,159.28
		СП от ЗП	%	65				407.02	65	4,143.51
		ЗТР								
		чел-ч	49			1	49.00			
		ВСЕГО работ по позиции:						2,750.18		27,996.71
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,750.18		27,996.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	3.16-22-1	Коллекторные/водомерные узлы								
			КОМПЛ.	29						
		ЗП			37.37		1	1,083.69	10.18	11,032.00
		ЭМ			4.15		1	120.41	10.18	1,225.77
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,324.51	85	13,483.56
		СП от ЗП	%	65				891.03	65	9,070.76
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	29			1	29.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						6,020.51		61,288.89
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,020.51		61,288.89
154	3.16-15-1	Арматура коллекторных узлов								
			КОМПЛ.	29						
		ЗП			29.90		1	866.96	10.18	8,825.60
		ЭМ			3.32		1	96.32	10.18	980.62
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,059.62	85	10,786.85
		СП от ЗП	%	65				712.83	65	7,256.60
		ЗТР								
			ЧЕЛ-Ч	29			1	29.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						4,816.43		49,031.11
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						4,816.43		49,031.11
155	Калькуляция - 155	Система защиты от протечек: датчики, клапаны, контроллер								
			КОМПЛ.	29						
		ЗП			44.84		1	1,300.43	10.18	13,238.40
		ЭМ			4.98		1	144.50	10.18	1,470.93
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,589.41	85	16,180.27
		СП от ЗП	%	65				1,069.24	65	10,884.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	29				1	29.00	
156	Калькуляция - 156	ВСЕГО работ по позиции:						7,224.61		73,546.67
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						7,224.61		73,546.67
		Сервисные люки доступа к коллекторам и ревизиям								
			КОМПЛ.	29						
ЗП						22.42	1	650.22	10.18	6,619.19
ЭМ						2.49	1	72.25	10.18	735.46
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00
НР от ЗП			%	85				794.72	85	8,090.14
СП от ЗП			%	65				534.63	65	5,442.45
ЗТР										
			чел-ч	29				1	29.00	
157	4.11-23-1	ВСЕГО работ по позиции:						3,612.33		36,773.34
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						3,612.33		36,773.34
		Подключение автоматики защиты от протечек								
			КОМПЛ.	29						
ЗП						14.95	1	433.47	10.18	4,412.81
ЭМ						1.66	1	48.16	10.18	490.32
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00
НР от ЗП			%	85				529.79	85	5,393.41
СП от ЗП			%	65				356.41	65	3,628.30
ЗТР										
			чел-ч	29				1	29.00	
158	3.16-29-1	ВСЕГО работ по позиции:						2,408.18		24,515.56
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,408.18		24,515.56
		Опрессовка и испытания трубопроводов								
			КОМПЛ.	29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			83.94		1	2,434.12	10.18	24,779.29
		ЭМ			9.33		1	270.45	10.18	2,753.25
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				2,975.03	85	30,285.79
		СП от ЗП	%	65				2,001.39	65	20,374.08
		ЗТР								
		чел-ч	29			1	29.00			
		ВСЕГО работ по позиции:						13,522.87		137,662.70
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						13,522.87		137,662.70
		Демонтаж сантехнических приборов и подключений								
			шт.	49						
		ЗП			21.36		1	1,046.60	10.18	10,654.39
		ЭМ			2.37		1	116.29	10.18	1,183.82
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				930.31	85	9,470.57
		СП от ЗП	%	65				639.59	65	6,511.02
		ЗТР								
		чел-ч	49			1	49.00			
		ВСЕГО работ по позиции:						5,814.45		59,191.06
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						5,814.45		59,191.06
		Монтаж умывальников с ХВС/ГВС								
			шт.	12.25						
		ЗП			95.26		1	1,166.90	10.18	11,879.05
		ЭМ			10.58		1	129.66	10.18	1,319.89
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,426.21	85	14,518.85
		СП от ЗП	%	65				959.45	65	9,767.23
		ЗТР								
		чел-ч	12.25			1	12.25			
		ВСЕГО работ по позиции:						6,482.78		65,994.74
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,482.78		65,994.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	3.17-3-1	Монтаж унитазов/санитарных приборов								
			шт.	12.25						
		ЗП			95.26		1	1,166.90	10.18	11,879.05
		ЭМ			10.58		1	129.66	10.18	1,319.89
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,426.21	85	14,518.85
		СП от ЗП	%	65				959.45	65	9,767.23
		ЗТР								
			чел-ч	12.25			1	12.25		
		ВСЕГО работ по позиции:						6,482.78		65,994.74
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						6,482.78		65,994.74
162	3.17-5-1	Монтаж моек и раковин								
			шт.	9.8						
		ЗП			95.26		1	933.52	10.18	9,503.24
		ЭМ			10.58		1	103.73	10.18	1,055.92
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,140.97	85	11,615.07
		СП от ЗП	%	65				767.56	65	7,813.78
		ЗТР								
			чел-ч	9.8			1	9.80		
		ВСЕГО работ по позиции:						5,186.23		52,795.79
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						5,186.23		52,795.79
163	3.17-2-3	Монтаж смесителей								
			шт.	19.6						
		ЗП			47.63		1	933.52	10.18	9,503.24
		ЭМ			5.29		1	103.73	10.18	1,055.92
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				1,140.97	85	11,615.07
		СП от ЗП	%	65				767.56	65	7,813.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ЗТР												
			чел-ч	19.6				1	19.60			
164	Калькуляция - 164	ВСЕГО работ по позиции:						5,186.23	52,795.79			
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00			
		ВСЕГО по позиции:						5,186.23	52,795.79			
		Санитарные аксессуары, герметизация и настройка										
			КОМПЛ.	9.8								
ЗП						47.63	1	466.76	10.18	4,751.63		
ЭМ						5.29	1	51.85	10.18	527.97		
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00		
НР от ЗП			%	85				570.48	85	5,807.53		
СП от ЗП			%	65				383.78	65	3,906.88		
ЗТР												
			чел-ч	9.8				1	9.80			
165	3.20-9-1	ВСЕГО работ по позиции:						2,593.10	26,397.90			
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00			
		ВСЕГО по позиции:						2,593.10	26,397.90			
		Монтаж/замена вентиляционной решетки или вытяжного устройства										
			КОМПЛ.	29								
ЗП						72.39	1	2,099.41	10.18	21,372.01		
ЭМ						8.04	1	233.26	10.18	2,374.67		
в т.ч. ЗПМ						0.00	1	0.00	10.18	0.00		
НР от ЗП			%	85				2,565.95	85	26,121.34		
СП от ЗП			%	65				1,726.18	65	17,572.54		
ЗТР												
			чел-ч	29				1	29.00			
166	Калькуляция - 166	ВСЕГО работ по позиции:						11,663.40	118,733.38			
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00	0.00			
		ВСЕГО по позиции:						11,663.40	118,733.38			
Теплоизоляция, фольга, пароизоляция и скрытый крепеж сауны												
			КОМПЛ.	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			307.59		1	307.59	10.18	3,131.28
		ЭМ			34.18		1	34.18	10.18	347.92
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				228.98	85	2,331.07
		СП от ЗП	%	65				228.98	65	2,331.07
		ЗТР								
		чел-ч	1			1	1.00			
167	3.15-71-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,708.83		17,396.01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,708.83		17,396.01
		Обшивка и подоснова стен/потолка сауны								
			КОМПЛ.	1						
		ЗП			307.59		1	307.59	10.18	3,131.28
		ЭМ			34.18		1	34.18	10.18	347.92
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				228.98	85	2,331.07
		СП от ЗП	%	65				228.98	65	2,331.07
		ЗТР								
чел-ч	1			1	1.00					
168	4.8-254-1	ВСЕГО работ по позиции:						1,708.83		17,396.01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						1,708.83		17,396.01
		Монтаж электрокаменки сауны и нагревательного оборудования								
			КОМПЛ.	1						
		ЗП			384.49		1	384.49	10.18	3,914.10
		ЭМ			42.72		1	42.72	10.18	434.90
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				286.23	85	2,913.83
		СП от ЗП	%	65				286.23	65	2,913.83
		ЗТР								
чел-ч	1			1	1.00					
		ВСЕГО работ по позиции:						2,136.05		21,745.02
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						2,136.05		21,745.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	3.20-9-1	Вентиляционные решетки и воздухообмен сауны								
			компл.	1						
		ЗП			230.70		1	230.70	10.18	2,348.46
		ЭМ			25.64		1	25.64	10.18	260.94
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				171.74	85	1,748.30
		СП от ЗП	%	65				171.74	65	1,748.30
		ЗТР								
			чел-ч	1			1	1.00		
		ВСЕГО работ по позиции:							1,281.64	13,047.01
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00
		ВСЕГО по позиции:							1,281.64	13,047.01
170	4.8-245-1	Светильники сауны и защитная электрика								
			компл.	1						
		ЗП			153.80		1	153.80	10.18	1,565.64
		ЭМ			17.08		1	17.08	10.18	173.96
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				114.50	85	1,165.53
		СП от ЗП	%	65				114.50	65	1,165.53
		ЗТР								
			чел-ч	1			1	1.00		
		ВСЕГО работ по позиции:							854.43	8,698.01
		ВСЕГО оборудование по позиции:							0.00	0.00
		ВСЕГО по позиции:							854.43	8,698.01
171	Калькуляция - 171	Пусконаладка, проверка пожарных требований и передача сауны								
			компл.	1						
		ЗП			153.80		1	153.80	10.18	1,565.64
		ЭМ			17.08		1	17.08	10.18	173.96
		в т.ч. ЗПМ			0.00		1	0.00	10.18	0.00
		НР от ЗП	%	85				114.50	85	1,165.53
		СП от ЗП	%	65				114.50	65	1,165.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
			чел-ч	1			1	1.00		
		ВСЕГО работ по позиции:						854.43		8,698.01
		ВСЕГО оборудование по позиции:						0.00		0.00
		ВСЕГО по позиции:						854.43		8,698.01
172	PETR-630824	Пленка укрывная защитная 27,88 = 27,88 / 1,00	м2	1584.55	27.88		1	44,177.25	1	44,174.45
		ВСЕГО по позиции:						44,177.25		44,174.45
173	PETR-787634	Лента малярная/скотч строительный 200,72 = 200,72 / 1,00	шт.	104.5	200.72		1	20,975.24	1	20,975.58
		ВСЕГО по позиции:						20,975.24		20,975.58
174	PETR-617522	Временное электроснабжение зоны ремонта: щиток, кабель, автоматы, удлинители	компл.	12.13	7,248.34		1	87,922.36	1	87,922.36
		ВСЕГО по позиции:						87,922.36		87,922.36
175	PETR-987814	Временное освещение и переносные светильники для производства работ	компл.	25.79	3,568.41		1	92,029.29	1	92,029.38
		ВСЕГО по позиции:						92,029.29		92,029.38
176	PETR-102144	Жесткая защита полов и маршрутов: оргалит/ДВП/гофрокартон	м2	930.14	289.93		1	269,675.49	1	269,678.82
		ВСЕГО по позиции:						269,675.49		269,678.82
177	PETR-641043	Пылезащитные завесы, временные двери, укрытие проемов	компл.	11.28	3,902.95		1	44,025.28	1	44,025.30
		ВСЕГО по позиции:						44,025.28		44,025.30
178	PETR-815750	Расходники инструмента: диски, буры, сверла, лезвия, насадки, коронки	м2	2601.52	94.79		1	246,598.08	1	246,587.62
		ВСЕГО по позиции:						246,598.08		246,587.62
179	PETR-104801	Мешки строительные для мусора 390,30 = 390,30 / 1,00	упак.	136.4	390.30		1	53,236.92	1	53,236.27
		ВСЕГО по позиции:						53,236.92		53,236.27
180	PETR-666098	Биг-бэги/мягкие контейнеры для внутреннего сбора мусора	шт.	260.7	947.86		1	247,107.10	1	247,107.05
		ВСЕГО по позиции:						247,107.10		247,107.05
181	PETR-953115	Контейнер 8 м3 с вывозом и утилизацией строительного мусора	шт.	22.77	24,532.84		1	558,612.77	1	558,612.80
		ВСЕГО по позиции:						558,612.77		558,612.80
182	PETR-167833	Ремонтная смесь/гипс/алебастр для заделки штроб и выбоин	меш.	235.4	724.83		1	170,624.98	1	170,625.91
		ВСЕГО по позиции:						170,624.98		170,625.91
183	ТКР	Противопожарная заделка проходок: гильзы, пена, мастика, манжеты	узел	188.1	3,568.41		1	671,217.92	1	671,218.55
		ВСЕГО по позиции:						671,217.92		671,218.55
184	PETR-767965	Грунтовка глубокого проникновения универсальная	л	475.38	133.82		1	63,615.35	1	63,613.21
		ВСЕГО по позиции:						63,615.35		63,613.21
185	PETR-101546	Ровнитель для пола базовый 724,83 = 724,83 / 1,00	меш.	410.3	724.83		1	297,397.75	1	297,399.37
		ВСЕГО по позиции:						297,397.75		297,399.37
186	ТКР	Коммерческое ПВХ/кварцвиниловое покрытие с повышенной износостойкостью	м2	804.43	2,007.23		1	1,614,676.03	1	###
		ВСЕГО по позиции:						1,614,676.03		1,614,678.04
187	ТКР	Клей/подложка/подготовительные материалы под финишное покрытие полный комплект	м2	804.43	501.81		1	403,671.02	1	403,669.51
		ВСЕГО по позиции:						403,671.02		403,669.51
188	ТКР	Плинтус, углы, заглушки и соединители улучшенные	м.п.	628.33	613.32		1	385,367.36	1	385,368.01
		ВСЕГО по позиции:						385,367.36		385,368.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	PETR-142852	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг 579,87 = 579,87 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	меш.	227.7	579.87		1	132,036.40 132,036.40	1	132,035.75 132,035.75
190	PETR-141512	Маяки штукатурные 83,63 = 83,63 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	638.55	83.63		1	53,401.94 53,401.94	1	53,404.93 53,404.93
191	PETR-631138	Уголок штукатурный/перфорированный 105,94 = 105,94 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	729.86	105.94		1	77,321.37 77,321.37	1	77,319.38 77,319.38
192	PETR-133351	Армирующая сетка по трещинам и примыканиям 144,97 = 144,97 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м2	547.38	144.97		1	79,353.68 79,353.68	1	79,351.92 79,351.92
193	PETR-131252	Защита стен коридоров: отбойная доска, углы, профили и крепеж ВСЕГО по позиции:	м.п.	206.44	1,561.18		1	322,290.00 322,290.00	1	322,290.17 322,290.17
194	PETR-112336	Шпаклевка Основит Эконсилк РР38 W 20 кг 1 000,27 = 1 000,27 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	меш.	118.8	1,000.27		1	118,832.08 118,832.08	1	118,832.18 118,832.18
195	PETR-140279	Краска интерьерная Текс Профи база А 4,5 л 1 875,65 = 1 875,65 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	101.2	1,875.65		1	189,815.78 189,815.78	1	189,815.50 189,815.50
196	ТКР	Стеклохолст, клей и армирующие материалы под окраску полный комплекс ВСЕГО по позиции:	м2	1332.37	200.72		1	267,433.31 267,433.31	1	267,437.64 267,437.64
197	PETR-131619	Шлифсетки, абразивы, валики, кисти, кюветы, малярные расходники ВСЕГО по позиции:	м2	4090.42	50.18		1	205,257.28 205,257.28	1	205,260.60 205,260.60
198	PETR-977190	Акустическая/минераловатная прокладка над потолком и в коробах ВСЕГО по позиции:	м2	44.25	468.35		1	20,724.49 20,724.49	1	20,724.68 20,724.68
199	ТКР	Потолочная система Armstrong/аналог с улучшенной плитой и подвесами ВСЕГО по позиции:	м2	804.43	1,226.64		1	986,746.02 986,746.02	1	986,747.69 986,747.69
200	PETR-1090568	Подвесная система Armstrong: профили, подвесы, уголок, крепеж ВСЕГО по позиции:	м2	804.43	579.87		1	466,464.82 466,464.82	1	466,462.54 466,462.54
201	PETR-612182	Отделка порталов и проходных проемов: доборы, наличники, уголки, герметики ВСЕГО по позиции:	компл.	29.16	7,248.34		1	211,361.59 211,361.59	1	211,361.58 211,361.58
202	PETR-148719	Материалы усиления и ремонта проемов: уголок, смесь, анкера, сетка ВСЕГО по позиции:	компл.	66	3,902.95		1	257,594.70 257,594.70	1	257,594.84 257,594.84
203	PETR-1060656	Противопожарные и технические двери на границах блоков с фурнитурой ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	753,828.60 753,828.60	1	753,828.61 753,828.61
204	PETR-740762	Материалы ремонта оконных откосов: шпаклевка, уголки, грунт, краска ВСЕГО по позиции:	компл.	26.4	5,018.08		1	132,477.31 132,477.31	1	132,477.34 132,477.34
205	PETR-667630	Подоконник/накладка подоконника и торцевые элементы ВСЕГО по позиции:	м.п.	42.24	2,007.23		1	84,785.40 84,785.40	1	84,785.50 84,785.50
206	PETR-684427	Оконная фурнитура, ручки, регулировочные и герметизирующие материалы ВСЕГО по позиции:	компл.	25.2	2,453.28		1	61,822.66 61,822.66	1	61,822.76 61,822.76
207	ТКР	Замена/ремонт стеклопакетов, отливов, уплотнений и сложной оконной фурнитуры ВСЕГО по позиции:	компл.	51.45	20,629.89		1	1,061,407.84 1,061,407.84	1	### 1,061,407.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	PETR-1075012	Акриловый герметик, примыкания, трещины и швы под окраску ВСЕГО по позиции:	шт.	107.8	323.39		1	34,861.44 34,861.44	1	34,861.17 34,861.17
209	PETR-968886	Жалюзи/рулонные шторы по оконным проемам 3 902,95 = 3 902,95 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м2	60.48	3,902.95		1	236,050.42 236,050.42	1	236,050.54 236,050.54
210	PETR-613527	Карнизы/потолочные шины и крепеж 1 338,15 = 1 338,15 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	45.36	1,338.15		1	60,698.48 60,698.48	1	60,698.71 60,698.71
211	PETR-810471	Радиатор отопления/экран радиатора с комплектом подключения ВСЕГО по позиции:	шт.	35.7	20,629.89		1	736,487.07 736,487.07	1	736,487.06 736,487.06
212	PETR-614795	Термостатические клапаны, запорная арматура и воздухоотводчики отопления ВСЕГО по позиции:	компл.	68.2	4,683.54		1	319,417.43 319,417.43	1	319,417.60 319,417.60
213	PETR-148982	Трубы отопления, фитинги, изоляция и крепеж 724,83 = 724,83 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	285.2	724.83		1	206,721.52 206,721.52	1	206,722.64 206,722.64
214	PETR-616826	Кронштейны, крепеж и расходники для отопительных приборов ВСЕГО по позиции:	компл.	68.2	2,007.23		1	136,893.09 136,893.09	1	136,893.26 136,893.26
215	ТКР	Балансировочная арматура, промывка, опрессовка и теплоизоляция отопления ВСЕГО по позиции:	компл.	68.2	9,478.60		1	646,440.52 646,440.52	1	646,440.38 646,440.38
216	PETR-106867	Вентиляционные решетки/диффузоры для помещений ВСЕГО по позиции:	шт.	120.75	2,453.28		1	296,233.56 296,233.56	1	296,234.06 296,234.06
217	PETR-101626	Воздуховоды, фасонные части, клапаны и гибкие вставки ВСЕГО по позиции:	м.п.	821.21	1,561.18		1	1,282,056.63 1,282,056.63	1	#### 1,282,057.31
218	PETR-101626	Крепеж, подвесы, изоляция и герметики вентиляционных трасс ВСЕГО по позиции:	м.п.	821.21	468.35		1	384,613.70 384,613.70	1	384,617.19 384,617.19
219	ТКР	Противопожарные/обратные клапаны, дроссели и переходы вентиляции ВСЕГО по позиции:	шт.	100.8	4,683.54		1	472,100.83 472,100.83	1	472,101.08 472,101.08
220	ТКР	Приточная установка/бризер с фильтрами и комплектом монтажа ВСЕГО по позиции:	шт.	18.54	94,785.98		1	1,757,332.07 1,757,332.07	1	#### 1,757,332.05
221	ТКР	Автоматика вентиляции: регуляторы, датчики, питание, кабель ВСЕГО по позиции:	компл.	37.8	20,072.32		1	758,733.70 758,733.70	1	758,733.88 758,733.88
222	ТКР	Шумоглушители, гибкие вставки, теплоизоляция и ревизионные люки вентиляции ВСЕГО по позиции:	компл.	37.8	10,593.73		1	400,442.99 400,442.99	1	400,442.88 400,442.88
223	ТКР	Центральная комплектация вентиляции: автоматика, клапаны, шумоглушители, ревизии ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	1,011,238.68 1,011,238.68	1	#### 1,011,238.68
224	ТКР	Сплит-система/внутренний блок кондиционирования с базовым комплектом ВСЕГО по позиции:	шт.	22.66	72,483.40		1	1,642,473.84 1,642,473.84	1	#### 1,642,473.75
225	ТКР	Наружный блок кондиционирования/мультисплит с крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	22.66	###		1	2,905,915.00 2,905,915.00	1	#### 2,905,915.09
226	ТКР	Медная трасса кондиционирования, фреоновые трубы и теплоизоляция ВСЕГО по позиции:	м.п.	618.24	2,062.99		1	1,275,422.94 1,275,422.94	1	#### 1,275,422.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	PETR-103458	Дренаж кондиционирования: труба, фитинги, помпа/обратный клапан	м.п.	618.24	724.83		1	448,118.90	1	448,121.35
		ВСЕГО по позиции:						448,118.90		448,121.35
228	ТКР	Дренажная помпа кондиционера с датчиком и крепежом	шт.	48.3	20,629.89		1	996,423.69	1	996,423.67
		ВСЕГО по позиции:						996,423.69		996,423.67
229	ТКР	Алмазное бурение и гильзование проходок кондиционирования	узел	48.3	7,248.34		1	350,094.82	1	350,094.80
		ВСЕГО по позиции:						350,094.82		350,094.80
230	ТКР	Пусконаладка, вакуумирование, дозаправка и расходники кондиционирования	компл.	48.3	10,593.73		1	511,677.16	1	511,677.02
		ВСЕГО по позиции:						511,677.16		511,677.02
231	ТКР	Питание кондиционеров: автомат, кабель, коробка, маркировка	компл.	48.3	9,478.60		1	457,816.38	1	457,816.28
		ВСЕГО по позиции:						457,816.38		457,816.28
232	PETR-143208	Кронштейны, виброопоры, крепеж и расходники кондиционирования	компл.	50.6	7,248.34		1	366,766.00	1	366,765.98
		ВСЕГО по позиции:						366,766.00		366,765.98
233	PETR-770855	Кабель ГОСТКАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 150,54 = 150,54 / 1,00	м.п.	2428.8	150.54		1	365,631.55	1	365,637.47
		ВСЕГО по позиции:						365,631.55		365,637.47
234	PETR-997026	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 94,79 = 94,79 / 1,00	м.п.	1680.8	94.79		1	159,323.03	1	159,316.27
		ВСЕГО по позиции:						159,323.03		159,316.27
235	PETR-660833	Гофра, клипсы, кабельные стяжки, клеммы, расходники электромонтажа	м.п.	6881.6	105.94		1	729,036.70	1	729,017.92
		ВСЕГО по позиции:						729,036.70		729,017.92
236	PETR-128017	Подрозетники, распределительные коробки, монтажные стаканы	шт.	614.9	312.24		1	191,996.38	1	191,994.02
		ВСЕГО по позиции:						191,996.38		191,994.02
237	PETR-128022	Распределительные коробки, клеммники WAGO, DIN-рейки и маркировка линий	компл.	196.9	947.86		1	186,633.63	1	186,633.59
		ВСЕГО по позиции:						186,633.63		186,633.59
238	ТКР	Розетка Systeme Electric/Legrand улучшенная 501,81 = 501,81 / 1,00	шт.	202.4	501.81		1	101,566.34	1	101,565.96
		ВСЕГО по позиции:						101,566.34		101,565.96
239	PETR-101691	Выключатель одноклавишный/двухклавишный 289,93 = 289,93 / 1,00	шт.	105.6	289.93		1	30,616.61	1	30,616.99
		ВСЕГО по позиции:						30,616.61		30,616.99
240	PETR-655481	Рамки, клавиши, суппорты, лицевые панели электроустановочных изделий	компл.	308	245.33		1	75,561.64	1	75,561.15
		ВСЕГО по позиции:						75,561.64		75,561.15
241	ТКР	Светильник светодиодный 600х600 улучшенный 2 564,80 = 2 564,80 / 1,00	шт.	114.45	2,564.80		1	293,541.36	1	293,541.03
		ВСЕГО по позиции:						293,541.36		293,541.03
242	PETR-106926	Подключение оборудования: кабельные выводы, вилки, розетки силовые, наконечники	точка	143.85	1,616.94		1	232,596.82	1	232,596.43
		ВСЕГО по позиции:						232,596.82		232,596.43
243	PETR-660888	Питающие и магистральные кабели до щитов и нагрузок	м.п.	1242.45	245.33		1	304,810.26	1	304,808.29
		ВСЕГО по позиции:						304,810.26		304,808.29
244	PETR-141625	Лоток кабельный с крышкой 1 059,37 = 1 059,37 / 1,00	м.п.	475.42	1,059.37		1	503,645.69	1	503,646.97
		ВСЕГО по позиции:						503,645.69		503,646.97
245	PETR-1152906	Подвесы, кронштейны, заземление и крепеж кабельных лотков	м.п.	475.42	312.24		1	148,445.14	1	148,443.32
		ВСЕГО по позиции:						148,445.14		148,443.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	PETR-997001	Заземление и уравнивание потенциалов: провод, шины, наконечники, маркировка ВСЕГО по позиции:	м.п.	180.94	267.63		1	48,424.97 48,424.97	1	48,425.15 48,425.15
247	PETR-669259	Распределительные щиты, автоматика, УЗО/дифавтоматы, клеммы и маркировка ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	1,240,231.98 1,240,231.98	1	### 1,240,231.99
248	ТКР	ИБП/стабилизация, резервное питание слаботочных и инженерных систем ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	341,437.50 341,437.50	1	341,437.51 341,437.51
249	PETR-636354	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS для ОПС 83,63 = 83,63 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	2134	83.63		1	178,466.42 178,466.42	1	178,476.42 178,476.42
250	PETR-995292	Извещатели пожарные, оповещатели, ручные извещатели ВСЕГО по позиции:	шт.	203.7	1,672.69		1	340,726.95 340,726.95	1	340,727.72 340,727.72
251	PETR-1005516	Извещатель пожарный ручной с коробкой и крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	102.9	2,007.23		1	206,543.97 206,543.97	1	206,544.22 206,544.22
252	PETR-1168009	Оповещатель звуковой/светозвуковой пожарный 2 676,31 = 2 676,31 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	100.8	2,676.31		1	269,772.05 269,772.05	1	269,772.05 269,772.05
253	PETR-1085113	Клеммы, коробки, изоляторы КЗ, маркировка и крепеж пожарной сигнализации ВСЕГО по позиции:	м.п.	1067	105.94		1	113,037.98 113,037.98	1	113,035.07 113,035.07
254	PETR-614369	ППКП, блоки питания, АКБ, модули, шкаф и общесистемная комплектация ПС ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	920,279.64 920,279.64	1	920,279.64 920,279.64
255	PETR-1164986	Светильник аварийного освещения с аккумулятором ВСЕГО по позиции:	шт.	54.6	3,902.95		1	213,101.07 213,101.07	1	213,101.18 213,101.18
256	PETR-661275	Световое табло Выход/эвакуационный указатель 3 122,36 = 3 122,36 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	29.4	3,122.36		1	91,797.38 91,797.38	1	91,797.43 91,797.43
257	PETR-1024222	Огнетушители, кронштейны, знаки, планы эвакуации и пиктограммы ВСЕГО по позиции:	компл.	3	98,745.58		1	296,236.74 296,236.74	1	296,236.75 296,236.75
258	PETR-1212451	СОУЭ: оповещатели, табло Выход, ручные извещатели, БП/АКБ ВСЕГО по позиции:	шт.	100.8	3,568.41		1	359,695.73 359,695.73	1	359,696.06 359,696.06
259	PETR-907825	Кабель UTP/FTP cat.6 для СКС 50,18 = 50,18 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	3399	50.18		1	170,561.82 170,561.82	1	170,564.58 170,564.58
260	PETR-1146195	СКС порт: keystone, faceplate, патч-панель, патч- корды, маркировка ВСЕГО по позиции:	порт	108.15	2,007.23		1	217,081.92 217,081.92	1	217,082.19 217,082.19
261	ТКР	Охранная сигнализация: датчики, магнитоконтакты, тревожные кнопки ВСЕГО по позиции:	шт.	81.9	1,895.72		1	155,259.47 155,259.47	1	155,259.43 155,259.43
262	PETR-133802	Кабель охранной сигнализации 72,48 = 72,48 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	1716	72.48		1	124,375.68 124,375.68	1	124,381.51 124,381.51
263	PETR-1146195	Коробки, коннекторы, патч-модули и крепеж для ОПС/СКС ВСЕГО по позиции:	м.п.	6182	78.06		1	482,566.92 482,566.92	1	482,561.00 482,561.00
264	PETR-614367	Активное оборудование ОПС/СКС, шкаф/кросс, блоки питания, коммутация ВСЕГО по позиции:	компл.	3	###		1	1,207,547.49 1,207,547.49	1	### 1,207,547.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	ТКР	Wi-Fi точка доступа, PoE-питание и монтажный комплект ВСЕГО по позиции:	шт.	40.95	18,399.63		1	753,464.85 753,464.85	1	753,464.90 753,464.90
266	ТКР	IP-камера видеонаблюдения с монтажной коробкой и крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	32.55	20,629.89		1	671,502.92 671,502.92	1	671,502.91 671,502.91
267	PETR-1004065	СКУД: считыватель, контроллер, кнопка выхода, замок и БП ВСЕГО по позиции:	компл.	8.4	46,835.43		1	393,417.61 393,417.61	1	393,417.57 393,417.57
268	ТКР	СКУД внутренней двери: электрозамок, считыватель, кнопка, БП и кабель ВСЕГО по позиции:	компл.	29.4	53,526.20		1	1,573,670.28 1,573,670.28	1	#### 1,573,670.28
269	ТКР	Слаботочный шкаф/стойка, патч-панели, органайзеры и коммутация ВСЕГО по позиции:	компл.	3.04	94,785.98		1	288,149.38 288,149.38	1	288,149.38 288,149.38
270	ТКР	PoE-коммутаторы, маршрутизатор, контроллер Wi-Fi и ИБП сети ВСЕГО по позиции:	компл.	3.54	####		1	375,017.94 375,017.94	1	375,017.94 375,017.94
271	ТКР	NVR/видеорегистратор, HDD, мониторинг и коммутация CCTV ВСЕГО по позиции:	компл.	1.58	86,980.08		1	137,428.53 137,428.53	1	137,428.52 137,428.52
272	ТКР	СКУД на входные группы: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, БП ВСЕГО по позиции:	компл.	3	####		1	496,092.78 496,092.78	1	496,092.78 496,092.78
273	PETR-141622	Лотки, магистральная гофра, гильзы, противопожарная заделка и крепеж трасс ВСЕГО по позиции:	компл.	3	####		1	952,964.16 952,964.16	1	952,964.17 952,964.17
274	PETR-631805	Саморезы, дюбели, анкеры, подвесы, соединители ВСЕГО по позиции:	компл.	103.4	2,787.82		1	288,260.59 288,260.59	1	288,260.89 288,260.89
275	PETR-687523	Пена монтажная, клей-пена, герметики общестроительные ВСЕГО по позиции:	шт.	103.4	669.08		1	69,182.87 69,182.87	1	69,182.61 69,182.61
276	PETR-106867	Грязезащитное покрытие/решетка входной зоны 9 478,60 = 9 478,60 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м2	43.46	9,478.60		1	411,939.96 411,939.96	1	411,939.87 411,939.87
277	ТКР	Таблички помещений, навигация, пиктограммы и крепеж ВСЕГО по позиции:	компл.	94	1,059.37		1	99,580.78 99,580.78	1	99,581.03 99,581.03
278	PETR-1028701	Финишная уборка: химия, салфетки, пленка снятия, пылесборники, ветошь ВСЕГО по позиции:	м2	1440.5	105.94		1	152,606.57 152,606.57	1	152,602.64 152,602.64
279	PETR-1063134	Бирки, кабельные маркеры, схемы, протоколы и материалы исполнительной документации ВСЕГО по позиции:	компл.	4.7	5,018.08		1	23,584.98 23,584.98	1	23,584.98 23,584.98
280	ТКР	Доставка, разгрузка, подъем и внутриплощадочное перемещение материалов ВСЕГО по позиции:	компл.	3	####		1	9,575,751.12 9,575,751.12	1	#### 9,575,751.12
281	ТКР	Резерв на мелкие материалы и позиции без проекта ВСЕГО по позиции:	компл.	3	####		1	19,151,502.30 19,151,502.30	1	#### 19,151,502.29
282	ТКР	Дверь межкомнатная усиленная с отделкой под объект ВСЕГО по позиции:	шт.	34.65	10,593.73		1	367,072.74 367,072.74	1	367,072.64 367,072.64
283	ТКР	Коробка, доборы, наличники, петли, ручки, замки полный комплект ВСЕГО по позиции:	компл.	34.65	12,266.42		1	425,031.45 425,031.45	1	425,031.48 425,031.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	ТКР	Порожки и переходные профили усиленные 1 672,69 = 1 672,69 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	34.65	1,672.69		1	57,958.71 57,958.71	1	57,958.84 57,958.84
285	PETR-664867	Доводчик, ограничитель, уплотнители и стопоры дверей ВСЕГО по позиции:	компл.	34.65	4,683.54		1	162,284.66 162,284.66	1	162,284.75 162,284.75
286	ТКР	Усиленная дверная фурнитура: замки, цилиндры, доводчики, ограничители ВСЕГО по позиции:	компл.	34.65	10,593.73		1	367,072.74 367,072.74	1	367,072.64 367,072.64
287	PETR-633110	Стеллажи/полки кладовых и служебных помещений с крепежом ВСЕГО по позиции:	м.п.	27.29	5,018.08		1	136,943.40 136,943.40	1	136,943.44 136,943.44
288	PETR-997147	Гидроизоляция обмазочная для санузлов 289,93 = 289,93 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	кв	699.6	289.93		1	202,835.03 202,835.03	1	202,837.53 202,837.53
289	PETR-680020	Лента гидроизоляционная для углов и примыканий ВСЕГО по позиции:	м.п.	288.58	178.42		1	51,488.44 51,488.44	1	51,488.64 51,488.64
290	PETR-605181	Манжеты, углы и узлы гидроизоляции труб/трапов ВСЕГО по позиции:	компл.	56.1	1,059.37		1	59,430.66 59,430.66	1	59,430.81 59,430.81
291	PETR-1175943	Керамогранит технический/матовый недорогой 1 059,37 = 1 059,37 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м2	326.31	1,059.37		1	345,683.02 345,683.02	1	345,683.91 345,683.91
292	PETR-114585	Клей для плитки Ceresit CM 11 25 кг 690,26 = 690,26 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	меш.	78.1	690.26		1	53,909.31 53,909.31	1	53,909.69 53,909.69
293	PETR-102870	Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic 2 кг 864,23 = 864,23 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	74.8	864.23		1	64,644.40 64,644.40	1	64,644.04 64,644.04
294	PETR-824931	СВП, крестики, профили примыкания, уголки и расходники для плитки ВСЕГО по позиции:	м2	526.84	200.72		1	105,747.32 105,747.32	1	105,749.04 105,749.04
295	PETR-138069	Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH 20 кг 972,39 = 972,39 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	меш.	27.5	972.39		1	26,740.73 26,740.73	1	26,740.80 26,740.80
296	PETR-684418	Герметик санитарный силиконовый 724,83 = 724,83 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	38.5	724.83		1	27,905.96 27,905.96	1	27,906.11 27,906.11
297	PETR-1096374	Пароизоляция, мембрана, уплотнительные ленты потолков мокрых зон ВСЕГО по позиции:	м2	82.55	105.94		1	8,745.35 8,745.35	1	8,745.12 8,745.12
298	PETR-101932	Гипсокартон Knauf влагостойкий 2500x1200x12,5 мм ВСЕГО по позиции:	лист	55	631.16		1	34,713.80 34,713.80	1	34,713.97 34,713.97
299	PETR-106477	Профиль потолочный Knauf 60x27 мм 4 м 537,49 = 537,49 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	83.6	537.49		1	44,934.16 44,934.16	1	44,934.35 44,934.35
300	PETR-106483	Профиль направляющий Knauf 27x28 мм 3 м 243,10 = 243,10 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	67.1	243.10		1	16,312.01 16,312.01	1	16,311.89 16,311.89
301	PETR-1061370	Подвесы, соединители, саморезы, лента, шпаклевка швов ГКЛ ВСЕГО по позиции:	м2	135.3	691.38		1	93,543.71 93,543.71	1	93,543.73 93,543.73
302	ТКР	Материалы финишной подготовки и окраски потолков полный комплекс ВСЕГО по позиции:	м2	135.3	401.45		1	54,316.19 54,316.19	1	54,315.71 54,315.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	PETR-776007	Ревизионные люки и сервисные элементы потолков/коробов ВСЕГО по позиции:	шт.	17.85	3,902.95		1	69,667.66 69,667.66	1	69,667.69 69,667.69
304	PETR-133217	Скрытый ревизионный люк под плитку с крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	17.85	7,248.34		1	129,382.87 129,382.87	1	129,382.86 129,382.86
305	PETR-1079892	Трап/сливной узел с гидрозатвором и комплектom подключения ВСЕГО по позиции:	компл.	14.85	5,018.08		1	74,518.49 74,518.49	1	74,518.51 74,518.51
306	PETR-143200	Труба PPR/металлопластик для ХВС/ГВС 200,72 = 200,72 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	м.п.	321.2	200.72		1	64,471.26 64,471.26	1	64,472.31 64,472.31
307	PETR-108328	Канализационные трубы, отводы, тройники, ревизии ВСЕГО по позиции:	м.п.	149.49	724.83		1	108,354.84 108,354.84	1	108,355.43 108,355.43
308	PETR-109192	Хомуты, теплоизоляция труб, крепеж и маркировка трубопроводов ВСЕГО по позиции:	м.п.	470.69	200.72		1	94,476.90 94,476.90	1	94,478.43 94,478.43
309	PETR-685041	Краны шаровые, фильтры, коллекторы, подводка ВСЕГО по позиции:	компл.	53.9	3,902.95		1	210,369.00 210,369.00	1	210,369.12 210,369.12
310	PETR-666318	Сифоны, гибкая подводка, манжеты, трапы, крепеж сантехники ВСЕГО по позиции:	компл.	53.9	4,683.54		1	252,442.81 252,442.81	1	252,442.94 252,442.94
311	PETR-1067309	Фильтры грубой/тонкой очистки, редукторы и манометры ВСЕГО по позиции:	компл.	18.7	9,478.60		1	177,249.82 177,249.82	1	177,249.78 177,249.78
312	ТКР	Система защиты от протечек: датчики, краны, контроллер и питание ВСЕГО по позиции:	компл.	30.45	31,223.62		1	950,759.23 950,759.23	1	950,759.13 950,759.13
313	ТКР	Коллекторный шкаф, коллекторы ХВС/ГВС, расходомеры и крепеж ВСЕГО по позиции:	компл.	24.73	26,763.10		1	661,851.46 661,851.46	1	661,851.46 661,851.46
314	PETR-1020331	Ревизии, прочистки, трапы и обратные клапаны канализации ВСЕГО по позиции:	компл.	31.9	5,352.62		1	170,748.58 170,748.58	1	170,748.58 170,748.58
315	PETR-877760	Полотенцесушитель/электросушитель с комплектom подключения ВСЕГО по позиции:	шт.	11.06	18,957.20		1	209,666.63 209,666.63	1	209,666.59 209,666.59
316	PETR-682853	Раковина Cersanit/аналог 50-55 см 5 575,65 = 5 575,65 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	8.4	5,575.65		1	46,835.46 46,835.46	1	46,835.42 46,835.42
317	PETR-978057	Зеркало санитарное с крепежом 7 248,34 = 7 248,34 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	8.4	7,248.34		1	60,886.06 60,886.06	1	60,886.05 60,886.05
318	PETR-1149503	Дозаторы, держатели, крючки, ершики и санитарные аксессуары ВСЕГО по позиции:	компл.	8.4	5,798.67		1	48,708.83 48,708.83	1	48,708.84 48,708.84
319	PETR-788014	Электросушилка для рук/диспенсер полотенец с крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	8.4	10,593.73		1	88,987.33 88,987.33	1	88,987.31 88,987.31
320	PETR-686249	Смеситель Iddis Bild хром 6 679,62 = 6 679,62 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	10.5	6,679.62		1	70,136.01 70,136.01	1	70,136.05 70,136.05
321	PETR-1023898	Вытяжной вентилятор/канальный вентилятор для мокрых зон и кухня ВСЕГО по позиции:	шт.	30.45	8,363.47		1	254,667.66 254,667.66	1	254,667.62 254,667.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	PETR-1020291	Решетки вентиляционные, вентиляторы, воздуховоды ВСЕГО по позиции:	компл.	30.45	2,787.82		1	84,889.12 84,889.12	1	84,889.21 84,889.21
323	PETR-1005505	Коробка уравнивания потенциалов и комплект подключений мокрых зон ВСЕГО по позиции:	компл.	25.2	4,237.49		1	106,784.75 106,784.75	1	106,784.77 106,784.77
324	PETR-142793	Унитаз компакт Cersanit Just 031 9 132,91 = 9 132,91 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	8.4	9,132.91		1	76,716.44 76,716.44	1	76,716.43 76,716.43
325	ТКР	Сантехнические перегородки, экраны и крепеж 20 629,89 = 20 629,89 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	компл.	7.42	20,629.89		1	153,073.78 153,073.78	1	153,073.78 153,073.78
326	PETR-950504	Фасады/двери встроенного шкафа с направляющими и фурнитурой ВСЕГО по позиции:	компл.	7.35	20,072.33		1	147,531.63 147,531.63	1	147,531.59 147,531.59
327	PETR-633108	Полки, штанги, направляющие и крепеж встроенного шкафа ВСЕГО по позиции:	компл.	7.35	10,593.73		1	77,863.92 77,863.92	1	77,863.89 77,863.89
328	PETR-1025727	Водонагреватель/бойлер с группой безопасности и крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	2.65	31,223.62		1	82,742.59 82,742.59	1	82,742.58 82,742.58
329	PETR-1046433	Кухонная мойка с сифоном, выпуском и крепежом ВСЕГО по позиции:	компл.	4.2	16,169.37		1	67,911.35 67,911.35	1	67,911.37 67,911.37
330	PETR-143465	Кухонные подключения: фильтр, гибкая подводка, краны, герметизация ВСЕГО по позиции:	компл.	4.2	10,593.73		1	44,493.67 44,493.67	1	44,493.65 44,493.65
331	PETR-1079892	Кухонная вытяжка/зонт и комплект подключения к вентиляции ВСЕГО по позиции:	компл.	5.25	24,532.84		1	128,797.41 128,797.41	1	128,797.42 128,797.42
332	PETR-109146	Жироуловитель/фильтр, обратный клапан и кухонные вентиляционные переходы ВСЕГО по позиции:	компл.	5.25	9,478.60		1	49,762.65 49,762.65	1	49,762.64 49,762.64
333	PETR-1070403	Точки подключения кухонного/технологического оборудования ВСЕГО по позиции:	точка	13.65	3,902.95		1	53,275.27 53,275.27	1	53,275.30 53,275.30
334	ТКР	Грунт премиальный глубокого проникновения Ceresit/Knauf ВСЕГО по позиции:	л	342.8	289.93		1	99,388.00 99,388.00	1	99,389.23 99,389.23
335	PETR-148490	Ровнитель Weber.vetonit 3000 1 512,12 = 1 512,12 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	меш.	277.2	1,512.12		1	419,159.66 419,159.66	1	419,158.32 419,158.32
336	ТКР	Инженерная доска/кварцвинил премиум-класса для VIP помещений ВСЕГО по позиции:	м2	555.06	6,913.80		1	3,837,573.83 3,837,573.83	1	#### 3,837,574.29
337	ТКР	Премиальная подложка/клей/подготовка под инженерную доску и кварцвинил ВСЕГО по позиции:	м2	555.06	1,338.15		1	742,753.54 742,753.54	1	742,756.31 742,756.31
338	ТКР	Плинтус скрытого монтажа/шпонированный с комплектующими VIP ВСЕГО по позиции:	м.п.	395.58	2,676.31		1	1,058,694.71 1,058,694.71	1	#### 1,058,694.71
339	ТКР	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд/МП 75 премиум-класс ВСЕГО по позиции:	меш.	171.6	869.80		1	149,257.68 149,257.68	1	149,257.81 149,257.81
340	ТКР	Декоративная отделка стен VIP: панели, молдинги, шпон/обои и клеи ВСЕГО по позиции:	м2	352.34	8,698.01		1	3,064,656.84 3,064,656.84	1	#### 3,064,655.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	ТКР	Шпатлевка финишная премиальная Danogips/Sheetrock 17 л	ведро	82.5	4,683.54		1	386,392.05	1	386,392.26
		ВСЕГО по позиции:						386,392.05		386,392.26
342	ТКР	Краска моющаяся премиальная Little Greene/Farrow & Ball/Dulux Diamond 9 л	шт.	41.8	31,223.62		1	1,305,147.32	1	###
		ВСЕГО по позиции:						1,305,147.32		1,305,147.18
343	ТКР	Стеклохолст премиальный, клей и армирующие материалы под окраску VIP	м2	1363.49	401.45		1	547,373.06	1	547,368.29
		ВСЕГО по позиции:						547,373.06		547,368.29
344	ТКР	Акустическая минераловатная прокладка премиальная над потолком VIP	м2	154.49	947.86		1	146,434.89	1	146,434.86
		ВСЕГО по позиции:						146,434.89		146,434.86
345	ТКР	Акустические панели премиальные для залов, кабинетов и переговорных VIP	м2	54.08	10,593.73		1	572,908.92	1	572,908.76
		ВСЕГО по позиции:						572,908.92		572,908.76
346	ТКР	Гипсокартон Knauf Сапфир/акустический усиленный 2500x1200x12,5 мм	лист	235.4	1,616.94		1	380,627.68	1	380,627.04
		ВСЕГО по позиции:						380,627.68		380,627.04
347	ТКР	Профиль потолочный Knauf усиленный 60x27 мм 4 м	шт.	371.8	724.83		1	269,491.79	1	269,493.27
		ВСЕГО по позиции:						269,491.79		269,493.27
348	ТКР	Профиль направляющий Knauf усиленный 27x28 мм 3 м	шт.	191.4	356.84		1	68,299.18	1	68,299.43
		ВСЕГО по позиции:						68,299.18		68,299.43
349	ТКР	Подвесы, соединители, виброподвесы, саморезы, лента и шпаклевка швов VIP	м2	644.82	1,505.42		1	970,724.92	1	970,727.75
		ВСЕГО по позиции:						970,724.92		970,727.75
350	ТКР	Материалы премиальной финишной подготовки и окраски потолков VIP	м2	644.82	869.80		1	560,864.44	1	560,864.92
		ВСЕГО по позиции:						560,864.44		560,864.92
351	ТКР	Ревизионный люк скрытого монтажа премиальный	шт.	37.8	9,478.60		1	358,291.08	1	358,291.00
		ВСЕГО по позиции:						358,291.08		358,291.00
352	ТКР	Дверь межкомнатная премиальная шпонированная/эмаль с полотном и коробом	шт.	29.4	46,835.42		1	1,376,961.35	1	###
		ВСЕГО по позиции:						1,376,961.35		1,376,961.49
353	ТКР	Коробка, скрытые петли, доборы, наличники и замки премиум VIP	компл.	29.4	28,993.36		1	852,404.78	1	852,404.73
		ВСЕГО по позиции:						852,404.78		852,404.73
354	ТКР	Порожки и переходные профили скрытого/латунного исполнения VIP	шт.	29.4	4,237.49		1	124,582.21	1	124,582.23
		ВСЕГО по позиции:						124,582.21		124,582.23
355	ТКР	Доводчик премиальный, ограничители, уплотнители и стопоры VIP	компл.	29.4	10,593.73		1	311,455.66	1	311,455.58
		ВСЕГО по позиции:						311,455.66		311,455.58
356	ТКР	Фурнитура дверная премиум: магнитные замки, скрытые петли, цилиндры	компл.	29.4	24,532.84		1	721,265.50	1	721,265.54
		ВСЕГО по позиции:						721,265.50		721,265.54
357	ТКР	Материалы усиления и ремонта проемов VIP: профиль, смесь, анкера, сетка	компл.	37.4	7,248.34		1	271,087.92	1	271,087.90
		ВСЕГО по позиции:						271,087.92		271,087.90
358	ТКР	Отделка порталов VIP: шпон/эмаль, доборы, наличники, латунные профили	компл.	6.48	24,532.84		1	158,972.80	1	158,972.81
		ВСЕГО по позиции:						158,972.80		158,972.81
359	ТКР	Материалы премиального ремонта оконных откосов и примыканий	компл.	27.5	10,593.73		1	291,327.58	1	291,327.49
		ВСЕГО по позиции:						291,327.58		291,327.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	ТКР	Подоконник премиальный камень/композит и торцевые элементы ВСЕГО по позиции:	м.п.	44	9,478.60		1	417,058.40 417,058.40	1	417,058.31 417,058.31
361	ТКР	Оконная фурнитура премиальная, ручки, уплотнения и герметизация ВСЕГО по позиции:	компл.	26.25	7,248.34		1	190,268.93 190,268.93	1	190,268.91 190,268.91
362	ТКР	Жалюзи/рулонные шторы премиальные blackout/дизайнерская ткань ВСЕГО по позиции:	м2	63	10,593.73		1	667,404.99 667,404.99	1	667,404.81 667,404.81
363	ТКР	Карнизы/потолочные шины премиальные скрытого монтажа ВСЕГО по позиции:	м.п.	47.25	4,237.49		1	200,221.40 200,221.40	1	200,221.44 200,221.44
364	ТКР	Дизайнерский радиатор/экран радиатора премиум с комплектом подключения ВСЕГО по позиции:	шт.	29.4	75,828.78		1	2,229,366.13 2,229,366.13	1	#### 2,229,366.23
365	ТКР	Приточная установка/бризер премиум с фильтрами HEPA/уголь и монтажом ВСЕГО по позиции:	шт.	18.54	####		1	2,997,801.75 2,997,801.75	1	#### 2,997,801.74
366	ТКР	Кондиционер премиальный инверторный/полупромышленный внутренний ВСЕГО по позиции:	шт.	24.72	####		1	4,824,048.67 4,824,048.67	1	#### 4,824,048.77
367	ТКР	Наружный блок кондиционирования/мультисплит премиум с крепежом ВСЕГО по позиции:	шт.	24.72	####		1	5,099,708.81 5,099,708.81	1	#### 5,099,708.70
368	ТКР	Кабель премиальный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 для VIP зон ВСЕГО по позиции:	м.п.	2772	245.33		1	680,054.76 680,054.76	1	680,050.37 680,050.37
369	ТКР	Розетка премиальная Legrand/Schneider дизайнерская серия ВСЕГО по позиции:	шт.	231	2,007.23		1	463,670.13 463,670.13	1	463,670.71 463,670.71
370	ТКР	Выключатель премиальный Legrand/Schneider дизайнерская серия ВСЕГО по позиции:	шт.	75.9	1,672.69		1	126,957.17 126,957.17	1	126,957.46 126,957.46
371	ТКР	Рамки, клавиши и лицевые панели премиальной дизайнерской серии ВСЕГО по позиции:	компл.	306.9	1,338.16		1	410,681.30 410,681.30	1	410,679.77 410,679.77
372	ТКР	Светильник дизайнерский/премиальный LED с высоким CRI ВСЕГО по позиции:	шт.	86.1	7,248.34		1	624,082.07 624,082.07	1	624,082.04 624,082.04
373	ТКР	Керамогранит премиальный крупноформатный 600x1200/1200x1200 ВСЕГО по позиции:	м2	89.76	7,248.34		1	650,611.00 650,611.00	1	650,610.96 650,610.96
374	ТКР	Клей эластичный премиальный C2TE S1/S2 для крупноформатного керамогранита ВСЕГО по позиции:	меш.	51.7	1,616.94		1	83,595.80 83,595.80	1	83,595.66 83,595.66
375	ТКР	Затирка эпоксидная/премиальная влагостойкая 3 122,36 = 3 122,36 / 1,00 ВСЕГО по позиции:	шт.	48.4	3,122.36		1	151,122.22 151,122.22	1	151,122.30 151,122.30
376	ТКР	Шпаклевка влагостойкая премиальная для санузлов и кухни ВСЕГО по позиции:	меш.	19.8	4,683.54		1	92,734.09 92,734.09	1	92,734.14 92,734.14
377	ТКР	Керамогранит/плитка премиальная крупноформатная для стен ВСЕГО по позиции:	м2	110.77	7,248.34		1	802,898.62 802,898.62	1	802,898.58 802,898.58
378	ТКР	Скрытый ревизионный люк под плитку премиальный ВСЕГО по позиции:	шт.	12.6	16,169.37		1	203,734.06 203,734.06	1	203,734.10 203,734.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	ТКР	Полотенцесушитель дизайнерский с комплектом подключения VIP	шт.	6.86	46,835.43		1	321,291.05	1	321,291.02
		ВСЕГО по позиции:						321,291.05		321,291.02
380	ТКР	Раковина премиальная накладная/встраиваемая с крепежом	шт.	3.15	31,223.62		1	98,354.40	1	98,354.39
		ВСЕГО по позиции:						98,354.40		98,354.39
381	ТКР	Зеркало премиальное с подсветкой и крепежом 24 532,84 = 24 532,84 / 1,00	шт.	3.15	24,532.84		1	77,278.45	1	77,278.45
		ВСЕГО по позиции:						77,278.45		77,278.45
382	ТКР	Санитарные аксессуары премиальные: дозаторы, держатели, крючки, ершики	компл.	3.15	16,169.37		1	50,933.52	1	50,933.52
		ВСЕГО по позиции:						50,933.52		50,933.52
383	ТКР	Сушилка для рук/диспенсер премиальный 31 223,62 = 31 223,62 / 1,00	шт.	3.15	31,223.62		1	98,354.40	1	98,354.39
		ВСЕГО по позиции:						98,354.40		98,354.39
384	ТКР	Смеситель премиальный Grohe/Hansgrohe дизайнерская серия	шт.	7.35	40,144.65		1	295,063.18	1	295,063.18
		ВСЕГО по позиции:						295,063.18		295,063.18
385	ТКР	Унитаз подвесной премиальный с инсталляцией Geberit/Grohe	шт.	6.3	57,986.72		1	365,316.34	1	365,316.31
		ВСЕГО по позиции:						365,316.34		365,316.31
386	PETR-660787	Душевой комплект/ванная группа по спецификации	компл.	2.1	20,072.32		1	42,151.87	1	42,151.88
		ВСЕГО по позиции:						42,151.87		42,151.88
387	ТКР	Сауна VIP: термолипа/абаш, фольга, утеплитель и скрытый крепеж	м2	5.63	18,399.63		1	103,589.92	1	103,589.92
		ВСЕГО по позиции:						103,589.92		103,589.92
388	ТКР	Электрокаменка сауны премиальная Harvia/аналог, пульт, кабель и защита	компл.	1.03	###		1	166,544.54	1	166,544.54
		ВСЕГО по позиции:						166,544.54		166,544.54
389	ТКР	Сауна VIP: стеклянная дверь, решетки, светильники, датчики, герметики	компл.	1.05	86,980.08		1	91,329.08	1	91,329.08
		ВСЕГО по позиции:						91,329.08		91,329.08
390	ТКР	Фасады встроенного шкафа премиальные с направляющими и доводчиками	компл.	6.3	57,986.72		1	365,316.34	1	365,316.31
		ВСЕГО по позиции:						365,316.34		365,316.31
391	ТКР	Полки, штанги, подсветка, направляющие и крепеж встроенного шкафа VIP	компл.	6.3	31,223.59		1	196,708.62	1	196,708.63
		ВСЕГО по позиции:						196,708.62		196,708.63
Итого по локальной смете:								127,247,440.00	152,680,000.00	
Итого по ТСН-2001.16								0	0	
Итого возвратных сумм								0	0	
Прямые затраты								126,313,646.18	143,173,993.30	
Стоимость материальных ресурсов (всего)								86,162,815.34	124,476,999.95	
Стоимость материалов и оборудования подрядчика								86,162,815.34	124,476,999.95	
Стоимость материалов (всего)								86,124,462.80	86,124,453.20	
Стоимость материалов подрядчика								86,124,462.80	86,124,453.20	
Эксплуатация машин								55,408.60	564,059.97	
ЗП машинистов								0.00	0.00	
Основная ЗП рабочих								498,680.00	5,076,539.94	
Строительные работы с НР и СП								87,820,960.00	103,394,820.00	
Монтажные работы с НР и СП								1,073,930.00	10,932,640.00	
Трудозатраты строителей								60,118.53	60,118.53	
Накладные расходы								564,560.95	5,747,230.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль								369,231.40		3,758,776.41
Всего с НР и СП								127,247,440.00		152,680,000.00
Итого								127,247,440.00		152,680,000.00
НДС 0%								0.00		0.00
Всего								127,247,440.00		152,680,000.00
Итого по смете: г. Москва, объект Посольства Ливии, Мосфильмовская ул., 38, ремонтные и инженерные работы, смета 152-153 млн.								127,247,440.00		152,680,000.00
Итого по ТСН-2001.16								0		0
Итого возвратных сумм								0		0

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

Посольство Ливии

(должность, подпись, инициалы, фамилия)